

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz **587 554,05 lei**

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera

1.	1	Muncitor	h-om	50,436	57,66	2 908,143
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	5,53	57,66	318,859
3.	7122050013400	Zidar	h-om	89,312	57,66	5 149,729
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	329,179	57,66	18 980,462
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	760,589	57,66	43 855,563
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	132,237	57,66	7 624,785
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,25	57,66	187,395
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	319,218	57,66	18 406,112
9.	7133010012100	Ipsosar	h-om	19,792	57,66	1 141,207
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,518	57,66	606,469
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	191,254	57,66	11 027,707
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	914,59	57,66	52 735,259
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,27	57,66	649,828
14.	7422010060100	Timplar	h-om	907,049	57,66	52 300,445
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	234,252	57,66	13 506,976
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	174,926	57,66	10 086,232
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	194,74	57,66	11 228,710
		Total manopera				250 713,92


Materiale

1.	111100010003325	Cordoane de cupru 3*2.5	m	137,364	12,00	1 648,368
2.	111100010003326	Cordoane de cupru 3*1.5	m	107,588	8,00	860,704
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	283,398	4,00	1 133,592
4.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	8,682	156,00	1 354,392
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,184	40,00	7,360
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,06	125,00	7,500
7.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	242,914	10,00	2 429,140
8.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	87,092	0,83	72,284
9.	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hartie	m2	73,70	50,00	3 685,000
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	210,099	12,50	2 626,239
11.	24165861053036	Amorsa-grund Betogrund	kg	145,212	24,00	3 485,088
12.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,44	40,00	17,600
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	470,552	18,50	8 705,212
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,12	130,00	15,600
15.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,316	18,00	41,688
16.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,127	30,00	3,810
17.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Foghenfuler lait"	kg	31,096	4,50	139,938
18.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,25	50,00	12,500



19.	2462106110352	Clei pentru tapete	kg	1,676	120,00	201,120
20.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,60	50,00	30,000
21.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	21,169	5,00	105,845
22.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	5,10	10,00	51,000
23.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	242,587	3,50	849,054
24.	2521302602900	Placi termoizolante	m2	11,128	30,00	333,840
25.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	95,489	5,00	477,445
26.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	487,927	7,50	3 659,454
27.	2653102100831	Amestec uscat	kg	4 393,527	1,92	8 435,571
28.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	771,66	3,50	2 700,808
29.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	40,918	70,00	2 864,260
30.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	27,772	25,00	694,300
31.	2670112202950	Bagheta	m	30,15	7,50	226,125
32.	2670112204051	Placi din laminat	m2	283,398	115,00	32 590,770
33.	27	Inrerupator cu o clapa	buc	13,00	40,00	520,000
34.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	40,415	6,00	242,490
35.	2710703520285	Profil de suport	m	89,49	12,00	1 073,880
36.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	213,896	110,00	23 528,560
37.	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	257,40	2,83	728,442
38.	2746167335100	Priza	buc	10,00	40,00	400,000
39.	2746167335100121	Priza dubla	buc	22,00	50,00	1 100,000
40.	2811236301000220	Praguri de trecere din aluminiu la podele 13cm latime	m	1,00	150,00	150,000
41.	281123630100082	Praguri de trecere din aluminiu la podele	m	8,80	85,00	748,000
42.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	32,00	5,00	160,000
43.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	46,658	10,00	466,580
44.	2812106305900	Profiluri uzinate	m	52,944	7,50	397,080
45.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	65,722	10,00	657,220
46.	2822115700000	Radiator	buc	15,00	1 000,00	15 000,000
47.	2822115708000	Element de sustinere	buc	309,652	1,50	464,478
48.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	105,061	32,00	3 361,952
49.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	46,448	20,00	928,960
50.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 505,357	0,17	1 105,908
51.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	3 207,11	0,10	320,711
52.	2874136313300	Diblu din metal	buc	814,84	0,83	676,317
53.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	58,321	10,00	583,210
54.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	60,00	15,00	900,000
55.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	588,19	2,50	1 470,476
56.	30	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	25,00	275,00	6 875,000
57.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	105,00	15,00	1 575,000
		Total materiale de construcții				142 899,81
		Total utilaje de construcții				0,00

Cheltuieli directe	lei	393 613,73
CASM	22,50 %	56 410,63
Transport	5,00 %	7 144,99
Total	100,00 +	457 169,35
Cheltuieli de regie	5,00 %	22 858,47



Total	100,00 +	480 027,82
Beneficiu de deviz	2,00 %	9 600,55
Total	100,00 +	489 628,37
TVA	20,00 %	97 925,68

Total deviz:

587 554,05

Întocmit:

[Signature] ()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

