


143	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 856,700
						1 856,700
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,700
	27	Inrerupator cu o clapa	buc	100,0000	40,00	4 000,000
144	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			78,064
						23,064
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2746167335100121	Priza dubla	buc	1,0000	50,00	50,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
145	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			10 667,100
						10 667,100
	1	Muncitor	h-om	185,0000	57,66	10 667,100
146	576878	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc			275,000
						0,000
	30	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	275,00	275,000
147	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			24,399
						8,649
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,649
	3450145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	15,00	15,750
		2.4. Biroul N4				
148	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,200
						54,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,100
149	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			4,613
						4,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,613
150	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,298
						17,298
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298
151	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2			12,685
						12,685
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	57,66	12,685
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrunder	m2			8,210
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053036	Amorsa-grund Betogrunder	kg	0,2700	24,00	6,480
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,054
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
154	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			25,894
						23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	0,0000	2,83	2,830
		Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor				19,782



Handwritten signature/initials

155	CF17C	prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,250
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,406
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,948
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,605
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
158	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,435
						39,785
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,785
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
159	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			163,288
						4,023
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,023
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	156,00	159,265
160	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,672
						126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,83	3,320
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,500
161	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 099,019
						37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	130,00	1,040
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,000
162	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			398,271
						217,186
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	57,66	217,186
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,373
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,518
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,659
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	10,00	42,216
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,510
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	5,00	4,167
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,50	8,145
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,588
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,83	3,778
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,17	9,131
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,605
						1,730




no. 21

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,054
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,406
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,605
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
167	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,435
						39,785
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,785
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
168	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,011
						49,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,362
169	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			210,247
						74,958
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00	121,956
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,00	4,242
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,090
170	RpEA02A	Montarea tubului izolan (gofrat)	m			30,291
						26,524
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	57,66	26,524
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	3,50	3,767
171	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolat PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			32,114
						14,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,415
	111100010003325	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	12,00	13,041
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	10,00	2,070
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	10,00	2,587
172	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolat PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			26,613
						13,262
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,262
	111100010003326	Cordoane de cupru 3*1.5	m	1,0500	8,00	8,694
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	10,00	2,070



Handwritten signature or initials.

	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	10,00	2,587
173	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 856,700
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,700
	27	Inrerupator cu o clapa	buc	100,0000	40,00	4 000,000
174	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			78,064
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2746167335100121	Priza dubla	buc	1,0000	50,00	50,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
175	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			10 667,100
	1	Muncitor	h-om	185,0000	57,66	10 667,100
176	576878	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc			275,000
	30	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	275,00	275,000
177	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			24,399
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,649
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	15,00	15,750
		2.5. Biroul N5				
178	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,100
179	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			4,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,613
180	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,298
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298
181	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,451
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,451
182	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2			12,685
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	57,66	12,685
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrunder	m2			8,210
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053036	Amorsa-grund Betogrunder	kg	0,2700	24,00	6,480
184	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,054
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
						25,894




10.08.2017

185	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	2,83	2,830
186	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,782
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,250
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,405
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,605
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
189	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,435
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,785
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
190	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			163,156
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,036
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	156,00	159,120
191	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,83	3,320
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,500
192	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 099,019
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	130,00	1,040
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,000
193	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			398,314
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	57,66	217,244
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,377
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,514
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,651
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	10,00	42,210
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	5,00	22,512
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	5,00	4,171
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller-lait"	kg	1,8000	4,50	8,141



Handwritten signature in blue ink.

	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,584
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,83	3,778
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,17	9,132
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,605
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,874
195	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,056
						70,347
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,347
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
196	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,408
						31,716
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,605
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,874
198	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,437
						39,787
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,787
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
199	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,011
						49,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,362
200	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			210,247
						74,958
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00	121,957
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,00	4,242
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,090
201	RpEA02A	Montarea tubului izolant (gofrat)	m			30,290
						26,524
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	57,66	26,524
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	3,50	3,767
202	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			32,114
						14,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,415
	111100010003325	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	12,00	13,041
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	10,00	2,070
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	10,00	2,587
		Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane				26,613



Handwritten signature/initials