

Lucrari de reparatie a
birourilor Judecatoria
Soroca

(denumirea obiectivului)

Investitor: _____

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe U.M.	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul 1				
		1.1. Biroul N1				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,525
						26,525
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,263
2	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			4,613
						4,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,613
3	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,298
						17,298
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,451
						18,451
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,451
5	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2			12,685
						12,685
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	57,66	12,685
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2			8,210
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053036	Amorsa-grund Betogrund	kg	0,2700	24,00	6,480
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,054
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
8	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			25,894
						23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	2,83	2,830
9	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,782
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532



Handwritten signature: rabins

	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,250
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,405
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,605
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
12	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,435
						39,785
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,785
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
13	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			163,244
						4,060
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,060
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	156,00	159,184
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,672
						126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,83	3,320
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,500
15	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 099,019
						37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	130,00	1,040
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,000
16	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			398,314
						217,244
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	57,66	217,244
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,377
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,514
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,651
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	10,00	42,210
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	4,4800	5,00	22,512
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	5,00	4,171
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,50	8,141
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,584
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,83	3,778
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,17	9,132
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,605
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,874
		Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de				84,056



18	CF50B	ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. La glafuri	m2				70,347
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66		70,347
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92		13,709
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2				35,408
							31,716
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66		25,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66		5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50		3,692
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2				3,605
							1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66		1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50		1,874
21	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2				48,437
							39,787
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66		39,787
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50		7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50		1,250
22	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2				49,011
							49,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66		8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66		40,362
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2				210,246
							74,956
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66		66,308
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66		8,648
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00		121,958
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,00		4,242
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00		9,090
24	RpEA02A	Montarea tubului izolant (gofrat)	m				30,290
							26,524
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	57,66		26,524
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	3,50		3,767
25	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m				32,114
							14,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66		14,415
	111100010003325	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	12,00		13,041
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	10,00		2,070
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	10,00		2,587
26	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m				26,613
							13,262
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66		13,262
	111100010003326	Cordoane de cupru 3*1.5	m	1,0500	8,00		8,694
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	10,00		2,070
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	10,00		2,587
							5 856,667



10820

27	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			1 856,667
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,667
	27	Inrerupator cu o clapa	buc	100,0000	40,00	4 000,000
28	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			68,064
						23,064
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2746167335100	Priza	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
29	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			10 667,100
						10 667,100
	1	Muncitor	h-om	185,0000	57,66	10 667,100
30	576878	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc			275,000
						0,000
	30	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	275,00	275,000
31	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			24,399
						8,649
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,649
	3150145100143	Lampa incandescenta fluoresenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	15,00	15,750
		1.2. Biroul N2				
32	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,298
						17,298
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298
33	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			4,613
						4,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,613
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 099,019
						37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	130,00	1,040
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,000
35	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			398,271
						217,186
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	57,66	217,186
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,373
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,518
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,659
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	10,00	42,216
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,510
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	5,00	4,167
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,50	8,145
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,588
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,83	3,778
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,17	9,131
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,595
						1,721
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,721
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,873




10/03/2020

37	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			25,894
						23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	2,83	2,830
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. La glafuri	m2			84,054
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,413
						31,721
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,595
						1,721
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,721
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,873
41	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,443
						39,794
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,794
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
42	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2			12,685
						12,685
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	57,66	12,685
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2			8,210
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053036	Amorsa-grund Betogrund	kg	0,2700	24,00	6,480
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,054
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,782
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,250
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,405
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,605
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
48	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			48,435



no. 2122

		in 2 straturi pe glet existent, executate manual				39,785
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,785
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
49	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			163,156
						4,036
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,036
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	156,00	159,120
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,672
						126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,83	3,320
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,500
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,011
						49,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,362
52	RpEA02A	Montarea tubului izolant (grofat)	m			30,290
						26,524
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	57,66	26,524
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	3,50	3,767
53	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			32,114
						14,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,415
	111100010003325	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	12,00	13,041
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	10,00	2,070
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	10,00	2,587
54	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			26,613
						13,262
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,262
	111100010003326	Cordoane de cupru 3*1.5	m	1,0500	8,00	8,694
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	10,00	2,070
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	10,00	2,587
55	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 856,700
						1 856,700
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,700
	27	Interrupator cu o clapa	buc	100,0000	40,00	4 000,000
56	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			68,064
						23,064
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2746167335100	Priza	buc	1,0000	40,00	40,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
		Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent,				210,245



Handwritten signature

57	CG36A	inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			74,958
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00	121,956
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,00	4,242
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,090
58	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			10 667,100
	1	Muncitor	h-om	185,0000	57,66	10 667,100
59	576878	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc			275,000
	30	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	275,00	275,000
60	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			24,399
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	57,66	8,649
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	15,00	15,750
		1.3. Biroul N3				
61	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,520
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,260
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,260
62	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2			18,452
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3200	57,66	18,452
63	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,672
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,646
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,200
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,83	3,320
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,505
64	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			398,271
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	57,66	217,186
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,373
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,518
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,659
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	10,00	42,216
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	4,4800	5,00	22,510
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	5,00	4,167
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,50	8,145
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,588
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,83	3,778
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,17	9,131
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2			8,210
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053036	Amorsa-grund Betogrund	kg	0,2700	24,00	6,480
		Tencuieli interioare de 5 mm grosime				



66	CF50B	executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. La glafuri	m2			84,054
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,604
						1,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,729
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
68	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, aplicate pe pereti gletuiti	m2			98,855
						37,479
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2124117352900	Tapet semilavabil pe suport de hirtie	m2	1,1000	50,00	55,000
	2462106110352	Clei pentru tapete	kg	0,0250	120,00	3,001
	2670112202950	Bagheta	m	0,4500	7,50	3,375
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,605
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. La glafuri	m2			84,054
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,406
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,605
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
73	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,435
						39,785
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,785
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
74	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,008
						49,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,646
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,362
75	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			210,242
						74,953
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,306
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,646
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00	121,957
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,00	4,242
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,090
		1.4. Arhiva, Sala1,sala2				
76	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			398,303
						217,228




Handwritten signature: N. B. B. B.

	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	57,66	217,228
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,384
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,513
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,651
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	10,00	42,209
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	5,00	22,513
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	5,00	4,171
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,50	8,140
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,584
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,83	3,778
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,17	9,132
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,605 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,054 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,405 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,605 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
81	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,436 39,786
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,786
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
82	CL21B	Praguri de trecere din aluminiu la podele	m			159,958 74,958
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,1500	57,66	66,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	281123630100082	Praguri de trecere din aluminiu la podele	m	1,0000	85,00	85,000
		2. Etajul 2				
		2.1. Biroul N1				
83	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			398,301 217,242
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	57,66	217,242
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,373
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,512
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,647
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	10,00	42,206
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	4,4800	5,00	22,510
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	5,00	4,172
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,50	8,140
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,588




N. Birn

	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,83	3,779
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,17	9,132
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,605 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,054 70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,405 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,605 1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
88	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,435 39,785
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,785
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			163,303 4,076
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,076
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	156,00	159,228
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,626 1,752
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,752
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,405 31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,603 1,729
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,729
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,874
93	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,433 39,783
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,783
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
94	CL21B	Praguri de trecere din aluminiu la podele	m			159,958 74,958
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,1500	57,66	66,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649



Handwritten signature in blue ink.

	281123630100082	Praguri de trecere din aluminiu la podele	m	1,0000	85,00	85,000
		2.2. Biroul N2				
95	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,200
						54,200
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,100
96	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			4,613
						4,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,613
97	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,298
						17,298
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298
98	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2			12,685
						12,685
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	57,66	12,685
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrunder	m2			8,210
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	24165861053036	Amorsa-grund Betogrunder	kg	0,2700	24,00	6,480
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			84,054
						70,345
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
101	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			25,894
						23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	2,83	2,830
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,782
						11,532
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	7,50	8,250
103	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,405
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,605
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
105	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,435
						39,785
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,785
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4900	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
106	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			163,155
						4,035




Handwritten signature

	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	156,00	159,120
107	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,672
						126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,83	3,320
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,500
108	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 099,019
						37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	130,00	1,040
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,000
109	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri la usi	m2			398,271
						217,186
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	57,66	217,186
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	25,00	26,373
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	2,0750	6,00	12,518
	2710703520285	Profil de suport	m	4,2000	12,00	50,659
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	10,00	42,216
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	5,00	22,510
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	0,8300	5,00	4,167
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	4,50	8,145
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	18,00	1,588
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,83	3,778
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,17	9,131
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,602
						1,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,728
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,874
111	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. La glafuri	m2			84,053
						70,344
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,344
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,92	13,709
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,408
						31,716
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,950
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2			3,602
						1,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,728
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,874
114	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,436
						39,786
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,786
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S-1584	buc	0,5000	2,50	1,250




Handwritten signature

115	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,011
						49,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,362
116	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			210,250
						74,958
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00	121,960
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,00	4,242
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,090
117	RpEA02A	Montarea tubului izolant gofrat	m			30,290
						26,524
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	57,66	26,524
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	3,50	3,767
118	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			32,113
						14,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,415
	111100010003325	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	12,00	13,041
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	10,00	2,070
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	10,00	2,587
119	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			26,613
						13,262
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,262
	111100010003326	Cordoane de cupru 3*1.5	m	1,0500	8,00	8,694
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	10,00	2,070
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	10,00	2,587
120	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			5 856,700
						1 856,700
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 856,700
	27	Interrupator cu o clapa	buc	100,0000	40,00	4 000,000
121	RpEE03B	Montarea prizelor duble	buc			78,064
						23,064
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,064
	2746167335100121	Priza dubla	buc	1,0000	50,00	50,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
122	08-03-594-8	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			10 667,100
						10 667,100
	1	Muncitor	h-om	185,0000	57,66	10 667,100
123	576878	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc			275,000
						0,000
	30	Corp de iluminat cu 4 tuburi	buc	1,0000	275,00	275,000
124	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			24,399
						8,649
	7137010011520			0,1500		




Handwritten signature: J. C. Bina

		Electrician in constructii	h-om		57,66	8,649
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	15,00	15,750
		2.3. Biroul N3				
125	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			54,202
						54,202
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	57,66	27,101
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	57,66	27,101
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			26,524
						26,524
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
127	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor	m2			4,613
						4,613
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,613
128	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc			17,298
						17,298
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	17,298
129	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			295,372
						215,072
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2852107353349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	70,00	25,900
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	32,00	30,400
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	20,00	8,400
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,17	8,500
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,900
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	1,50	4,200
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,605
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			35,405
						31,713
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	57,66	25,947
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,50	3,692
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,605
						1,730
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,50	1,875
133	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,435
						39,785
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,785
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,50	7,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,50	1,250
134	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg			163,155
						4,035
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,035
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	156,00	159,120



Handwritten signature: N. B. B. B.

135	CK26B	Cornier din aluminiu la glafuri	m			25,894
						23,064
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2743123549026	Cornier din aluminiu	m	1,0000	2,83	2,830
136	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			245,672
						126,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,203
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,83	3,320
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	110,00	115,500
137	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			1 099,019
						37,479
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,479
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	125,00	0,500
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	130,00	1,040
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	15,00	60,000
138	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			49,011
						49,011
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,362
139	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2			210,254
						74,958
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,309
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	115,00	121,963
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	4,00	4,242
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	10,00	9,090
140	RpEA02A	Montarea tubului izolan (gofrat)	m			30,291
						26,524
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600	57,66	26,524
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	3,50	3,767
141	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			32,113
						14,415
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,415
	111100010003325	Cordoane de cupru 3*2.5	m	1,0500	12,00	13,041
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	10,00	2,070
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	10,00	2,587
142	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			26,614
						13,262
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,262
	111100010003326	Cordoane de cupru 3*1.5	m	1,0500	8,00	8,694
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	10,00	2,070
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	10,00	2,588



N. B. in