

**Amenajarea Gradinei Urbane,  
str. Nationala, mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Demolari</b>		
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate (cu depozitare pe palete)	m2	711,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	128,0340
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	128,0340
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	370,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	96,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	96,2000
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	19,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3629
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	14,7250
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	14,7250
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	162,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,1660
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,8718
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,2356
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,2356
5	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	25,0000
	8141260100100	Fasonator	h-om	23,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,2500
6	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	1,8100
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	9,6473
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	271,0000

1	2	3	4	5
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,3793
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,8100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6516
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0072
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7240
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Amenajare teren</b>		
9	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. (la alei)	100 m3	6,2300
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	23,1756
10	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	6,2300
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	33,2059
11	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 287,000 0
	341054000007	Autobasculanta-10t	h-ut	87,5921
12	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	15,2500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,5750
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0305
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,0325
13	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	644,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1 062,6000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	130,7320
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	785,0360
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	96,6000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	133,3080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,6600
14	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	25,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5000
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	23,7500
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,2500
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,0000
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	2,2500
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0875
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0125

1	2	3	4	5
	2320187315789	Decofrol	kg	3,0000
15	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	320,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2800
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	328,0000
	2010237318750	Distanțieri	buc	48,0000
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	3,2000
16	CA05B	Beton turnat în ziduri, pereți, diafragme drepte, și la diverse construcții speciale, situate peste cota zero, la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane și turnat cu mijloace clasice, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	8,1200
	7123010010200	Betonist	h-om	32,4800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7140
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	8,5727
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4628
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1462
	2922140007000	Macara	h-ut	2,2736
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,8720
17	CA03E	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,8000
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7200
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	1,8727
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1026
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0324
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,0800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4500
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	1 250,000 0
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	187,5000
	7129020012800	Pavator	h-om	550,0000
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	56,2500
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 650,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,0000
	266122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm	m	1 256,2500
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	7,5000
19	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj gotic)	m2	930,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	539,5860
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,6940
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj gotic)	m2	943,9500
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 488,0000

1	2	3	4	5
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 319,1000
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,6500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	39,8040
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,6000
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vintage)	m2	475,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	275,5950
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,5050
	26612800655	Placi din beton, pentru trotuare (Pavaj vintage)	m2	482,1250
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	760,0000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 738,2500
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,3750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	20,3300
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,5000
21	CO19A	Strat de separare din folie geotextil TS-10 sau analog	m2	1 760,000 0
	7124010010700	Dulgher	h-om	158,4000
	268213261626	folie geotextil TS-10 sau analog	m2	1 795,2000
22	CR38A	Montare geocelula Terra H=50mm, ochi 160x160mm sau analog	m2	1 760,000 0
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	176,0000
	268213260162	geocelula Terra H=50mm, ochi 160x160mm sau analog, inclusiv ancorele	m2	1 795,2000
23	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (pietris de granit fr 4-8mm)	m3	106,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	294,6800
	141112221001	Piatra bruta pentru constructii (pietris de granit fr 4-8mm)	m3	107,0600
24	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	5 880,000 0
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	646,8000
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	58,8000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	283,4160
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	232,8480
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Amenajare teren Inclusiv salariu</b>		
		<b>3. Mobilier</b>		
26	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (material beneficiar)	buc	6,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,4000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,7000
	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000
	2513206621460	Banca pe 2 picioare (banca stradala GENEVA sau analog)	buc	6,0000

1	2	3	4	5
	2663102100000	Beton	m3	0,2160
	1212121212121	apa	m3	0,9000
27	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare (banca stradala GENEVA sau analog)	buc	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9000
	7123011000200	Betonist	h-om	9,7000
	2513206621460	Banca pe 2 picioare (banca stradala GENEVA sau analog)	buc	2,0000
	2663102100000	Beton	m3	0,0720
	1212121212121	apa	m3	0,3000
28	TsH91B	Instalarea urne (material beneficitar)	buc	18,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,1000
	7123011000200	Betonist	h-om	87,3000
	203011231102	Urne (materil beneficitar)	buc	18,0000
	2663102100000	Beton	m3	1,5120
	1212121212121	apa	m3	2,7000
29	AcE06A	Montarea protectie pentru copaci Akant 11.061 sau analog Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	28,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	31,6400
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	28,5600
30	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal (Asamblare si instalare leagan, material beneficitar. Norma modificata, vezi F5)	buc	4,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0400
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	53,7200
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	36,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,3600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	621,7200
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,4520
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1480
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2760
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Mobilier Inclusiv salariu</b>		
		<b>4. Green gard</b>		
31	CO22A	Montare Suport tip U 11x3130mm pentru sera Profmet sau analog / norma modificata	buc	2 190,000 0
	9310060019930	Muncitor	h-om	2 168,1000
	281110630134	Suport tip U 11x3130mm pentru sera Profmet sau analog	buc	2 190,0000
32	CO22A	Montare Suport plante de gradina 0.8x600mm otel in plastic, verde Profmet sau analog / norma modificata	buc	1 230,000 0
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 217,7000
	2810630134	Suport plante de gradina 0.8x600mm otel in plastic, verde Profmet sau analog	buc	1 230,0000
		<i>Total</i>	lei	

1	2	3	4	5
		<b>Total Green gard Inclusiv salariu</b>		

**Instalarea sistemului de  
supraveghere video la Gradina  
Urbana, str. Nationala, mun.  
Ungheni**

Formular Nr. 1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de montare</b>		
1	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulap de distributie)	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000
2	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Tub gofrat 750N 32 mm) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	450,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	337,5000
3	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (doar manopera)	m	1 100,000 0
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	154,0000
4	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (camere supraveghere)	buc	11,0000
	1	Muncitor	h-om	22,6600
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,3850
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,4620

**Instalarea sistemului de iluminat  
la Gradina Urbana, str.  
Nationala, mun. Ungheni**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,3100
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,7509
2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	33,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	20,1300
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,8250
3	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	4,1000
	1	Muncitor	h-om	26,6910
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	17,3840
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	17,3840
4	pret	Caramida rosie plina	buc	3 400,0000
	4568	Caramida rosie plina	buc	3 400,0000
5	RpEJ04B	Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina	m3	98,4000
	9312040019600	Sapator	h-om	84,6240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,8400
6	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (stilp pentru felinar Fumegalli KARMEL, 4m)	buc	12,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	105,0000
	28111002048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (stilp pentru felinar Fumegalli KARMEL, 4m sau analog)	buc	12,1200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 200,0000
	1421102200642	Nisip sortat spalcat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	2,4000
	1421102200161	Pietris ciuruuit spalcat de riu 7-30 mm	m3	2,1600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0080
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4400

1	2	3	4	5
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,7000
7	RpEJ07A	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Stilp octagonal cu suport si usa 9000 x 60 mm Otel zincat Elmos sau analog)	buc	10,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	87,5000
	2811106302048	Stilp pentru montarea instalatiilor sau lampilor exterioare (Stilp octagonal cu suport si usa 9000 x 60 mm Otel zincat Elmos sau analog)	buc	10,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 000,0000
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	2,0000
	1421102200161	Pietris ciuruuit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,8000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8400
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,2000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2500
		<i>Total</i>	lei	
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
8	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulap de distributie)	buc	1,0000
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000
9	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	4,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7200
	2874115840479	Piulita M12	buc	32,3200
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	16,1600
	2874115883760	Saiba M 12	buc	32,3200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,6160
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (doar manopera)	buc	14,0000
	1	Muncitor	h-om	21,8400
11	RpEA05C	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Tub gofrat 750N 32 mm) Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	650,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	487,5000
12	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (doar manopera)	m	930,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	130,2000
13	RpEE03C	Montarea prizelor bipolare constructie din fonta de 25-63 A, montata pe console sau in cutii si panouri de tablou (doar manopera)	buc	17,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,5900
14	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de	buc	12,0000

1	2	3	4	5
		plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (montarea pe stilp a corpului de iluminat Fumagalli REMO 400 42w, doar manopera) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,7600
15	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (montarea pe stilp a corpului de iluminat LED Elmos HD-Y007, doar manopera) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500	buc	10,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,3000
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (doar manopera)	buc	12,0000
	1	Muncitor	h-om	18,7200
		<i>Total</i>		
		<i>Asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>		
		<b>3. Utilaj</b>		
17	01	Intrerupator de sarcina tripolar, 63A ABS plastic	buc	1,0000
	01	Itrerupator de sarcina tripolar, 63A ABS plastic	buc	1,0000
18	02	Intrerupator de sarcina tripolar, 20A BH-32/3P	buc	1,0000
	02	Intrerupator de sarcina tripolar, 20A BH-32/3P	buc	1,0000
19	04	Intrerupator automat diferential, C25, 30mA	buc	2,0000
	04	Intrerupator automat diferential, C25, 30mA	buc	2,0000
20	06	Intrerupator automat monopolar, C16	buc	10,0000
	06	Intrerupator automat monopolar, C16	buc	10,0000
21	12	Clema din Cu cu 16 ramificatii	buc	2,0000
	12	Clema din Cu cu 16 ramificatii	buc	2,0000
22	13	Priza exterioara, 3L+N+PE, 400V, 32A	buc	1,0000
	13	Priza exterioara, 3L+N+PE, 400V, 32A	buc	1,0000
23	14	Priza exterioara, 1L+N+PE, 230V, 16A	buc	16,0000
	14	Priza exterioara, 1L+N+PE, 230V, 16A	buc	16,0000
24	15	Intrerupator electric exterior cu o clapa, 230V, 10A	buc	1,0000

1	2	3	4	5
	15	Intrerupator electric exterior cu o clapa, 230V, 10A	buc	1,0000
25	16	Corp de iluminat Fumegalli REMO 400 42W E27 IP65 cu bec LED dimabil 24W, 4000k, 2500Lm	buc	12,0000
	16	Corp de iluminat Fumegalli REMO 400 42W E27 IP65 cu bec LED dimabil 24W, 4000k, 2500Lm	buc	12,0000
26	16	Lampa LED Elmos HD-Y007 40 W LED 4000 K IP65 4400 lm 220 - 240 V, HD-Y007 sau analog	buc	10,0000
	1625	Lampa LED Elmos HD-Y007 40 W LED 4000 K IP65 4400 lm 220 - 240 V, HD-Y007 sau analog	buc	10,0000
27	17	Cofret neechipat Schneider-Electric NSYCRN65250 600x500x250mm IP66	buc	1,0000
	17	Cofret neechipat Schneider-Electric NSYCRN65250 600x500x250mm IP66	buc	1,0000
28	18	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 5x25mmp	m	60,0000
	18	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 5x25mmp	m	60,0000
29	19	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 3x6mmp	m	690,0000
	19	Cablu izolat si bronat cu fir din Al, 3x6mmp	m	690,0000
30	21	Cablu izolat cu fir de Cu, 3x2.5mmp	m	180,0000
	21	Cablu izolat cu fir de Cu, 3x2.5mmp	m	180,0000
31	68	Tub gofrat 750N 32 mm	m	650,0000
	68	Tub gofrat 750N 32 mm	m	650,0000
32	11	Sonoff Matter prin Wi-Fi, comutator inteligent cu variator de intensitate, MINI Extreme MINI-DIM	buc	3,0000
	11	Sonoff Matter prin Wi-Fi, comutator inteligent cu variator de intensitate, MINI Extreme MINI-DIM	buc	3,0000
33	11	Cutie pentru automate IIMII-15H 210 x 330 x 130 mm	buc	4,0000
	4311	Cutie pentru automate IIMII-15H 210 x 330 x 130 mm	buc	4,0000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>		
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>		

**Constructia sistemului de irigare  
la Gradina Urbana, str.  
Nationala, mun. Ungheni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,3200
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,4048
2	AcA11A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200	m	185,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	179,4500
	252121671001	Teava din polietilena d=63mm, PN16	m	191,5305
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	3,2079
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,6793
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	27,7500
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	175,7500
3	AcA12B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 32 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0300	m	890,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	631,9000
	252216701001	Teava din polietilena d=32mm, PN16 (material beneficiar)	m	935,0340
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	155,8390
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	3,3001
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	578,5000
4	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 32 mm.	buc	45,0000

1	2	3	4	5
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,7500
	252316713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=32mm	buc	46,3500
5	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63	buc	8,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,6400
	252315671311	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=63mm	buc	8,2400
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 63mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	2,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000
	287411730000	Armatari cu actionarea manuala sau mecanica d=63mm	buc	2,0800
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50mm (Electrovana solenoid, material beneficiar) Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400	buc	8,0000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,4000
8	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (complet aspensor raza efectiva 15m, racord flexibil, colier bransare 32mm, material beneficiar) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0300	buc	50,0000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0000
9	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3	2,1800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,7150
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,3002
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,4403
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2655
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0221
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5886
	2664102101126	Var	kg	0,2434
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1770
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0089
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,0330
10	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,0000
	2661126433091 1	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	4,0000
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,0000
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	2,0000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2,0000
11	RpGD12A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din zidarie de caramida, pina la 15 cm grosime	buc	4,0000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1200
12	RpCB10A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din plansee, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200	buc	4,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8000
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0571
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23,6640
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0163
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0612
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	46,0000
	9312040019600	Sapator	h-om	28,0600
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,1500
14	TsD18A	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren usor	m3	175,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	133,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,5000
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>		
		<b>2. Lucrari de montare</b>		
15	10-08-001- 04	Aparate receptoare: Dispozitiv "PIC" pentru: 4 raze (Controller irigatii 24 V, 8 zone (exterior), controller beneficiar)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	11,0000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС40"	kg	0,0300

1	2	3	4	5
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,2900
16	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sensor de ploaie sensor RSDBEX A61200 RAIN BIRD, sensor beneficiar)	buc	1,0000
	1	Muncitor	h-om	1,0300
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420
		<i>Total</i>	lei	
		<i>Asigurari sociale</i>		
		<i>Cheltuieli de transport</i>		
		<i>Cheltuieli de regie</i>		
		<i>Total</i>		
		<i>Beneficiu de deviz</i>		
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>		
		Total	lei	
		TVA		
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		