

Investitor
ObiectPrimăria Zgurița
Reparația unor sectoare de străzi în satul Zgurița raionul Drochia**Lista cu cantitățile de lucrări**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. str. Alexandr Puskin L=453 m b=4,0 m			
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		18,120
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	2,39
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA30	100m2		18,120
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	101,11
	1411122201752 1	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,1500	20,84
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	5,5000	99,66
	1212121212121	apa	m3	2,5000	45,30
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	5,44
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,0710	1,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	38,78
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	14,89
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,3880	7,03
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l / m2	t		1,090
	2320322600040 1	Emulsie de bitum	t	1,0300	1,12
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,33
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisip bitumat si otel patrat)	m2		1 812,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	90,60
	1111000100013 11	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	170,33
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	9,60
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	9,60
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	9,60
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm	m2		453,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	14,36
	1411122201660	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	0,1260	57,08

1	2	3	4	6	7
	1				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	3,17
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	1,59
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	4,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,20
6	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115	m2		-453,000
	1411122201660 1	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	0,0126	-34,25
		2. str. Livezilor L=220 m b=4,0 m 2.1. Lucrări de artă - Construcția podetului tubular D=0.5 m L=7.5 m			
7	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3		0,118
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	0,56
8	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t		21,240
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0500	1,06
9	TsC53B	Compactarea pământului cu agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	100m2		0,060
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	0,41
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	5,1000	0,31
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,03
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	0,13
10	TsC54B	Strat de fundație din agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30 h=20 cm sub corpul podetului	m3		1,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	1,19
	1141112220175 2	Agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30	m3	1,1500	1,38
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,12
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	0,50
11	DI119	Fundații monolite din beton C16/20 XF1 la edificiile artificiale sub corpul podetului h=15 cm	m3		0,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	2,87
	2663102100000 -1	Beton C16/20 XF1	m3	1,0200	0,92
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	0,40
12	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul interior 0.6 m, înălțimea rambleului pînă la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri - TS60-25 - 3 buc	m3		2,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	16,80
	1266612280056 1	Tuburi din beton armat TS60-25	m3	1,0000	2,10
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	4,16
13	DI120	Execuția hidroizolației prin lipire în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		18,840
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	21,85
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolații	t	0,0068	0,13
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	0,15

1	2	3	4	6	7
	2682132601800	Impislitura din fibre stiela bitumata	m2	2,3400	45,41
14	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2		2,020
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	1,14
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	0,01
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	0,02
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	0,00
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (umplutura)	100 m3		0,061
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	0,29
16	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3		0,061
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9500	0,18
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,2630	0,20
		2.2. Partea carosabila L=220 m b=4,0 m			
17	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2		8,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	1,16
18	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material LA30	100m2		8,800
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	49,10
	1411122201752 1	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	1,1500	10,12
	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	5,5000	48,40
	1212121212121	apa	m3	2,5000	22,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	2,64
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,0710	0,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	18,83
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	7,23
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,3880	3,41
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu emulsie de bitum 0.6 l / m2	t		0,528
	2320322600040 1	Emulsie de bitum	t	1,0300	0,54
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	0,16
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2		880,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	44,00
	1111000100013 11	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CP D.02.25:2021	t	0,0940	82,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	4,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	4,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	4,66
21	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm de 10 cm	m2		220,000

1	2	3	4	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	6,97
	1411122201660 1	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	0,1260	27,72
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	1,54
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	0,77
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	2,42
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	0,10
22	DI116	Pentru fiecare 1 cm următor se adaugă sau se scade la norma DI115	m2		-220,000
	1411122201660 1	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	0,0126	-16,63

APROBAT:

L.S.

Investitor

0