

Obiectivul: IMSP CRDM

Obiectul: Lucrări: reparația birourilor

Devizul: Lucrări: reparația birourilor

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-02

Valoarea de deviz 284 427,200 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,0000	65,0000	1 950,000
2	7122050013442	Tencuitor	h-om	140,3000	65,0000	9 119,500
3	7129200011200	Finisor MP	h-om	425,0000	65,0000	27 625,000
4	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,9500	65,0000	516,750
5	7422010060100	Timplar	h-om	136,8900	65,0000	8 897,850
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,7000	65,0000	1 345,500
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	323,8600	65,0000	21 050,900
Total manopera						70 505,500
Materiale						
1	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	1,0000	0,0000	514,091
2	2416586105303	Amorsa-grund	kg	22,5000	19,0000	427,500
3	2416586105303	Betonocontact	kg	17,2500	30,0000	517,500
4	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	26,2500	90,0000	2 362,500
5	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	72,5000	20,0000	1 450,000
6	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	3,7500	78,0000	292,500
7	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	131,2500	9,5000	1 246,875
8	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	262,5000	9,5000	2 493,750
9	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	27,5000	80,0000	2 200,000
10	2523116716346	Covor P.V.C. special medical	m2	26,2500	500,0000	13 125,000
11	2523116716347	Membrana medicala	m2	157,5000	500,0000	78 750,000
12	2653102100831	Amestec uscat	kg	821,1000	4,6300	3 801,693
13	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	73,9500	28,0000	2 070,600
14	2710503808004	Fir de sudare	m	178,5000	5,0000	892,500
15	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	39,9000	195,0000	7 780,500
16	2874136313300	Diblu din metal	buc	152,0000	1,5000	228,000
17	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,4600	19,0000	8,740
18	4100126202818	Apă	m3	0,2625	19,0000	4,988
19	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,2500	5,0000	66,250
Total materiale						118 232,986
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4500	5,0000	7,250
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,8050	5,0000	49,025
3	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,8400	25,0000	46,000
4	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,5500	150,0000	382,500
5	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	15,5000	25,0000	387,500
Total utilaje						872,275
Total						189 610,761
Asigurari sociale					24,0000%	16 921,320
Total						206 532,081
Cheltuieli de transport					7,0000%	8 276,309

Total		214 808,390
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 364,660
Total		217 173,050
Cheltuieli de regie	7,0000%	15 202,113
Total		232 375,163
Beneficiu de deviz	2,0000%	4 647,503
TOTAL Deviz fara TVA		237 022,667
Total		237 022,667
TVA	20%	47 404,533
TOTAL Deviz		284 427,200

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări: reparația birourilor

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demontari				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(MEMBRANE DE PE PERETI)	m2			61,100 61,100
1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	65,0000	30,550
1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	65,0000	30,550
2	RpCO56C	Demontarea tavanelor Armstrong	m2			16,250 16,250
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	65,0000	8,450
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	65,0000	7,800
	1.	TOTAL Demontari				7 644,000
	2.	Tavane				
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			353,825 143,000
3.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,5000	6,000
3.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,0000	204,750
3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,0000	9,750
3.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	65,0000	133,250
3.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,0000	0,075
	2.	TOTAL Tavane				13 445,350
	3.	Pereti				
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2			113,229 79,300
4.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,6300	33,058
4.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0040	19,0000	0,076
4.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	65,0000	79,300
4.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	5,0000	0,395
4.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,0000	0,400
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betoncontact	m2			6,700 1,950
5.1	2416586105303	Betoncontact	kg	0,1500	30,0000	4,500
5.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
5.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,0000	1,950
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2			33,309 19,500
6.1	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	28,0000	13,804
6.2	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	65,0000	13,000
6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,0000	6,500
6.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,0000	0,005
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			5,050 1,950
7.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,0000	2,850
7.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,0000	0,250
7.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	65,0000	1,950
8	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (membrana medicala), la pereti .Cu respectarea proceselor thnologice conform normativului. Culoarea deschisa/ alb	m2			840,187 264,550
8.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	90,0000	13,500
8.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,4250	20,0000	8,500
8.3	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	1,7500	9,5000	16,625
8.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,0000	5,100
8.5	2523116716347	Membrana medicala	m2	1,0500	500,0000	525,000
8.6	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19,0000	0,029
8.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,5000	65,0000	162,500
8.8	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,0000	2,844
8.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5700	65,0000	102,050

8.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	5,0000	0,040
8.11	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0150	150,0000	2,250
8.12	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,0700	25,0000	1,750
	3.	TOTAL Pereti				145 573,798
	4.	Pardoseli				
9	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (membrana medicala), la pereti .Cu respectarea proceselor thnologice conform normativului. Culoarea deschisa	m2			917,905 207,350
9.1	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	90,0000	13,500
9.2	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	20,0000	7,000
9.3	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	9,5000	49,875
9.4	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	5,0000	5,100
9.5	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	78,0000	11,700
9.6	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	80,0000	88,000
9.7	2523116716346	Covor P.V.C. special medical	m2	1,0500	500,0000	525,000
9.8	4100126202818	Apă	m3	0,0015	19,0000	0,029
9.9	2222222222992	Materiale marunte (cirpe)	%	0,5000	0,0000	3,501
9.10	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	65,0000	130,000
9.11	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	65,0000	77,350
9.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	5,0000	0,050
9.13	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	150,0000	1,800
9.14	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,2000	25,0000	5,000
	4.	TOTAL Pardoseli				22 947,613

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: IMSP CRDM

Obiectul: Lucrări: reparația birourilor

Devizul: Lucrări: reparația birourilor

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-02

Valoarea de deviz 284 427,200 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Demontari				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(MEMBRANE DE PE PERETI)	m2	115,0000	61,1000	7 026,500
					61,1000	7 026,500
2	RpCO56C	Demontarea tavanelor Armstrog	m2	38,0000	16,2500	617,500
					16,2500	617,500
	1.	TOTAL Demontari				7 644,000
		Inclusiv salariul				7 644,000
	2.	Tavane				
3	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	38,0000	353,8250	13 445,350
					143,0000	5 434,000
	2.	TOTAL Tavane				13 445,350
		Inclusiv salariul				5 434,000
	3.	Pereti				
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	115,0000	113,2292	13 021,358
					79,3000	9 119,500
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Betonocontact	m2	115,0000	6,7000	770,500
					1,9500	224,250
6	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm	m2	150,0000	33,3090	4 996,350
					19,5000	2 925,000
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	150,0000	5,0500	757,500
					1,9500	292,500
8	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (membrana medicala), la pereti .Cu respectarea proceselor thnologice conform normativului. Culoarea deschisa/ alb	m2	150,0000	840,1873	126 028,090
					264,5500	39 682,500
	3.	TOTAL Pereti				145 573,798
		Inclusiv salariul				52 243,750
	4.	Pardoseli				
9	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (membrana medicala), la pereti .Cu respectarea proceselor thnologice conform normativului. Culoarea deschisa	m2	25,0000	917,9045	22 947,613
					207,3500	5 183,750
	4.	TOTAL Pardoseli				22 947,613
		Inclusiv salariul				5 183,750

Total manopera (ore)	1 084,7000
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		189 610,761
Asigurari sociale	24,0000%	16 921,320
Total		206 532,081
Cheltuieli de transport	7,0000%	8 276,309
Total		214 808,390
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	2 364,660
Total		217 173,050
Cheltuieli de regie	7,0000%	15 202,113
Total		232 375,163
Beneficiu de deviz	2,0000%	4 647,503

Total General fara TVA	237 022,667
TVA (20%)	47 404,533
TOTAL GENERAL	284 427,200
Inclusiv salariul	70 505,500

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;