

**Lotul nr. 1 - Lucrari de
reparatie, Centrul Consultativ
Diagnostic, mun. Chisinau, str.
Vadul lui Voda,80**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lot 1
Lucrarei de reparatie in cadrul Centrului Consultativ Diagnostic

Valoarea de deviz 2 354 695,60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructii 1.1. Cabinet Roentgen 1 1.1.1. Demolari				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	155,000	3,222 3,030	499,426 469,604
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	10,340	25,174 23,226	260,304 240,154
3	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,540	77,000 76,808	1 350,572 1 347,206
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,340	16,469 15,148	170,291 156,635
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,180	14,311 13,530	689,481 651,897
6	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,540	77,000 76,808	1 350,572 1 347,206
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,237 3,237	12,948 12,948

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,869 11,869	23,738 23,738
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 357,332 4 249,388
		1.1.2. Pardoseli				
9	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	1,551	1 859,848 86,856	2 884,625 134,713
10	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	32,054	31,490 1,854	1 009,393 59,426
11	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,340	168,044 74,148	1 737,572 766,691
12	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,340	131,301 12,627	1 357,656 130,559
13	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	10,340	612,351 163,879	6 331,707 1 694,513
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 320,953 2 785,902
		1.1.3. Pereti				
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,840	18,884 7,554	714,565 285,827
15	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki	m	22,000	20,012 14,027	440,264 308,594
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,840	89,044 65,819	3 369,419 2 490,602
17	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,840	427,170 334,490	16 164,115 12 657,102
18	CF60A	Placarea suprafetelor in doua	m2	37,840	1 588,379	60 104,265

1	2	3	4	5	6	7
		straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie. PGC, gr. 12,5 mm, Baritat (Knauf Safeboard sau similar)			109,357	4 138,073
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,840	4,368 1,618	165,293 61,233
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,840	89,044 65,819	3 369,419 2 490,602
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,840	19,078 10,790	721,930 408,294
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,840	36,819 28,982	1 393,224 1 096,660
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,840	4,368 1,618	165,293 61,233
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint	m2	37,840	92,202 29,672	3 488,907 1 122,807
25	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,021	28 057,143 7 892,095	589,200 165,734
		Total Pereti Inclusiv salariu				90 685,894 25 286,761
		1.1.4. Tavan				
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	10,340	91,132 44,821	942,310 463,449
27	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	10,340	18,885 7,555	195,269 78,120
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,340	105,824 82,542	1 094,220 853,489

1	2	3	4	5	6	7
29	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,340	320,377 250,868	3 312,701 2 593,970
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,340	19,078 10,790	197,271 111,569
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,340	4,367 1,617	45,158 16,724
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,340	36,818 28,981	380,697 299,668
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,340	22,415 15,494	231,770 160,208
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,340	45,202 29,673	467,387 306,814
35	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,540	64,947 28,055	1 139,172 492,078
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 005,955 5 376,089
		1.1.5. Lucrari de electricitat				
36	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	55,000	5,395 5,395	296,725 296,725
37	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	55,000	22,186 16,185	1 220,230 890,175
		Total Lucrari de electricitat Inclusiv salariu				1 516,955 1 186,900

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.6. Timplarie				
38	CK12A	Usa cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm)	m2	2,100	32 894,661 234,616	69 078,788 492,694
		Total Timplarie Inclusiv salariu				69 078,788 492,694
		Total Cabinet Roentgen 1 Inclusiv salariu				186 965,877 39 377,734
		1.2. Cabinet Roentgen 2				
		1.2.1. Demolari				
39	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	75,000	3,222 3,030	241,658 227,228
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	19,680	25,174 23,226	495,431 457,081
41	RpCM33G	Demontarea plinte	m	17,700	77,000 76,808	1 362,908 1 359,506
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,680	16,468 15,148	324,096 298,122
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	66,240	14,310 13,530	947,898 896,238
44	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,700	77,000 76,808	1 362,908 1 359,506
45	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,237 3,237	16,185 16,185
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	11,869 11,869	35,607 35,607
		Total Demolari Inclusiv salariu				4 786,691 4 649,473
		1.2.2. Pardoseli				
47	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	2,952	1 859,861 86,864	5 490,310 256,424
48	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la	kg	61,008	31,493 1,853	1 921,338 113,075

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp				
49	CG01Ak=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,680	168,026 74,148	3 306,748 1 459,232
50	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	19,680	131,301 12,624	2 583,998 248,440
51	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	19,680	612,350 163,877	12 051,050 3 225,102
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				25 353,444 5 302,273
		1.2.3. Pereti				
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	46,560	18,882 7,553	879,160 351,646
53	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki	m	25,000	20,012 14,027	500,300 350,675
54	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,560	89,044 65,819	4 145,870 3 064,522
55	CF53B k=18	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	46,560	384,453 301,041	17 900,130 14 016,480
56	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie. PGC, gr. 12,5 mm, Baritat (Knauf Safeboard sau similar)	m2	46,560	1 588,385 109,357	73 955,226 5 091,639
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,560	4,369 1,619	203,408 75,368
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	46,560	89,044 65,819	4 145,870 3 064,522

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,560	19,079 10,790	888,300 502,382
60	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,560	36,819 28,981	1 714,293 1 349,378
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,560	4,369 1,619	203,408 75,368
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint	m2	46,560	92,202 29,673	4 292,902 1 381,552
		Total Pereti Inclusiv salariu				108 828,867 29 323,532
		1.2.4. Tavan				
63	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	19,680	91,031 44,821	1 791,490 882,077
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	19,680	18,882 7,552	371,601 148,632
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,680	105,824 82,542	2 082,617 1 624,435
66	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	19,680	320,377 250,867	6 305,027 4 937,072
67	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,680	19,079 10,790	375,468 212,347
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,680	4,367 1,617	85,950 31,830

1	2	3	4	5	6	7
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,680	36,819 28,982	724,600 570,356
70	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,680	22,415 15,494	441,130 304,922
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,680	45,201 29,673	889,562 583,955
72	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,700	64,939 28,054	1 149,421 496,556
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 216,866 9 792,182
		1.2.5. Lucrari de electricitat				
73	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	105,000	5,395 5,395	566,475 566,475
74	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	105,000	22,181 16,185	2 328,970 1 699,425
		Total Lucrari de electricitat Inclusiv salariu				2 895,445 2 265,900
		1.2.6. Timplarie				
75	CK12A	Usa cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm)	m2	2,100	32 894,661 234,616	69 078,788 492,694
		Total Timplarie Inclusiv salariu				69 078,788 492,694
		Total Cabinet Roentgen 2 Inclusiv salariu				225 160,101 51 826,054
		1.3. Cabinet Roentgen 3 1.3.1. Demolari				
76	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor	kg	75,000	3,222	241,658

1	2	3	4	5	6	7
		metalice			3,030	227,228
77	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	11,660	25,181 23,229	293,605 270,855
78	RpCM33G	Demontarea plinte	m	13,720	77,002 76,810	1 056,462 1 053,828
79	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,660	16,468 15,149	192,016 176,632
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,260	14,310 13,530	676,287 639,417
81	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,720	77,002 76,810	1 056,462 1 053,828
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	3,237 3,237	9,711 9,711
83	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,869 11,869	23,738 23,738
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 549,939 3 455,237
		1.3.2. Pardoseli				
84	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	1,749	1 859,945 86,863	3 253,043 151,923
85	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	36,146	31,493 1,853	1 138,364 66,996
86	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	141,660	168,027 74,148	23 802,684 10 503,805
87	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,660	131,300 12,622	1 530,963 147,176
88	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	11,660	612,350 163,876	7 140,004 1 910,794
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				36 865,058 12 780,694
		1.3.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	35,600	18,883 7,553	672,235 268,887
90	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki	m	19,000	20,012 14,027	380,228 266,513
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,600	89,044 65,819	3 169,960 2 343,156
92	CF53B k=18	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,600	384,453 301,041	13 686,529 10 717,060
93	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie. PGC, gr. 12,5 mm, Baritat (Knauf Safeboard sau similar)	m2	35,600	1 588,388 109,356	56 546,630 3 893,086
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,600	4,369 1,619	155,519 57,619
95	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,600	89,044 65,819	3 169,960 2 343,156
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,600	19,079 10,790	679,202 384,124
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,600	36,819 28,981	1 310,757 1 031,741
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,600	4,369 1,619	155,519 57,619
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea	m2	35,600	92,201	3 282,371

1	2	3	4	5	6	7
		superlavabila cu ioni de argint			29,672	1 056,341
		Total Pereti Inclusiv salariu				83 208,910 22 419,302
		1.3.4. Tavan				
100	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,660	91,035 44,821	1 061,472 522,613
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,600	18,883 7,553	219,043 87,615
102	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,660	105,825 82,544	1 233,919 962,468
103	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,660	320,378 250,867	3 735,604 2 925,115
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,660	19,078 10,790	222,450 125,811
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,660	4,370 1,619	50,949 18,883
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,660	36,820 28,982	429,317 337,925
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,660	22,415 15,494	261,360 180,660
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,660	45,201 29,672	527,046 345,981

1	2	3	4	5	6	7
109	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,720	64,937 28,052	890,940 384,879
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 632,100 5 891,950
		1.3.5. Lucrari de electricitat				
110	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000	5,395 5,395	215,800 215,800
111	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,000	22,183 16,185	887,300 647,400
		Total Lucrari de electricitat Inclusiv salariu				1 103,100 863,200
		1.3.6. Timplarie				
112	CK12A	Usa cu plumb pentru Radiologie intr-un canat. Canatul din placa din HDF sau PAL laminat cu HPL pe ambele parti RAL 7001. Strat tabla plumbuita (2 x 1 mm)	m2	2,100	32 894,661 234,616	69 078,788 492,694
		Total Timplarie Inclusiv salariu				69 078,788 492,694
		Total Cabinet Roentgen 3 Inclusiv salariu				202 437,895 45 903,077
		1.4. Cabinet 323				
		1.4.1. Demolari				
113	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,620	14,309 13,529	280,737 265,437
114	RpCM33G	Demontarea baghete	m	17,800	77,000 76,808	1 370,606 1 367,186
115	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	11,869 11,869	47,476 47,476
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 698,819 1 680,099
		1.4.2. Tavan				
116	CE17A	Folie polimerica de protectie	m2	19,620	19,924 13,142	390,905 257,846
117	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m	m2	19,620	91,100 44,821	1 787,378 879,388

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime				
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	19,620	18,883 7,554	370,488 148,201
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,620	105,826 82,545	2 076,300 1 619,525
120	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	19,620	320,377 250,867	6 285,802 4 922,020
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,620	19,079 10,790	374,324 211,700
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,620	4,370 1,620	85,732 31,777
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,620	36,819 28,981	722,395 568,617
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,620	22,416 15,494	439,794 303,992
125	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,620	45,201 29,672	886,850 582,174
126	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	17,800	64,948 28,054	1 156,077 499,361
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 576,045 10 024,601
		Total Cabinet 323 Inclusiv salariu				16 274,864 11 704,700

1	2	3	4	5	6	7
		1.5. Cabinet 319				
		1.5.1. Demolari				
127	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	27,200	25,178 23,228	684,833 631,793
128	RpCM33G	Demontarea plinte	m	20,000	77,000 76,808	1 540,004 1 536,164
129	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,200	16,468 15,148	447,943 412,039
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 672,780 2 579,996
		1.5.2. Pardoseli				
130	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	4,080	1 859,817 86,862	7 588,054 354,398
131	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	84,320	31,494 1,854	2 655,536 156,344
132	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	27,200	168,031 74,148	4 570,442 2 016,826
133	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	27,200	131,300 12,625	3 571,367 343,392
134	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	27,200	612,358 163,878	16 656,137 4 457,471
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				35 041,536 7 328,431
		Total Cabinet 319 Inclusiv salariu				37 714,316 9 908,427
		1.6. Cabinet 303				
		1.6.1. Demolari				
135	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	11,120	25,184 23,231	280,042 258,332
136	RpCM33G	Demontarea plinte	m	14,300	77,000 76,808	1 101,099 1 098,357
137	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000	81,098 80,792	162,196 161,584
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	49,020	14,309	701,451

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			13,530	663,219
139	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,220	16,469 15,148	184,780 169,966
140	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,300	77,000 76,808	1 101,099 1 098,357
141	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,237 3,237	16,185 16,185
142	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	11,869 11,869	35,607 35,607
143	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,600	8,632 8,632	5,179 5,179
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 587,638 3 506,786
		1.6.2. Pardoseli				
144	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (10cm)	m3	1,112	1 859,144 86,844	2 067,368 96,570
145	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	34,470	31,494 1,853	1 085,597 63,875
146	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,120	168,025 74,148	1 868,434 824,526
147	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,120	131,301 12,624	1 460,063 140,378
148	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	11,120	612,340 163,878	6 809,220 1 822,328
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 290,682 2 947,677
		1.6.3. Pereti				
149	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,900	18,883 7,553	715,652 286,259
150	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei	m	19,000	20,012 14,027	380,228 266,513

1	2	3	4	5	6	7
		(Maiaki				
151	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,900	89,044 65,819	3 374,764 2 494,540
152	CF53B k=18	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,900	384,453 301,041	14 570,767 11 409,454
153	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,900	36,819 28,982	1 395,436 1 098,399
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,900	19,078 10,790	723,074 408,941
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,900	4,368 1,618	165,565 61,341
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea superlavabila cu ioni de argint	m2	37,900	92,202 29,673	3 494,440 1 124,588
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 819,926 17 150,035
		1.6.4. Tavan				
157	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,120	91,022 44,821	1 012,165 498,410
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,120	18,884 7,554	209,995 84,000
159	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,120	105,825 82,545	1 176,778 917,905
160	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	11,120	320,378 250,868	3 562,600 2 789,647

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
161	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,120	19,078 10,790	212,150 119,985
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,120	4,370 1,620	48,599 18,019
163	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,120	36,818 28,981	409,417 322,274
164	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,120	22,415 15,494	249,250 172,293
165	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,120	45,201 29,672	502,637 329,958
166	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,300	64,936 28,054	928,578 401,172
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 312,169 5 653,663
		1.6.5. Lucrari de electricitat				
167	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000	5,395 5,395	323,700 323,700
168	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,000	22,183 16,185	1 330,950 971,100
		Total Lucrari de electricitat Inclusiv salariu				1 654,650 1 294,800
		Total Cabinet 303 Inclusiv salariu				51 665,065 30 552,961
		1.7. Cabinet 304				

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.1. Demolari				
169	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,200	8,632 8,632	10,358 10,358
		Total Demolari Inclusiv salariu				10,358 10,358
		Total Cabinet 304 Inclusiv salariu				10,358 10,358
		1.8. Cabinet 223				
		1.8.1. Demolari				
170	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	51,750	14,309 13,530	740,515 700,153
171	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	40,000	7,834 7,540	313,348 301,588
172	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,750	16,465 15,144	193,460 177,944
173	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,120	25,184 23,231	280,042 258,332
174	RpCM33G	Demontarea baghete	m	14,340	76,999 76,808	1 104,162 1 101,420
175	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	14,340	13,039 12,589	186,981 180,531
176	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,237 3,237	16,185 16,185
177	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,869 11,869	23,738 23,738
178	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,632 8,632	8,632 8,632
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 867,063 2 768,523
		1.8.2. Pardoseli				
179	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,588	1 861,328 86,889	1 094,461 51,091

1	2	3	4	5	6	7
180	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,750	207,521 44,021	2 438,375 517,247
181	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	36,425	37,654 1,854	1 371,530 67,528
182	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,750	168,028 74,148	1 974,329 871,239
183	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,750	131,305 12,627	1 542,829 148,363
184	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	11,750	612,349 163,876	7 195,104 1 925,538
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 616,628 3 581,006
		1.8.3. Pereti				
185	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	40,000	18,883 7,553	755,320 302,120
186	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki	m	24,000	20,012 14,027	480,288 336,648
187	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiilor	m	17,000	110,469 14,027	1 877,981 238,459
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,000	89,044 65,819	3 561,760 2 632,760
189	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	40,000	427,170 334,490	17 086,800 13 379,600
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	40,000	19,079 10,790	763,144 431,600

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
191	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,000	36,819 28,982	1 472,750 1 159,260
192	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	40,000	463,036 208,728	18 521,452 8 349,112
		Total Pereti Inclusiv salariu				44 519,495 26 829,559
		1.8.4. Tavan				
193	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,750	91,210 44,819	1 071,723 526,623
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,750	18,883 7,553	221,870 88,748
195	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,750	105,822 82,541	1 243,404 969,859
196	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,750	320,379 250,870	3 764,458 2 947,720
197	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,750	19,079 10,790	224,174 126,782
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,750	4,366 1,616	51,295 18,990
199	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,750	36,822 28,984	432,655 340,560

1	2	3	4	5	6	7
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,750	22,416 15,494	263,384 182,054
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,750	45,205 29,675	531,156 348,679
202	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	14,340	64,933 28,055	931,142 402,305
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 735,261 5 952,320
		Total Cabinet 223 Inclusiv salariu				71 738,447 39 131,408
		1.9. Cabinet 231				
		1.9.1. Demolari				
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,350	14,310 13,530	792,079 748,909
204	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	39,900	7,834 7,540	312,558 300,834
205	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,650	16,465 15,145	241,219 221,875
206	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,650	25,183 23,231	368,936 340,336
207	RpCM33G	Demontarea baghete	m	19,000	77,000 76,808	1 463,004 1 459,356
208	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	15,400	13,039 12,589	200,804 193,874
209	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,237 3,237	16,185 16,185
210	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,869 11,869	23,738 23,738

1	2	3	4	5	6	7
211	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,632 8,632	8,632 8,632
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 427,155 3 313,739
		1.9.2. Pardoseli				
212	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,732	1 859,286 86,895	1 360,997 63,607
213	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	14,650	207,521 44,021	3 040,180 644,908
214	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	45,415	37,650 1,853	1 709,886 84,158
215	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,650	168,039 74,148	2 461,770 1 086,268
216	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,650	131,300 12,624	1 923,552 184,941
217	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	14,650	612,346 163,876	8 970,863 2 400,783
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 467,248 4 464,665
		1.9.3. Pereti				
218	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	39,900	18,883 7,553	753,419 301,365
219	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki	m	28,000	20,012 14,027	560,336 392,756
220	CK18C	Montarea coltarelor perforate pentru protectia muchiiilor	m	33,000	110,469 14,027	3 645,493 462,891
221	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,900	89,044 65,819	3 552,852 2 626,178
222	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	39,900	427,170 334,490	17 044,083 13 346,151

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,900	19,079 10,790	761,237 430,521
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,900	36,819 28,982	1 469,075 1 156,362
225	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	39,900	463,033 208,728	18 475,009 8 328,239
		Total Pereti Inclusiv salariu				46 261,504 27 044,463
		1.9.4. Tavan				
226	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	14,650	90,919 44,819	1 331,962 656,604
227	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	14,650	18,884 7,553	276,644 110,651
228	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,650	105,827 82,545	1 550,359 1 209,289
229	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	14,650	320,380 250,869	4 693,562 3 675,236
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	14,650	19,078	279,491

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,790	158,073
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,650	4,370 1,620	64,018 23,738
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,650	36,821 28,983	539,431 424,606
233	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,650	22,415 15,494	328,380 226,987
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,650	45,203 29,674	662,230 434,729
235	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	19,000	64,939 28,054	1 233,832 533,026
		Total Tavan Inclusiv salariu				10 959,909 7 452,939
		Total Cabinet 231 Inclusiv salariu				80 115,816 42 275,806
		1.10. Cabinet 221				
		1.10.1. Demolari				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,000	14,310 13,530	672,570 635,910
237	RpCM33D	Demontarea placajelor din marmoroc sau tapete textile	m2	37,500	7,833 7,540	293,755 282,739
238	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,900	16,468 15,148	163,038 149,970
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	9,900	25,178 23,228	249,259 229,954
240	RpCM33G	Demontarea baghete	m	13,570	77,001 76,808	1 044,899 1 042,283
241	RpCK42E	Desfacerea plintelor din PVC	m	13,570	13,038 12,587	176,930 170,810

1	2	3	4	5	6	7
242	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	3,237 3,237	12,948 12,948
243	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,869 11,869	23,738 23,738
244	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,000	8,632 8,632	8,632 8,632
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 645,769 2 556,984
		1.10.2. Pardoseli				
245	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (5cm)	m3	0,495	1 860,606 86,865	921,000 42,998
246	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,900	207,522 44,021	2 054,464 435,808
247	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau greutatea plaselor peste 3 kg/mp (VR 5x100x100)	kg	30,690	37,649 1,854	1 155,433 56,885
248	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,900	168,044 74,148	1 663,637 734,065
249	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	9,900	131,302 12,626	1 299,887 125,002
250	CG49A	Pardoseli din PVC omogen antibacterial gr. 2mm	m2	9,900	612,351 163,878	6 062,279 1 622,388
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 156,700 3 017,146
		1.10.3. Pereti				
251	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	37,500	18,883 7,553	708,100 283,238
252	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki	m	18,000	20,012 14,027	360,216 252,486
253	CK18C	Montarea coltarelor perforate	m	16,000	110,469	1 767,512

1	2	3	4	5	6	7
		pentru protectia muchiilor			14,027	224,432
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,500	89,044 65,819	3 339,141 2 468,213
255	CF53B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	37,500	427,170 334,490	16 018,875 12 543,375
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,500	19,079 10,790	715,444 404,625
257	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,500	36,818 28,981	1 380,690 1 086,806
258	CI23A	Tapet medical din PVC heterogen antibacterian, grosime 0.92 mm, pe adeziv, culoarea se va concretiza cu Beneficiarul (de exclude resursa "Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm")	m2	37,500	463,036 208,728	17 363,848 7 827,292
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 653,826 25 090,467
		1.10.4. Tavan				
259	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,900	91,309 44,821	903,956 443,727
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	9,900	18,884 7,553	186,956 74,775
261	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,900	105,825 82,544	1 047,665 817,181
262	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	9,900	320,378	3 171,743

1	2	3	4	5	6	7
	k=15	grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)			250,867	2 483,588
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,900	19,079 10,790	188,879 106,821
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,900	4,369 1,618	43,249 16,023
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,900	36,819 28,982	364,513 286,917
266	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,900	22,416 15,494	221,915 153,391
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,900	45,202 29,673	447,498 293,758
268	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	13,570	64,946 28,052	881,323 380,671
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 457,697 5 056,852
		Total Cabinet 221 Inclusiv salariu				64 913,992 35 721,449
		1.11. Subsol punct termic				
		1.11.1. Demolari				
269	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,870	32,295 32,295	60,392 60,392
270	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	171,480	15,929 15,149	2 731,423 2 597,665
271	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa,	t	0,500	222,028	111,014

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m			222,028	111,014
272	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,500	126,420 0,000	63,210 0,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				2 966,039 2 769,071
		1.11.2. Tavan				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,370	4,368 1,618	320,504 118,744
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	73,370	131,002 29,673	9 611,614 2 177,098
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 932,118 2 295,842
		1.11.3. Pereti				
275	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt	m2	98,110	5,793 1,618	568,370 158,775
276	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	98,110	77,071 34,528	7 561,410 3 387,521
277	CF51Bk=1 5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	98,110	264,030 194,220	25 903,979 19 054,924
278	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,110	19,078 10,790	1 871,791 1 058,607
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,110	36,819 28,982	3 612,309 2 843,401
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,110	4,368 1,618	428,568 158,775

1	2	3	4	5	6	7
281	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,110	22,415 15,494	2 199,130 1 520,116
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioara	m2	98,110	131,002 29,673	12 852,578 2 911,196
		Total Pereti Inclusiv salariu				54 998,135 31 093,315
		1.11.4. Pardoseli				
283	CA02C Adoptata	Polisterol-beton cu densitatea D=400 kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	7,337	2 079,193 238,280	15 255,042 1 748,260
284	CC03A	Montare plase sudate 3.5 kg/mp	kg	256,795	38,192 2,393	9 807,557 614,573
285	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,370	168,027 74,148	12 328,177 5 440,239
286	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	73,370	207,521 44,021	15 225,834 3 229,842
287	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	73,370	18,883 7,553	1 385,469 554,174
288	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	73,370	359,576 59,345	26 382,117 4 354,143
289	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,000	82,125 45,166	3 695,608 2 032,492
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				84 079,804 17 973,723
		1.11.5. Canal de acces la teava de canalizare				
290	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale	m3	1,500	3 080,019 381,966	4 620,029 572,949

1	2	3	4	5	6	7
291	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	1,500	2 559,765 98,965	3 839,648 148,448
292	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	7,300	32,012 2,390	233,684 17,446
293	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,800	155,114 47,864	744,548 229,747
294	RCsP12A	Grila din metal pentru acoperirea canalului de acces la teava de canalizare	kg	250,000	73,483 45,166	18 370,628 11 291,625
295	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	10,000	82,100 64,740	821,000 647,400
		Total Canal de acces la teava de canalizare Inclusiv salariu				28 629,537 12 907,615
		1.11.6. Timplarie				
296	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,870	2 599,666 50,576	4 861,375 94,577
297	RpCJ23B1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in fisii, pina la 70 cm	m2	2,440	148,046 91,601	361,232 223,507

1	2	3	4	5	6	7
		latime, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale)				
298	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	2,440	89,052 65,823	217,286 160,609
299	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,440	53,066 37,234	129,480 90,852
300	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	2,440	85,264 59,345	208,045 144,802
		Total Timplarie Inclusiv salariu				5 777,418 714,347
		1.11.7. Rafturi metalice				
301	RCsP12A	Confectii metalice (Rafturi metalice, adincime raft -600mm; spatiu intre rafturi -600mm; numar rafturi - 3)	kg	500,000	73,483 45,166	36 741,258 22 583,250
302	CN21C	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv pe baza de rasini alchidice modificate diluabil in apa si un strat de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	40,000	82,100 64,740	3 284,000 2 589,600
		Total Rafturi metalice Inclusiv salariu				40 025,258 25 172,850
		Total Subsol punct termic Inclusiv salariu				226 408,309 92 926,763
		1.12. Autoclavare 1 (subsol)				
		1.12.1. Demolari				
303	RpCO56A	Demontari: timplarie	m2	1,670	21,226 21,226	35,447 35,447
304	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,500	40,886 39,386	674,620 649,870
305	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	16,500	16,468	271,730

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau mortar de ciment			15,148	249,950
306	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	56,300	14,310 13,530	805,653 761,739
307	RpCM33G	Demontarea baghete	m	15,340	76,999 76,808	1 181,162 1 178,228
308	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,237 3,237	16,185 16,185
309	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,869 11,869	23,738 23,738
310	RpCO56C	Demontari: placaj din PGC	m2	3,960	12,659 12,659	50,128 50,128
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 058,663 2 965,285
		1.12.2. Pardoseli				
311	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	2,475	1 859,905 86,865	4 603,265 214,991
312	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	16,500	43,573 7,553	718,952 124,624
313	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	51,150	31,493 1,853	1 610,854 94,801
314	CG01Ak=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,500	168,028 74,148	2 772,462 1 223,442
315	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	16,500	207,521 44,021	3 424,102 726,346
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	16,500	18,882 7,553	311,555 124,624
317	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara 600x600x10mm	m2	16,500	359,579 59,345	5 933,048 979,192

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				19 374,238 3 488,020
		1.12.3. Pereti				
318	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	39,800	18,883 7,553	751,543 300,609
319	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	39,800	43,575 7,553	1 734,304 300,609
320	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	20,000	20,012 14,027	400,240 280,540
321	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,800	89,044 65,819	3 543,948 2 619,596
322	CF51Bk=2 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,800	352,040 258,960	14 011,192 10 306,608
323	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	39,800	18,883 7,553	751,543 300,609
324	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	39,800	394,794 130,795	15 712,782 5 205,660
325	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm hidro	m2	3,960	226,892 99,004	898,494 392,055
326	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	90,000	5,395 5,395	485,550 485,550
327	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,000	22,183 16,185	1 996,425 1 456,650
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 286,021 21 648,486
		1.12.4. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
328	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,500	91,143 44,821	1 503,861 739,547
329	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	16,500	43,573 7,553	718,952 124,624
330	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	16,500	18,882 7,553	311,555 124,624
331	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,500	105,825 82,544	1 746,118 1 361,968
332	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	16,500	320,377 250,868	5 286,223 4 139,314
333	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,500	19,079 10,790	314,798 178,035
334	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,500	4,368 1,618	72,079 26,705
335	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,500	36,820 28,982	607,526 478,195
336	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,500	22,415 15,494	369,850 255,651
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	16,500	43,573 7,553	718,952 124,624
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1strat	m2	16,500	131,001 29,672	2 161,524 489,596

1	2	3	4	5	6	7
		pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog				
339	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	15,340	64,934 28,055	996,080 430,359
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 807,518 8 473,242
		1.12.5. Timplarie				
340	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,680	2 598,818 38,918	4 366,015 65,382
341	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,800	168,177 4,787	302,718 8,616
342	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,800	160,717 21,027	289,291 37,849
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 958,024 111,847
		Total Autoclavare 1 (subsol) Inclusiv salariu				82 484,464 36 686,880
		1.13. Autoclavare 2 (subsol)				
		1.13.1. Demolari				
343	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	9,450	40,879 39,381	386,308 372,148
344	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	9,450	16,463 15,143	155,571 143,103
345	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	24,700	14,310 13,530	353,457 334,191
346	RpCM33G	Demontarea baghete	m	11,180	76,999 76,807	860,845 858,697
347	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,237 3,237	16,185 16,185

1	2	3	4	5	6	7
348	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	11,869 11,869	23,738 23,738
		Total Demolari Inclusiv salariu				1 796,104 1 748,062
		1.13.2. Pardoseli				
349	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	1,417	1 860,272 86,845	2 636,006 123,060
350	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	9,450	43,578 7,553	411,809 71,376
351	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	29,295	31,495 1,853	922,653 54,290
352	CG01Ak=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,450	168,037 74,148	1 587,945 700,699
353	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	9,450	207,521 44,021	1 961,070 415,998
354	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	9,450	18,884 7,553	178,450 71,376
355	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara 600x600x10mm	m2	9,450	359,578 59,345	3 398,012 560,810
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 095,945 1 997,609
		1.13.3. Pereti				
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	15,250	18,883 7,553	287,973 115,183
357	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	15,250	43,577 7,553	664,548 115,183
358	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	10,000	20,012 14,027	200,120 140,270
359	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	15,250	89,044	1 357,926

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			65,819	1 003,740
360	CF51Bk=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	15,250	352,040 258,960	5 368,610 3 949,140
361	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	15,250	18,883 7,553	287,973 115,183
362	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	15,250	394,786 130,794	6 020,482 1 994,604
363	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,000	5,395 5,395	377,650 377,650
364	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,000	22,183 16,185	1 552,775 1 132,950
		Total Pereti Inklusiv salariu				16 118,057 8 943,903
		1.13.4. Tavan				
365	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	9,450	91,086 44,819	860,761 423,535
366	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	9,450	43,578 7,553	411,809 71,376
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	9,450	18,884 7,553	178,450 71,376
368	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,450	105,822 82,541	1 000,021 780,009
369	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	9,450	320,375 250,865	3 027,542 2 370,671

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)				
370	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,450	19,078 10,790	180,289 101,965
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,450	4,365 1,616	41,245 15,268
372	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,450	36,815 28,979	347,898 273,848
373	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,450	22,414 15,494	211,815 146,418
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	9,450	43,578 7,553	411,809 71,376
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaintThermoDry) sau analog	m2	9,450	130,998 29,670	1 237,933 280,378
376	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	11,180	64,929 28,056	725,902 313,665
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 635,474 4 919,885
		Total Autoclavare 2 (subsol) Inclusiv salariu				37 645,580 17 609,459
		1.14. Autoclavare 3 (subsol)				
		1.14.1. Demolari				
377	RpCO56A	Demontari: timplarie	m2	1,670	21,226 21,226	35,447 35,447
378	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	18,730	40,889	765,842

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			39,388	737,732
379	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,730	16,466 15,146	308,407 283,681
380	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,280	14,311 13,531	461,952 436,770
381	RpCM33G	Demontarea baghete	m	18,710	77,000 76,807	1 440,661 1 437,067
382	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,000	3,237 3,237	16,185 16,185
383	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	11,869 11,869	35,607 35,607
384	RpCO56C	Demontari: placaj din PGC	m2	4,350	12,665 12,665	55,091 55,091
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 119,192 3 037,580
		1.14.2. Pardoseli				
385	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	2,809	1 859,675 86,850	5 223,828 243,962
386	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	18,730	43,575 7,552	816,165 141,457
387	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	58,063	31,493 1,854	1 828,555 107,623
388	CG01Ak=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,730	168,022 74,148	3 147,057 1 388,792
389	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	18,730	207,520 44,020	3 886,844 824,492
390	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,730	18,883 7,552	353,671 141,457

1	2	3	4	5	6	7
391	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara 600x600x10mm	m2	18,730	359,579 59,345	6 734,909 1 111,532
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				21 991,029 3 959,315
		1.14.3. Pereti				
392	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,550	18,883 7,553	255,859 102,343
393	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	13,550	43,574 7,553	590,427 102,343
394	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	11,000	20,012 14,027	220,133 154,297
395	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	13,550	89,043 65,819	1 206,538 891,847
396	CF51Bk=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	13,550	352,040 258,960	4 770,142 3 508,908
397	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	13,550	18,883 7,553	255,859 102,343
398	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	13,550	394,804 130,797	5 349,599 1 772,306
399	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm hidro	m2	4,350	226,886 98,995	986,953 430,629
400	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	90,000	5,395 5,395	485,550 485,550
401	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	90,000	22,183 16,185	1 996,425 1 456,650

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 117,485 9 007,216
		1.14.4. Tavan				
402	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,730	91,077 44,820	1 705,868 839,473
403	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	18,730	43,575 7,552	816,165 141,457
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,730	18,883 7,552	353,671 141,457
405	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,730	105,825 82,544	1 982,101 1 546,045
406	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,730	320,376 250,866	6 000,643 4 698,721
407	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,730	19,079 10,790	357,342 202,097
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,730	4,368 1,619	81,821 30,320
409	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,730	36,818 28,980	689,595 542,797
410	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,730	22,415 15,494	419,840 290,203
411	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,730	43,575 7,552	816,165 141,457

1	2	3	4	5	6	7
412	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	18,730	131,003 29,674	2 453,685 555,793
413	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	18,710	64,940 28,053	1 215,030 524,880
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 891,926 9 654,700
		1.14.5. Timplarie				
414	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,680	2 598,818 38,918	4 366,015 65,382
415	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b-400	m	1,800	168,177 4,787	302,718 8,616
416	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,800	160,717 21,027	289,291 37,849
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 958,024 111,847
		Total Autoclavare 3 (subsol) Inclusiv salariu				63 077,656 25 770,658
		1.15. Autoclavare 4 (subsol)				
		1.15.1. Demolari				
417	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	55,000	3,222 3,030	177,215 166,633
418	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,960	40,884 39,384	775,160 746,720
419	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,960	16,468 15,149	312,236 287,216
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,900	14,310 13,530	842,859 796,917
421	RpCM33G	Demontarea baghete	m	16,670	77,000 76,808	1 283,598 1 280,388
422	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	5,000	3,237	16,185

1	2	3	4	5	6	7
		pentru curent tari : unipolare (întrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau înlocuire, buton pentru actionare de la distanta)			3,237	16,185
423	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	11,869 11,869	23,738 23,738
424	RpCO56C	Demontari: placaj din PGC	m2	2,100	12,658 12,658	26,582 26,582
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 457,573 3 344,379
		1.15.2. Pardoseli				
425	IzF11B	Strat termoizolant la pardoseli din Cimentoplast (15cm)	m3	2,844	1 860,044 86,863	5 289,965 247,037
426	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	18,960	43,573 7,552	826,135 143,183
427	CC03B	Montare plase sudate la înaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	58,776	31,491 1,854	1 850,886 108,944
428	CG01Ak=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,960	168,036 74,148	3 185,954 1 405,846
429	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	18,960	207,522 44,022	3 934,609 834,649
430	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,960	18,881 7,552	357,989 143,183
431	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara 600x600x10mm	m2	18,960	359,573 59,345	6 817,500 1 125,181
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				22 263,038 4 008,023
		1.15.3. Pereti				
432	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	39,940	43,576 7,554	1 740,418 301,688

1	2	3	4	5	6	7
433	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	39,940	18,883 7,554	754,206 301,688
434	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)	m	22,000	20,012 14,027	440,264 308,594
435	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,940	89,044 65,819	3 556,427 2 628,822
436	CF51Bk=2 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	39,940	352,040 258,960	14 060,477 10 342,862
437	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	39,940	18,883 7,554	754,206 301,688
438	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	39,940	394,794 130,796	15 768,053 5 223,973
439	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm hidro	m2	2,100	226,884 98,985	476,457 207,869
440	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	110,000	5,395 5,395	593,450 593,450
441	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	110,000	22,183 16,185	2 440,075 1 780,350
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 584,033 21 990,984
		1.15.4. Tavan				
442	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	18,960	91,020 44,821	1 725,747 849,806
443	CN54A	Prelucrarea suprafetelor cu solutie antimucegai tip Desalina M sau analog	m2	18,960	43,573 7,552	826,135 143,183
444	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	18,960	18,881 7,552	357,989 143,183

1	2	3	4	5	6	7
445	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,960	105,826 82,544	2 006,452 1 565,036
446	CF53B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	18,960	320,377 250,868	6 074,354 4 756,448
447	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,960	19,079 10,790	361,734 204,578
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,960	4,369 1,619	82,838 30,698
449	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,960	36,819 28,981	698,085 549,489
450	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,960	22,415 15,494	424,985 293,766
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Surfamix P" intr-un strat, la tavane interioare (sau analog)	m2	18,960	43,573 7,552	826,135 143,183
452	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1strat pe glet existent, executate manual (vopsirea peretilor cu vopsea antimucegai (SurfaPaint ThermoDry) sau analog	m2	18,960	131,002 29,673	2 483,791 562,591
453	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,670	64,942 28,053	1 082,589 467,639
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 950,834 9 709,600

1	2	3	4	5	6	7
		1.15.5. Timplarie				
454	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,690	2 794,532 234,616	4 722,759 396,501
455	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii(calitate superioara cu punte termica)	m2	12,800	4 573,748 51,447	58 543,973 658,516
		Total Timplarie Inclusiv salariu				63 266,732 1 055,017
		Total Autoclavare 4 (subsol) Inclusiv salariu				146 522,210 40 108,003
		1.16. Alte lucrari				
456	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	158,000	222,029 222,029	35 080,550 35 080,550
457	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	158,000	52,214 52,214	8 249,875 8 249,875
458	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	158,000	183,750 0,000	29 032,500 0,000
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				72 362,925 43 330,425
		<i>Total</i>	lei			1 565 497,875
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			135 082,599
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			19 197,995
		<i>Total</i>	100,00 +			1 719 778,469
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			34 395,570
		<i>Total</i>	100,00 +			1 754 174,039
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			35 083,481
		<i>Total</i>	100,00 +			1 789 257,520

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			357 851,504
		Total Constructii Inclusiv salariu				2 147 109,02 4 562 844,162
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Cabinet Roentgen 1				
459	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,550	389,395 363,624	214,167 199,993
460		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	30,000	12,750 0,000	382,500 0,000
461		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	25,000	18,800 0,000	470,000 0,000
462	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,550	1 921,675 1 284,011	1 056,921 706,206
463		Tub gofrat d=20	m	55,000	4,500 0,000	247,500 0,000
464	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 199,900 2 055,500	87,996 82,220
465		Priza ordinara	buc	4,000	35,000 0,000	140,000 0,000
466	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 544,100 4 100,200	45,441 41,002
467		Intrerupator	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
468		Doze	buc	5,000	3,500 0,000	17,500 0,000
469	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 983,586 1 262,430	1 983,586 1 262,430
470		Cutie de distributie	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
471	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 721,350 4 763,800	114,427 95,276
472		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	580,000 0,000	1 160,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet Roentgen 1 Inclusiv salariu				5 976,038 2 387,127
		2.2. Cabinet Roentgen 2				
473	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,050	401,959 363,623	422,057 381,804
474		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	60,000	12,750 0,000	765,000 0,000
475		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	45,000	18,800 0,000	846,000 0,000
476	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,050	1 923,731 1 284,010	2 019,918 1 348,210
477		Tub gofrat d=20	m	105,000	4,500 0,000	472,500 0,000
478	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	2 196,090 2 055,490	219,609 205,549
479		Priza ordinara	buc	10,000	35,000 0,000	350,000 0,000
480	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 544,100 4 100,200	45,441 41,002
481		Intrerupator	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
482		Doze	buc	11,000	3,500 0,000	38,500 0,000
483	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 983,586 1 262,430	1 983,586 1 262,430
484		Cutie de distributie	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
485	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	5 722,525 4 763,775	228,901 190,551
486		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	580,000 0,000	2 320,000 0,000
		Total Cabinet Roentgen 2 Inclusiv salariu				9 767,512 3 429,546
		2.3. Cabinet Roentgen 3				
487	08-02-412-	Introducerea conductorilor in tevi	100 m	0,400	389,377	155,751

1	2	3	4	5	6	7
	2	si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2			363,623	145,449
488		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	25,000	12,750 0,000	318,750 0,000
489		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	15,000	18,800 0,000	282,000 0,000
490	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,400	1 938,795 1 284,010	775,518 513,604
491		Tub gofrat d=20	m	40,000	4,500 0,000	180,000 0,000
492	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	2 199,900 2 055,500	87,996 82,220
493		Priza ordinara	buc	4,000	35,000 0,000	140,000 0,000
494	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 544,100 4 100,200	45,441 41,002
495		Intrerupator	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
496		Doze	buc	5,000	3,500 0,000	17,500 0,000
497	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 983,586 1 262,430	1 983,586 1 262,430
498		Cutie de distributie	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
499	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 721,350 4 763,800	114,427 95,276
500		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	580,000 0,000	1 160,000 0,000
		Total Cabinet Roentgen 3 Inclusiv salariu				5 316,969 2 139,981
		2.4. Cabinet 323				
501	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 728,900 4 763,800	171,867 142,914

1	2	3	4	5	6	7
502		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	580,000 0,000	1 740,000 0,000
		Total Cabinet 323 Inclusiv salariu				1 911,867 142,914
		2.5. Cabinet 303				
503	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,600	389,378 363,623	233,627 218,174
504		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	40,000	12,750 0,000	510,000 0,000
505		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,000	18,800 0,000	376,000 0,000
506	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	1 917,463 1 284,010	1 150,478 770,406
507		Tub gofrat d=20	m	60,000	4,500 0,000	270,000 0,000
508	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 193,567 2 055,500	131,614 123,330
509		Priza ordinara	buc	6,000	35,000 0,000	210,000 0,000
510	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 544,100 4 100,200	45,441 41,002
511		Intrerupator	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
512		Doze	buc	7,000	3,500 0,000	24,500 0,000
513	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 983,586 1 262,430	1 983,586 1 262,430
514		Cutie de distributie	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
515	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 728,900 4 763,800	171,867 142,914
516		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	580,000 0,000	1 740,000 0,000
		Total Cabinet 303 Inclusiv salariu				6 903,113 2 558,256

1	2	3	4	5	6	7
		2.6. Cabinet 223				
517	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,150	397,760 363,623	1 252,943 1 145,412
518		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	140,000	12,750 0,000	1 785,000 0,000
519		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	45,000	18,800 0,000	846,000 0,000
520		Cablu internet cat5	m	130,000	6,000 0,000	780,000 0,000
521	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,190	2 299,526 2 055,495	436,910 390,544
522		Priza ordinara	buc	15,000	35,000 0,000	525,000 0,000
523		Priza inrernet	buc	4,000	110,000 0,000	440,000 0,000
524	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 544,100 4 100,200	45,441 41,002
525		Intrerupator	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
526		Doze	buc	16,000	3,500 0,000	56,000 0,000
527	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	4,000	1 967,211 1 262,430	7 868,844 5 049,720
528		Cutie de distributie	buc	4,000	18,000 0,000	72,000 0,000
529	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,150	1 931,627 1 284,010	6 084,625 4 044,631
530		Tub gofrat d=20	m	315,000	4,500 0,000	1 417,500 0,000
531	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	5 722,525 4 763,775	228,901 190,551
532		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	580,000 0,000	2 320,000 0,000
		Total Cabinet 223 Inclusiv salariu				24 197,164 10 861,860

1	2	3	4	5	6	7
		2.7. Cabinet 533				
533	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,150	397,760 363,623	1 252,943 1 145,412
534		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	140,000	12,750 0,000	1 785,000 0,000
535		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	45,000	18,800 0,000	846,000 0,000
536		Cablu internet cat5	m	130,000	6,000 0,000	780,000 0,000
537	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,190	2 299,526 2 055,495	436,910 390,544
538		Priza ordinara	buc	15,000	35,000 0,000	525,000 0,000
539		Priza inrernet	buc	4,000	110,000 0,000	440,000 0,000
540	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 544,100 4 100,200	45,441 41,002
541		Intrerupator	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
542		Doze	buc	16,000	3,500 0,000	56,000 0,000
543	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	4,000	1 967,211 1 262,430	7 868,844 5 049,720
544		Cutie de distributie	buc	4,000	18,000 0,000	72,000 0,000
545	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,150	1 931,627 1 284,010	6 084,625 4 044,631
546		Tub gofrat d=20	m	315,000	4,500 0,000	1 417,500 0,000
547	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,040	5 722,525 4 763,775	228,901 190,551
548		Corp de iluminat 600*600 led	buc	4,000	580,000 0,000	2 320,000 0,000
		Total Cabinet 533 Inclusiv salariu				24 197,164 10 861,860

1	2	3	4	5	6	7
		2.8. Cabinet 221				
549	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,100	395,664 363,623	830,894 763,608
550		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	90,000	12,750 0,000	1 147,500 0,000
551		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	40,000	18,800 0,000	752,000 0,000
552		Cablu internet cat5	m	80,000	6,000 0,000	480,000 0,000
553	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	2 196,600 2 055,492	263,592 246,659
554		Priza ordinara	buc	10,000	35,000 0,000	350,000 0,000
555		Priza inrernet	buc	2,000	110,000 0,000	220,000 0,000
556	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,020	4 547,100 4 100,200	90,942 82,004
557		Intrerupator	buc	2,000	38,000 0,000	76,000 0,000
558		Doze	buc	12,000	3,500 0,000	42,000 0,000
559	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	2,000	1 973,086 1 262,430	3 946,172 2 524,860
560		Cutie de distributie	buc	2,000	18,000 0,000	36,000 0,000
561	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,100	1 923,558 1 284,010	4 039,472 2 696,421
562		Tub gofrat d=20	m	210,000	4,500 0,000	945,000 0,000
563	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 721,350 4 763,800	114,427 95,276
564		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	580,000 0,000	1 160,000 0,000
		Total Cabinet 221 Inclusiv salariu				14 493,999 6 408,828

1	2	3	4	5	6	7
		2.9. Autoclavare 1 (subsol)				
565	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,900	404,046 363,623	363,641 327,261
566		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	50,000	12,750 0,000	637,500 0,000
567		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	40,000	18,800 0,000	752,000 0,000
568	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	1 931,684 1 284,010	1 738,516 1 155,609
569		Tub gofrat d=20	m	90,000	4,500 0,000	405,000 0,000
570	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 193,567 2 055,500	131,614 123,330
571		Priza ordinara	buc	6,000	35,000 0,000	210,000 0,000
572	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 544,100 4 100,200	45,441 41,002
573		Intrerupator	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
574		Doze	buc	7,000	3,500 0,000	24,500 0,000
575	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 983,586 1 262,430	1 983,586 1 262,430
576		Cutie de distributie	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
577	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 721,350 4 763,800	114,427 95,276
578		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	580,000 0,000	1 160,000 0,000
		Total Autoclavare 1 (subsol) Inclusiv salariu				7 622,225 3 004,908
		2.10. Autoclavare 2 (subsol)				
579	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,700	389,379 363,623	272,565 254,536

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2				
580		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	40,000	12,750 0,000	510,000 0,000
581		Cablu ВВГнг 3x2.5mm2	m	30,000	18,800 0,000	564,000 0,000
582	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,700	1 911,367 1 284,010	1 337,957 898,807
583		Tub gofrat d=20	m	90,000	4,500 0,000	405,000 0,000
584	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,060	2 193,567 2 055,500	131,614 123,330
585		Priza ordinara	buc	6,000	35,000 0,000	210,000 0,000
586	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 544,100 4 100,200	45,441 41,002
587		Intrerupator	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
588		Doze	buc	7,000	3,500 0,000	24,500 0,000
589	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 983,586 1 262,430	1 983,586 1 262,430
590		Cutie de distributie	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
591	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,020	5 721,350 4 763,800	114,427 95,276
592		Corp de iluminat 600*600 led	buc	2,000	580,000 0,000	1 160,000 0,000
		Total Autoclavare 2 (subsol) Inclusiv salariu				6 815,090 2 675,381
		2.11. Autoclavare 3(subsol)				
593	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,900	404,046 363,623	363,641 327,261
594		Cablu ВВГнг 3x1.5mm2	m	50,000	12,750 0,000	637,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
595		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	40,000	18,800 0,000	752,000 0,000
596	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,900	1 931,684 1 284,010	1 738,516 1 155,609
597		Tub gofrat d=20	m	90,000	4,500 0,000	405,000 0,000
598	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	2 195,338 2 055,500	175,627 164,440
599		Priza ordinara	buc	8,000	35,000 0,000	280,000 0,000
600	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 544,100 4 100,200	45,441 41,002
601		Intrerupator	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
602		Doze	buc	9,000	3,500 0,000	31,500 0,000
603	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 983,586 1 262,430	1 983,586 1 262,430
604		Cutie de distributie	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
605	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 728,900 4 763,800	171,867 142,914
606		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	580,000 0,000	1 740,000 0,000
		Total Autoclavare 3(subsol) Inclusiv salariu				8 380,678 3 093,656
		2.12. Autoclavare 4 (subsol)				
607	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,100	401,378 363,623	441,516 399,985
608		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	60,000	12,750 0,000	765,000 0,000
609		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	50,000	18,800 0,000	940,000 0,000
610	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	1,100	1 921,342 1 284,010	2 113,476 1 412,411

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm				
611		Tub gofrat d=20	m	110,000	4,500 0,000	495,000 0,000
612	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,100	2 196,090 2 055,490	219,609 205,549
613		Priza ordinara	buc	10,000	35,000 0,000	350,000 0,000
614	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,010	4 544,100 4 100,200	45,441 41,002
615		Intrerupator	buc	1,000	38,000 0,000	38,000 0,000
616		Doze	buc	11,000	3,500 0,000	38,500 0,000
617	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,000	1 983,586 1 262,430	1 983,586 1 262,430
618		Cutie de distributie	buc	1,000	18,000 0,000	18,000 0,000
619	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,030	5 728,900 4 763,800	171,867 142,914
620		Corp de iluminat 600*600 led	buc	3,000	580,000 0,000	1 740,000 0,000
		Total Autoclavare 4 (subsol) Inclusiv salariu				9 359,995 3 464,291
		<i>Total</i>	lei			124 941,814
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			12 246,866
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			1 397,341
		<i>Total</i>	100,00 +			138 586,021
		<i>Cheltueli de regie</i>	38,00 %			19 390,871
		<i>Total</i>	100,00 +			157 976,892
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			3 159,537
		<i>Total</i>	100,00 +			161 136,429
		<i>TVA</i>	20,00 %			32 227,285
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				193 363,714 51 028,608
		3. Retele termice				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Cabinet Roentgen 1				
621	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	1 236,207 26,975	1 236,207 26,975
		Total Cabinet Roentgen 1 Inclusiv salariu				1 236,207 26,975
		3.2. Cabinet Roentgen 2				
622	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	1 236,207 26,975	1 236,207 26,975
		Total Cabinet Roentgen 2 Inclusiv salariu				1 236,207 26,975
		3.3. Cabinet Roentgen 3				
623	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	1 236,207 26,975	1 236,207 26,975
		Total Cabinet Roentgen 3 Inclusiv salariu				1 236,207 26,975
		3.4. Cabinet 303				
624	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	1 236,207 26,975	1 236,207 26,975

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 303 Inclusiv salariu				1 236,207 26,975
		3.5. Cabinet 304				
625	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	2,000	1 236,207 26,975	2 472,414 53,950
		Total Cabinet 304 Inclusiv salariu				2 472,414 53,950
		3.6. Cabinet 223				
626	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	1 236,207 26,975	1 236,207 26,975
		Total Cabinet 223 Inclusiv salariu				1 236,207 26,975
		3.7. Cabinet 221				
627	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	1 236,207 26,975	1 236,207 26,975
		Total Cabinet 221 Inclusiv salariu				1 236,207 26,975
		3.8. Cabinet 231				
628	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000mm, inclusiv. Отопительный прибор с боковым подключением RADIK HYGIENE.Чехия , высотой 500мм 500*600*49 fir. KORADO sau analog	buc	1,000	1 236,207 26,975	1 236,207 26,975

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 231 Inclusiv salariu				1 236,207 26,975
		<i>Total</i>	lei			11 125,863
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			58,266
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			217,230
		<i>Total</i>	100,00 +			11 401,359
		<i>Cheltueli de regie</i>	2,00 %			228,027
		<i>Total</i>	100,00 +			11 629,386
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			232,588
		<i>Total</i>	100,00 +			11 861,974
		<i>TVA</i>	20,00 %			2 360,742
		Total Retele termice Inclusiv salariu				14 222,716 242,775

						2 354 695,60
		Total deviz: Inclusiv salariu				614 115,64

Intocmit

Ungureanu M.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Asociatia Medicala Teritoriala

Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)