

## Alimentare cu apa a s.Briceni raionul Donduseni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01

**Statia de pompare deasupra sondei artiziene. Retele electrice externe 10/0.4 kV  
(marca AEES/REAE)**

**Valoarea de deviz 158 986 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsA02B                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu /(Разработка грунта под фундамент трансформ. подстанции) | m3   | 2,530                                 | 38,560<br>38,560                      | 97,556<br>97,556       |
| 2      | 33-04-028-2                 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip dulap pe 4 stilpi (Установка трансформ. подстанции на фундамент)                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000                                 | 2 946,138<br>141,588                  | 2 946,138<br>141,588   |
| 3      | 33-04-028-2                 | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip dulap pe 4 stilpi (Монтаж трансформатора)                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000                                 | 2 946,138<br>141,588                  | 2 946,138<br>141,588   |
| 4      | TsA16D1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare                                                                                                | m3   | 6,840                                 | 102,060<br>102,060                    | 698,091<br>698,091     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6                      | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------------|--------------------|
|    |                 | (Разработка грунта для траншеи)                                                                                                                                                                         |      |         |                        |                    |
| 5  | TsD19A          | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка )                           | m3   | 4,560   | 52,667<br>52,167       | 240,161<br>237,881 |
| 6  | Цена поставщика | Nisip                                                                                                                                                                                                   | m3   | 2,280   | 150,000<br>0,000       | 342,000<br>0,000   |
| 7  | Цена поставщика | Caramida                                                                                                                                                                                                | buc  | 193,000 | 3,000<br>0,000         | 579,000<br>0,000   |
| 8  | 33-04-003-2     | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea /Установка ж/б опоры                                                                   | buc  | 1,000   | 721,860<br>255,960     | 721,860<br>255,960 |
| 9  | Pretul firmei   | Стойка СВ-105                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,000   | 2 225,000<br>0,000     | 4 450,000<br>0,000 |
| 10 | 33-04-016-2     | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                              | buc  | 2,000   | 118,104<br>14,256      | 236,208<br>28,512  |
| 11 | 33-04-016-5     | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                                  | buc  | 2,000   | 42,078<br>8,100        | 84,156<br>16,200   |
| 12 | 33-04-007-1     | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита ПИ-3)                                                                                            | buc  | 2,000   | 174,301<br>32,076      | 348,602<br>64,152  |
| 13 | 33-04-009-4     | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, manual                                                                                                         | 1 km | 0,030   | 2 482,700<br>2 099,533 | 74,481<br>62,986   |
| 14 | Pret de piata   | Провод АС-70-10                                                                                                                                                                                         | m    | 90,000  | 14,250<br>0,000        | 1 282,500<br>0,000 |
| 15 | TsA02B          | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in | m3   | 12,500  | 38,556<br>38,556       | 481,950<br>481,950 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5      | 6                       | 7                               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------|---------------------------------|
|    |                 | pamint necoeziv sau slab coeziv<br>adincime < 0,75 m teren mijlociu<br>/(Разработка грунта для<br>заземления)                                                                                                                                                           |          |        |                         |                                 |
| 16 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu/(Обр. засыпка<br>вручную - для заземления) | m3       | 12,500 | 10,044<br>10,044        | 125,550<br>125,550              |
| 17 | 34-02-003-<br>1 | Executarea conductelor din tevi<br>de polietilena: pina la 2 gauri<br>/Труба ПЭ д=40мм                                                                                                                                                                                  | 1 km     | 0,010  | 15 409,200<br>4 309,200 | 154,092<br>43,092               |
| 18 | 33-01-016-<br>1 | Montarea stilpilor din otel LEA<br>35-500 kV, de sustinere,<br>autoportanti, cu un picior, masa<br>pina la 2 t/Опора СС 6М60<br>144/3-1шт                                                                                                                               | t        | 0,060  | 37 293,050<br>943,383   | 2 237,583<br>56,603             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | lei      |        |                         | 18 046,066                      |
|    |                 | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 22,50 %  |        |                         | 551,635                         |
|    |                 | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                          | 3,00 %   |        |                         |                                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |        |                         | 18 597,701                      |
|    |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                              | 3,00 %   |        |                         | 557,931                         |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |        |                         | 19 155,632                      |
|    |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 2,00 %   |        |                         | 383,113                         |
|    |                 | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |          |        |                         | <b>19 538,745<br/>2 451,709</b> |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare<br/>2.1. ТП</b>                                                                                                                                                                                                                                |          |        |                         |                                 |
| 19 | 08-01-066-<br>1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10<br>kV (Ограничитель<br>перенапряжения РВО-10 и<br>ОПС)                                                                                                                                                                                 | set      | 6,000  | 224,000<br>97,200       | 1 344,000<br>583,200            |
| 20 | 08-03-523-<br>1 | Siguranta, instalata pe suport<br>izolator, curent pina la 100 A<br>(Предохранитель ПКТ)                                                                                                                                                                                | buc      | 3,000  | 48,675<br>37,908        | 146,025<br>113,724              |
| 21 | 08-03-575-<br>1 | Dispozitiv sau aparat demontat<br>inainte de transportare<br>(Установка выключателей и<br>приборов в ТП)                                                                                                                                                                | buc      | 6,000  | 37,792<br>36,288        | 226,752<br>217,728              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                              |     |       |                    |                              |
|    |             | <b>Total TP<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |     |       |                    | <b>1 716,777<br/>914,652</b> |
|    |             | <b>2.2. Щиты, шкафы, устройства</b>                                                                                                                                          |     |       |                    |                              |
| 22 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600/ (Щит учёта навесной BZUM-TF-01-63)       | buc | 1,000 | 75,168<br>75,168   | 75,168<br>75,168             |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в BZUM)                                                                            | buc | 2,000 | 36,288<br>36,288   | 72,576<br>72,576             |
| 24 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счётчик)                                                                                                                 | buc | 1,000 | 28,188<br>28,188   | 28,188<br>28,188             |
| 25 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600/ (Щит ЩМП-5-0 IP65 GARANT 1000x650x275mm) | buc | 1,000 | 113,076<br>113,076 | 113,076<br>113,076           |
| 26 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600/ (Щит ЩРН-12з IP54)                       | buc | 1,000 | 81,288<br>75,168   | 81,288<br>75,168             |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ (Установка выключателей и приборов в щит)                                                                            | buc | 4,000 | 36,288<br>36,288   | 145,152<br>145,152           |
| 28 | 08-03-605-1 | Ventilator (Обогреватель на DIN- рейкуб встроенный вентилятор) 0.4 кВт                                                                                                       | buc | 1,000 | 74,116<br>40,176   | 74,116<br>40,176             |
| 29 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600/(Станции Каскад)                          | buc | 1,000 | 75,168<br>75,168   | 75,168<br>75,168             |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare/ (Установка выключателя в "Каскад")                                                                                   | buc | 1,000 | 36,288<br>36,288   | 36,288<br>36,288             |
| 31 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime                                                                          | buc | 1,000 | 81,288<br>75,168   | 81,288<br>75,168             |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                    | 7                            |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------|------------------------------|
|    |                  | si latime, mm, pina la 600x600/<br>(Щит ЩРН-18з IP54-PRO)                                                                              |       |        |                      |                              |
| 32 | 08-03-575-1      | Dispozitiv sau aparat demontat<br>inainte de transportare/<br>(Установка выключателей и<br>приборов в щит)                             | buc   | 6,000  | 36,288<br>36,288     | 217,728<br>217,728           |
|    |                  |                                                                                                                                        |       |        |                      |                              |
|    |                  | <b>Total Щиты, шкафы,<br/>устройства<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |       |        |                      | <b>1 000,036<br/>953,856</b> |
|    |                  | <b>2.3. Кабельные изделия</b>                                                                                                          |       |        |                      |                              |
| 33 | 08-02-141-1      | Cablu pina la 35 kV in transee<br>executate fara acoperiri, masa 1<br>m, pina la: 1 kg                                                 | 100 m | 1,200  | 943,519<br>443,880   | 1 132,223<br>532,656         |
| 34 | 08-02-148-1      | Cablu pina la 35 kV in tevi,<br>blocuri si cutii pozate, masa 1 m<br>pina la: 1 kg/ (Кабель в коробе,<br>кабель-канале, металлорукаве) | 100 m | 0,100  | 809,920<br>401,760   | 80,992<br>40,176             |
| 35 | Pret de<br>piata | Кабель C2XY-F 5x6,0mm2                                                                                                                 | m     | 55,000 | 9,170<br>0,000       | 504,350<br>0,000             |
| 36 | Pret de<br>piata | Кабель C2XY-F 4x4mm2                                                                                                                   | m     | 10,000 | 7,100<br>0,000       | 71,000<br>0,000              |
| 37 | Pret de<br>piata | Кабель C2XY-F 4x1,5mm2                                                                                                                 | m     | 30,000 | 9,580<br>0,000       | 287,400<br>0,000             |
| 38 | Pret de<br>piata | Кабель C2XY-F 3x1,5mm2                                                                                                                 | m     | 15,000 | 8,120<br>0,000       | 121,800<br>0,000             |
| 39 | Pret de<br>piata | Кабель C2XY-F 2x1,5mm2                                                                                                                 | m     | 10,000 | 5,000<br>0,000       | 50,000<br>0,000              |
| 40 | Pret de<br>piata | Кабель C2XY-F 1x6,0mm2                                                                                                                 | m     | 10,000 | 9,200<br>0,000       | 92,000<br>0,000              |
| 41 | 08-02-142-1      | Executarea patului pentru un<br>singur cablu in transee                                                                                | 100 m | 0,290  | 2 170,790<br>214,845 | 629,529<br>62,305            |
| 42 | 08-02-142-2      | Pentru fiecare cablu urmator se va<br>adauga la norma 08-01-142-1                                                                      | 100 m | 1,010  | 641,123<br>80,679    | 647,534<br>81,486            |
| 43 | 08-02-143-1      | Acoperirea cablului, pozat in<br>transee: cu caramida a unui singur<br>cablu                                                           | 100 m | 0,290  | 1 873,555<br>210,934 | 543,331<br>61,171            |
| 44 | 08-02-143-2      | Acoperirea cablului, pozat in<br>transee: cu caramida a fiecarui<br>cablu urmator                                                      | 100 m | 0,910  | 1 105,668<br>110,160 | 1 006,158<br>100,246         |
| 45 | 08-02-412-2      | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,   | 100 m | 4,600  | 1 449,444<br>218,376 | 6 667,444<br>1 004,530       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6                  | 7                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|---------------------------------|
|    |             | sectiune sumara pina la 6 mm2/<br>(Провод ВПП-0,66 1x6мм2- в скважине)                                                                                                                                 |       |        |                    |                                 |
| 46 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2/<br>(Провод ВПП-0,66 1x1,5мм2- в скважине) | 100 m | 2,300  | 510,977<br>181,764 | 1 175,248<br>418,057            |
| 47 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg/ (Кабель в коробе, кабель-канале, металлорукаве)                                                                          | 100 m | 0,460  | 809,283<br>401,761 | 372,270<br>184,810              |
| 48 |             | Cablu АВВГ нг(А) LS 4x16                                                                                                                                                                               | m     | 5,000  | 15,250<br>0,000    | 76,250<br>0,000                 |
| 49 |             | Cablu АВВГ нг(А) LS 5x16                                                                                                                                                                               | m     | 5,000  | 21,670<br>0,000    | 108,350<br>0,000                |
| 50 |             | Cablu ВВГ нг (А) LS 3*1.5                                                                                                                                                                              | m     | 15,000 | 8,130<br>0,000     | 121,950<br>0,000                |
| 51 |             | Cablu ВВГ нг (А) LS 3*2.5                                                                                                                                                                              | m     | 15,000 | 12,460<br>0,000    | 186,900<br>0,000                |
| 52 |             | Cablu ВВГ нг (А) LS 5*1.5                                                                                                                                                                              | m     | 5,000  | 19,560<br>0,000    | 97,800<br>0,000                 |
| 53 |             | Cablu ВВГ нг (А) LS 5*6                                                                                                                                                                                | m     | 1,000  | 47,500<br>0,000    | 47,500<br>0,000                 |
| 54 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2/<br>(Провод ПВ1 1x1,5мм2- -1 прокладка)    | 100 m | 0,300  | 500,107<br>181,763 | 150,032<br>54,529               |
| 55 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2/(Провод ПВ1 1x4мм - 1прокладка)              | 100 m | 0,300  | 821,140<br>218,377 | 246,342<br>65,513               |
|    |             |                                                                                                                                                                                                        |       |        |                    |                                 |
|    |             | <b>Total Кабельные изделия<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |       |        |                    | <b>14 416,403<br/>2 605,479</b> |
|    |             | <b>2.4. Armatura ВЛ-10кВ</b>                                                                                                                                                                           |       |        |                    |                                 |
| 56 | 08-02-305-4 | Traversa pe stilp                                                                                                                                                                                      | buc   | 2,000  | 43,316<br>13,284   | 86,632<br>26,568                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|--------------------|
| 57 | Pretul firmei | Traversa TM-2                                                                                                            | buc | 1,000  | 750,000<br>0,000   | 750,000<br>0,000   |
| 58 | Pretul firmei | Traversa M2-10-SP                                                                                                        | buc | 1,000  | 1 375,000<br>0,000 | 1 375,000<br>0,000 |
| 59 | 08-02-305-1   | Bratară pe stîlp (Хомут)                                                                                                 | buc | 1,000  | 60,816<br>7,776    | 60,816<br>7,776    |
| 60 | Pretul firmei | Хомут Х1                                                                                                                 | buc | 1,000  | 79,200<br>0,000    | 79,200<br>0,000    |
| 61 | Pretul firmei | Заземляющий проводник ЗП1                                                                                                | buc | 3,500  | 38,500<br>0,000    | 134,750<br>0,000   |
| 62 | Pretul firmei | Колпачёк К-9                                                                                                             | buc | 2,000  | 4,170<br>0,000     | 8,340<br>0,000     |
| 63 | Pretul firmei | Крепление провода                                                                                                        | buc | 1,000  | 43,340<br>0,000    | 43,340<br>0,000    |
| 64 | Pretul firmei | Зажим ПА                                                                                                                 | buc | 9,000  | 18,450<br>0,000    | 166,050<br>0,000   |
| 65 | Pretul firmei | Зажим ПС                                                                                                                 | buc | 4,000  | 27,780<br>0,000    | 111,120<br>0,000   |
| 66 | Pretul firmei | Cîrlig de perete, simplu (Кронштейн)                                                                                     | buc | 1,000  | 31,250<br>0,000    | 31,250<br>0,000    |
| 67 | Pretul firmei | Кронштейн ПА-1                                                                                                           | buc | 1,000  | 16,450<br>0,000    | 16,450<br>0,000    |
| 68 | 08-01-055-1   | Deconector cu o tijă, tensiune pînă la 10 kV, curent pînă la 600 A / Однополюсный предохранитель- разъединитель CUT-OUT) | buc | 3,000  | 47,948<br>34,668   | 143,844<br>104,004 |
| 69 | 08-03-523-1   | Siguranță, instalată pe suport izolatoare, curent pînă la 100 A (Предохранитель 8А)                                      | buc | 3,000  | 48,675<br>37,908   | 146,025<br>113,724 |
| 70 | 08-01-052-1   | Izolator de susținere, tensiune pînă la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1/ Izolator ПС-70Е                            | buc | 13,000 | 19,888<br>14,904   | 258,544<br>193,752 |
| 71 | Pretul firmei | Зажим натяжной НБ-2                                                                                                      | buc | 6,000  | 97,220<br>0,000    | 583,320<br>0,000   |
| 72 | Pretul firmei | Ушко однолапчатое У1-7-1Б                                                                                                | buc | 7,000  | 64,810<br>0,000    | 453,670<br>0,000   |
| 73 | Pretul firmei | Зажим аппаратный А2А                                                                                                     | buc | 6,000  | 27,780<br>0,000    | 166,680<br>0,000   |
| 74 | Pretul firmei | Звено промежуточное ПРТ-7                                                                                                | buc | 6,000  | 45,500<br>0,000    | 273,000<br>0,000   |
| 75 | Pretul firmei | Серьга СРС-7-17                                                                                                          | buc | 7,000  | 30,560<br>0,000    | 213,920<br>0,000   |
| 76 | Pretul        | Зажим поддерживающий ПГН-                                                                                                | buc | 1,000  | 18,450             | 18,450             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                      | 4          | 5     | 6                      | 7                            |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------|------------------------------|
|    | firmei          | 2-6                                                                                                                    |            |       | 0,000                  | 0,000                        |
|    |                 |                                                                                                                        |            |       |                        |                              |
|    |                 | <b>Total Armatura ВЛ-10кВ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |            |       |                        | <b>5 120,401<br/>445,824</b> |
|    |                 | <b>2.5. Оборудование<br/>электротехническое</b>                                                                        |            |       |                        |                              |
| 77 | 08-02-369-3     | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник RDDDL-003 1x150)                        | buc        | 1,000 | 125,022<br>59,292      | 125,022<br>59,292            |
| 78 | Pretul firmei   | Светильник RDDDL-003 1x150                                                                                             | buc        | 1,000 | 850,000<br>0,000       | 850,000<br>0,000             |
| 79 | Pretul firmei   | Мощная энергосбер. лампа с цоколем E27 100 Вт                                                                          | buc        | 1,000 | 320,000<br>0,000       | 320,000<br>0,000             |
| 80 | 08-03-594-1     | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1               | 100<br>buc | 0,010 | 3 427,300<br>2 851,200 | 34,273<br>28,512             |
| 81 | Цена поставщика | Светильник LZ 2x18                                                                                                     | buc        | 1,000 | 196,000<br>0,000       | 196,000<br>0,000             |
| 82 | Pret de piata   | Лампа люминисцентная L18W                                                                                              | buc        | 2,000 | 12,000<br>0,000        | 24,000<br>0,000              |
| 83 | 08-03-603-1     | Cutie cu transformatori coboritori/ (ЯТП-0,25 220/12В)                                                                 | buc        | 1,000 | 601,902<br>46,332      | 601,902<br>46,332            |
| 84 | Цена поставщика | Светильник с аккумулятором переносной ФПО-4/6                                                                          | buc        | 1,000 | 106,830<br>0,000       | 106,830<br>0,000             |
| 85 | 08-03-591-1     | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa/ (выключатель для откр. установки однокл. ВС20-1-0-ФСр) | 100<br>buc | 0,010 | 1 311,800<br>1 279,800 | 13,118<br>12,798             |
| 86 | Цена поставщика | Коробка ответвительная КМ41212-01                                                                                      | buc        | 1,000 | 3,600<br>0,000         | 3,600<br>0,000               |
| 87 | 08-03-591-8     | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa/ (PC611-3-ФСр)                                                    | 100<br>buc | 0,020 | 1 431,700<br>1 399,700 | 28,634<br>27,994             |
| 88 | Цена поставщика | Коробка ответвительная КМ41234                                                                                         | buc        | 1,000 | 4,600<br>0,000         | 4,600<br>0,000               |
| 89 | Цена поставщика | Нулевая шина                                                                                                           | buc        | 1,000 | 7,500<br>0,000         | 7,500<br>0,000               |
| 90 | Цена поставщика | Клемная коробка SABP-125x175x100mm                                                                                     | buc        | 1,000 | 47,800<br>0,000        | 47,800<br>0,000              |
| 91 | Цена            | Клемные зажимы ЗНИ-6,0мм2                                                                                              | buc        | 5,000 | 48,000                 | 240,000                      |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                 | 4          | 5      | 6                      | 7                            |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------|------------------------------|
|     | поставщик<br>а         |                                                                                                                                                                   |            |        | 0,000                  | 0,000                        |
| 92  | Цена<br>поставщик<br>а | Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2                                                                                                                                         | buc        | 3,000  | 48,000<br>0,000        | 144,000<br>0,000             |
| 93  | 08-03-605-<br>1        | Convector (Конвектор электр.<br>2000W)                                                                                                                            | buc        | 1,000  | 74,116<br>40,176       | 74,116<br>40,176             |
| 94  | 08-03-526-<br>1        | Automat mono-, bi-, tripolar,<br>montat pe constructii pe perete<br>sau coloana, curent pina la 25 A<br>(Установка на опоре<br>выключателя BF-47-29- на<br>опоре) | buc        | 1,000  | 52,508<br>50,544       | 52,508<br>50,544             |
| 95  | Цена<br>поставщик<br>а | Клемные зажимы ЗНИ-1,5мм2 -<br>на опоре                                                                                                                           | buc        | 3,000  | 48,000<br>0,000        | 144,000<br>0,000             |
| 96  | 08-02-363-<br>1        | Console metalice, speciale,<br>sudate, pe stilpi, pentru corpuri de<br>iluminat, cantitate becuri: 1/<br>Кронштейн WGS1/1.5/10F160                                | buc        | 1,000  | 890,914<br>110,484     | 890,914<br>110,484           |
|     |                        |                                                                                                                                                                   |            |        |                        |                              |
|     |                        | <b>Total Оборудование<br/>электротехническое<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                             |            |        |                        | <b>3 908,817<br/>376,132</b> |
|     |                        | <b>2.6. Прочие материалы</b>                                                                                                                                      |            |        |                        |                              |
| 97  | 08-02-472-<br>5        | Conductor de legare la pamint<br>comuflat in strat de egalizare a<br>pardoselii, din otel rotund,<br>diametru 12 mm/ (Д=20мм)                                     | 100 m      | 2,000  | 2 071,222<br>576,720   | 4 142,445<br>1 153,440       |
| 98  | 08-02-472-<br>7        | Conductor de legare la pamint,<br>deschis, pe suporturi de<br>constructii, din otel fisie, sectiune<br>160 mm2 / 45x5mm                                           | 100 m      | 0,500  | 2 759,680<br>690,120   | 1 379,840<br>345,060         |
| 99  | 08-01-082-<br>1        | Cleme in asortiment: clema fara<br>carcasa de protectie                                                                                                           | 100<br>buc | 0,150  | 1 675,547<br>1 522,800 | 251,332<br>228,420           |
| 100 |                        | Наконечник алюмю Д=70мм2                                                                                                                                          | buc        | 15,000 | 3,500<br>0,000         | 52,500<br>0,000              |
| 101 | 08-02-411-<br>1        | Furtun metalic, diametrul exterior<br>pina la 48 mm                                                                                                               | 100 m      | 0,190  | 2 509,132<br>1 124,279 | 476,735<br>213,613           |
| 102 | Pret de<br>piata       | Металлорукав Д=32мм                                                                                                                                               | m          | 4,000  | 26,500<br>0,000        | 106,000<br>0,000             |
| 103 | Pret de<br>piata       | Металлорукав Д=25мм                                                                                                                                               | m          | 15,000 | 18,500<br>0,000        | 277,500<br>0,000             |
| 104 | 08-02-409-<br>1        | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane,<br>fixare cu scoabe, diametru pina la<br>25 mm                                            | 100 m      | 0,450  | 1 370,769<br>771,120   | 616,846<br>347,004           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                             | 4        | 5      | 6                       | 7                               |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------------------------|---------------------------------|
| 105 |                 | Труба ПВХ жёсткая Д 3х20mm                                                                                    | m        | 15,000 | 6,170<br>0,000          | 92,550<br>0,000                 |
| 106 |                 | Труба ПВХ жёсткая Д 4х25mm                                                                                    | m        | 20,000 | 6,700<br>0,000          | 134,000<br>0,000                |
| 107 |                 | Труба ПВХ гофриров. Д 25mm                                                                                    | m        | 10,000 | 8,700<br>0,000          | 87,000<br>0,000                 |
| 108 | 08-02-409-2     | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m    | 0,100  | 1 247,060<br>1 114,560  | 124,706<br>111,456              |
| 109 |                 | Труба ПВХ гофриров. Д 32mm                                                                                    | m        | 10,000 | 12,700<br>0,000         | 127,000<br>0,000                |
| 110 | 08-02-406-1     | Constructii metalice (Беталлоконструкция)                                                                     | t        | 0,050  | 37 320,600<br>8 650,800 | 1 866,030<br>432,540            |
|     |                 |                                                                                                               |          |        |                         |                                 |
|     |                 | <b>Total Прочие материалы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |          |        |                         | <b>9 734,484<br/>2 831,533</b>  |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                  | lei      |        |                         | 35 896,918                      |
|     |                 | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                          | 22,50 %  |        |                         | 1 828,682                       |
|     |                 | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                | 3,00 %   |        |                         | 666,441                         |
|     |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                     | 100,00 + |        |                         | 38 392,041                      |
|     |                 | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                    | 15,00 %  |        |                         | 1 219,121                       |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                  | 100,00 + |        |                         | 39 611,162                      |
|     |                 | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                     | 2,00 %   |        |                         | 792,223                         |
|     |                 | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                          |          |        |                         | <b>40 403,385<br/>8 127,476</b> |
|     |                 | <b>3. Valoarea utilajului</b>                                                                                 |          |        |                         |                                 |
| 111 | Pretul de piata | Трансформаторная подстанция, с воздушным вводом тупиковая КТП-25-10/0,4 кV                                    | buc      | 1,000  | 32 500,000<br>0,000     | 32 500,000<br>0,000             |
| 112 | Pretul de piata | Трансформатор силовой масляный ТМГ-25-10/0,4-кВ                                                               | buc      | 1,000  | 16 833,000<br>0,000     | 16 833,000<br>0,000             |
| 113 | Pretul de piata | Ограничитель импул. перенапряжения РВО-10                                                                     | buc      | 3,000  | 533,330<br>0,000        | 1 599,990<br>0,000              |
| 114 | Pretul de piata | Предохранитель ПКТ 101-10-5.0-.31.5А                                                                          | buc      | 3,000  | 54,170<br>0,000         | 162,510<br>0,000                |
| 115 | Pretul de piata | Ограничитель импулю перенапряжения ОПС1-В/3Р                                                                  | buc      | 1,000  | 533,330<br>0,000        | 533,330<br>0,000                |
| 116 | Цена            | Выключатель нагрузки трехпол.                                                                                 | buc      | 3,000  | 64,000                  | 192,000                         |

| 1   | 2                      | 3                                                                 | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     | поставщик<br>а         | ВН32 3P 256 20A                                                   |     |       | 0,000              | 0,000              |
| 117 | Цена<br>поставщик<br>а | Автомат. выключатель трехпол.<br>ВА47-29,326256206166106<br>6A(C) | buc | 6,000 | 20,850<br>0,000    | 125,100<br>0,000   |
| 118 | Pretul de<br>piata     | Автоматический выключатель<br>1P ВА47-296 6A(B)                   | buc | 3,000 | 20,000<br>0,000    | 60,000<br>0,000    |
| 119 | Pretul de<br>piata     | Таймер шифровой ТЭ15                                              | buc | 1,000 | 1 280,000<br>0,000 | 1 280,000<br>0,000 |
| 120 | Pretul de<br>piata     | Выключатель нагрузки ВН-<br>32/1P/6A                              | buc | 1,000 | 64,000<br>0,000    | 64,000<br>0,000    |
| 121 | Цена<br>поставщик<br>а | Щит учёта ВZUM-TF-01-63                                           | buc | 1,000 | 4 260,000<br>0,000 | 4 260,000<br>0,000 |
| 122 | Pretul de<br>piata     | Выключатель нагрузки ВН-<br>32/3P/63A                             | buc | 1,000 | 75,830<br>0,000    | 75,830<br>0,000    |
| 123 | Pretul de<br>piata     | Счетчик 220/380В 5-60А АМТ<br>В1х-Fx                              | buc | 1,000 | 3 500,000<br>0,000 | 3 500,000<br>0,000 |
| 124 | Цена<br>поставщик<br>а | Щит ЩП-5-0 IP65 GARANT<br>разм. 1000x650x275м                     | buc | 1,000 | 540,000<br>0,000   | 540,000<br>0,000   |
| 125 | Цена<br>поставщик<br>а | Щит ЩРН-12з-1 74 IP54<br>разм.329x310x138mm                       | buc | 1,000 | 540,000<br>0,000   | 540,000<br>0,000   |
| 126 | Цена<br>поставщик<br>а | Диф. автомат. выключатель<br>АВДТ 32/2P/C 6610616A/30мА           | buc | 3,000 | 189,400<br>0,000   | 568,200<br>0,000   |
| 127 | Pretul de<br>piata     | Термостат от 0 до +60С NC                                         | buc | 1,000 | 1 280,000<br>0,000 | 1 280,000<br>0,000 |
| 128 | Pretul de<br>piata     | Обогреватель DIN- рейку<br>(встроено вентилятор) 0,4кВт           | buc | 1,000 | 680,000<br>0,000   | 680,000<br>0,000   |
| 129 | Цена<br>поставщик<br>а | Станция автомат. управления<br>"Каскад-К-5 20А" в комплекте       | buc | 1,000 | 2 250,000<br>0,000 | 2 250,000<br>0,000 |
| 130 | Pretul de<br>piata     | Щит ЩРН-18з-1 / IP54-PRO<br>размю 265x110x120мм                   | buc | 1,000 | 460,000<br>0,000   | 460,000<br>0,000   |
| 131 | Pretul de<br>piata     | Однополюсной<br>предохранитель-разъединитель<br>CUT-OUT           | buc | 3,000 | 783,330<br>0,000   | 2 349,990<br>0,000 |
| 132 | Pretul de<br>piata     | Предохранитель 8А                                                 | buc | 3,000 | 54,170<br>0,000    | 162,510<br>0,000   |
| 133 | Цена<br>поставщик<br>а | Конвертор электрич. 2000W                                         | buc | 1,000 | 1 650,000<br>0,000 | 1 650,000<br>0,000 |
| 134 | Pretul de<br>piata     | Автоматический выключатель<br>1P ВА47-29 2A(B)                    | buc | 1,000 | 20,000<br>0,000    | 20,000<br>0,000    |

| 1 | 2 | 3                                                     | 4      | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------------------------------------|--------|---|---|-------------------|
|   |   |                                                       |        |   |   |                   |
|   |   | <i>Total</i>                                          | lei    |   |   | 71 686,460        |
|   |   | <i>Heltuieli depozitare</i>                           | 1,20 % |   |   | 860,238           |
|   |   | <b>Total Valoarea utilajului<br/>Inclisiv salariu</b> |        |   |   | <b>72 546,698</b> |

|  |  |                         |         |         |
|--|--|-------------------------|---------|---------|
|  |  | Total                   | lei     | 132 488 |
|  |  | TVA                     | 20,00 % | 26 498  |
|  |  | <b>158 986</b>          |         |         |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |         |         |
|  |  | <b>Inclisiv salariu</b> |         |         |
|  |  | <b>10 582</b>           |         |         |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)