

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcții**
2. Numărul și data contractului **№1610 от 16.10.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL «MasterHidraulic»**
4. Adresa beneficiarului **m. Comrat, str. Pobeda, 207**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului) **2 046 971, 63 lei** _____
b) finală (la data finalizării contractului) **2 046 971, 63 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 1 an
b) efectiv realizată 1an
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu
beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 20.12.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte _____

Data completării: **27.12.2024**

Semnat: _____

Nume: **Mihailov Nicolai**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **«AVTOMIRAT» SRL**

Digitally signed by Mihailov Nicolai
Date: 2024.12.27 16:13:55 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Договор оказания услуг № 1610/23

мун. Comrat

«16» 10.2023 года

" SRL «MasterHydraulic»., именуемое в дальнейшем «Заказчик», фискальный код IDNO 1020611000795 в лице генерального директора Цушко Константина, с одной стороны, и "AVTOMIRAT" SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице администратора Михайлов Николая, фискальный код 1011611002854, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги), **а строительство коммерческого объекта по адресу м. Комрат ул. Ялпугская 58**, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично, а также вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика.

1.3 Все виды дополнительных услуг оговариваются индивидуально и указываются в актах сдачи-приемки.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.

2.2. В течение **3 дней** после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение **7 дней** со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Услуг и материала составляет 2 046 971,63 лей (два миллиона сорок шесть тысяч девятьсот семьдесят одна тысяча лей 63 банов).

3.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке:

- 70% предоплата на закупку материалов.
- 30% **в течение 5 дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.**

Материалы входят в стоимость.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств (в молдавских леях) на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере **0,2 процентов** от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в **размере 0,2 процентов** от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне

- **только предусмотренные Договором неустойки.**



4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: *(запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия)*.

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный *(уполномоченным государственным органом и т.д.)*, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор действует в течение **одного года со дня даты его заключения**.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РМ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение **(10) рабочих дней** со дня получения претензии.

7.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается в судебную инстанцию в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:



Заказчик:

Исполнитель:

« MasterHidraulik» SRL
mun. Comrat , str. Pobeda 207
Фискальный код: 1020611000795
Код TVA 4601197
BC: FincomBank SA fil. 12 Comrat
BIC:FTMDMD2X411
IBAN: MD44FT222451200806204498

Директор: _____
Цушко К.



"AVTOMIRAT" SRL
Mun. Comrat, str. Lenin, 148A
BC: FincomBank SA fil. 12 Comrat
c/f : 1011611002854
TVA: 4600846
BIC: FTMDMD2X411
IBAN: MD24FT222421210096926498

Директор: _____
Михайлов Н.





Antreprenor SRL «AVTOMIRAT»
(denumirea)

Investitor SRL «MasterHidraulic»
(denumirea)

Obiect **Коммерческий объект
расположен в мун. Комрат, ул.
Ялпугская, 58**

Valoarea lucrarilor executate **2 046 971,63 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 20 decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Фундаменты 1.1. Земляные работы				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	2,2900	2 385,000 0,000	5 461,650 0,000
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	400,7500	13,815 0,000	5 536,350 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	23,0000	175,038 175,038	4 025,879 4 025,879

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)				
		<i>Total</i>	Lei			15 023,879
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 023,879 4 025,879
		1.2. Soclu				
4	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	86,9400	127,880 89,218	11 117,916 7 756,656
5	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	1,5600	1 917,758 492,826	2 991,702 768,809

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
6	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса C 16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	13,5800	2 536,855 373,868	34 450,485 5 077,127
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса А-I уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно)	kg	26,4000	21,865 4,010	577,236 105,864
8	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса А-III, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 10 мм)	kg	800,8000	20,820 3,170	16 672,656 2 538,536

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			65 809,995
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 809,995 16 246,992
		1.3. Fmi1 (7 buc)				
9	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	32,9000	127,878 89,218	4 207,202 2 935,288
10	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,8400	1 917,792 492,826	1 610,945 413,974
11	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace	m3	3,8780	2 536,841 373,868	9 837,871 1 449,860

1	2	3	4	5	6	7
		clasice, beton armat clasa C 16/20 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса C 16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
12	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура класса А-I уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно)	kg	55,3000	21,865 4,010	1 209,134 221,753
13	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура класса А-III, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 14 мм)	kg	98,7000	20,820 3,170	2 054,934 312,879
14	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	107,0510	50,205 8,922	5 374,463 955,097

1	2	3	4	5	6	7
		/ Bloc Ancorare B1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100				
		<i>Total</i>	Lei			24 294,549
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 294,549 6 288,851
		1.4. Fmi2 (4 buc)				
15	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	27,6400	127,870 89,218	3 534,321 2 465,999
16	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,8960	1 917,757 492,827	1 718,310 441,573
17	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual	m3	3,7200	2 536,828 373,868	9 437,001 1 390,789

1	2	3	4	5	6	7
		conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 16/20 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса C 16/20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
18	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса А-I уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 6мм включительно)	kg	33,2000	21,865 4,010	725,918 133,132
19	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса А-III, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 14 мм)	kg	74,8000	20,820 3,170	1 557,336 237,116
20	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная	kg	31,2000	20,820 3,170	649,584 98,904

1	2	3	4	5	6	7
		арматура класса А-III, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 16 мм)				
21	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) / Bloc Ancorare B1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	92,9320	50,205 8,922	4 665,624 829,129
		<i>Total</i>	Lei			22 288,094
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 288,094 5 596,642
		1.5. Гидроизоляция				
22	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым	m2	147,4800	79,941 8,497	11 789,710 1 253,138

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику или битум с добавлением каучука)				
		<i>Total</i>	Lei			11 789,710
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 789,710 1 253,138
		1.6. Обратная засыпка пазух				
23	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi (Уплотнение грунта, горизонтальными слоями толщиной 20-30 см, политыми и хорошо утрамбованными вручную, объемом до 20 м3, в одном рабочем месте, включая разбрасывание грунта слоями)	m3	192,7600	75,074 73,074	14 471,303 14 085,783
		<i>Total</i>	Lei			14 471,303
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 471,303 14 085,783
		<i>Total</i>	Lei			153 677,530
		Total capitol: Inclusiv salariu				153 677,530 47 497,285
		2. Constructii metalice				
24	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых	t	0,3998	27 003,942 3 398,799	10 796,176 1 358,840

1	2	3	4	5	6	7
		металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) / Двутавр 16 ГОСТ 8239-89				
25	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) / Двутавр 22 ГОСТ 8239-89	t	0,3942	27 003,886 3 398,800	10 644,932 1 339,807
26	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) / Двутавр 30 ГОСТ 8239-89	t	0,3048	27 003,901 3 398,799	8 230,789 1 035,954
27	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны,	t	1,9679	27 003,918 3 398,800	53 141,010 6 688,498

1	2	3	4	5	6	7
		балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) / Швеллер 14У ГОСТ 8240-97				
28	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) / Швеллер 18У ГОСТ 8240-97	t	0,9410	27 003,894 3 398,800	25 410,664 3 198,271
29	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) / Швеллер 20У ГОСТ 8240-97	t	0,3296	27 003,871 3 398,802	8 900,476 1 120,245
30	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью	t	0,9744	27 003,929 3 398,800	26 312,628 3 311,791

1	2	3	4	5	6	7
		собранными, в структуру лёгких конструкций) / Швеллер 22У ГОСТ 8240-97				
31	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) / Профиль 100x50x3 мм	t	0,4825	27 003,934 3 398,800	13 029,398 1 639,921
32	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) / Профиль 100x50x4 мм	t	0,3523	27 003,872 3 398,802	9 513,464 1 197,398
33	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) / Профиль 120x80x4 мм	t	0,3564	27 003,956 3 398,802	9 624,210 1 211,333

1	2	3	4	5	6	7
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки, фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций) / Профиль 100x100x4 мм	t	0,2429	27 003,866 3 398,798	6 559,239 825,568
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) / Угол 35x5 мм	kg	8,8000	41,746 17,844	367,367 157,024
36	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) / Угол 50x5 мм	kg	126,6000	41,746 17,844	5 285,081 2 259,012
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	198,8000	41,746 17,844	8 299,164 3 547,327

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) / Угол 63x4 мм				
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) / Угол 70x5 мм	kg	120,8000	41,746 17,844	5 042,953 2 155,519
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) / Полоса 6 мм	kg	14,2000	41,746 17,844	592,798 253,381
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и	kg	124,3000	41,746 17,844	5 189,066 2 217,972

1	2	3	4	5	6	7
		арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) / Полоса 8 мм				
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) / Полоса 10 мм	kg	174,0000	41,746 17,844	7 263,856 3 104,804
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные) / Полоса 16 мм	kg	237,7000	41,746 17,844	9 923,097 4 241,448
43	CN28B	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat (Окраска механизированным способом, масляными красками, по месту, в 2 слоя, металлических	t	7,7510	1 928,913 246,413	14 951,008 1 909,947

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)				
		<i>Total</i>	Lei			239 077,376
		Total capitol: Inclusiv salariu				239 077,376 42 774,060
		3. Betonare trepte				
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) / Вр-1 ф=5 100x100 мм	kg	13,0000	23,685 2,549	307,906 33,138
45	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	3,8000	257,049 144,449	976,786 548,906
46	CA04D3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до	m3	0,1900	2 195,521 560,800	417,149 106,552

1	2	3	4	5	6	7
		35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
47	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distanțe de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень из нержавеющей стали, заводского изготовления)	m	8,5000	1 038,058 76,473	8 823,493 650,021
		Total	Lei			10 525,334
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 525,334 1 338,617
		4. Pardoseli				
		4.1. P-1				
48	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	9,2300	65,728 63,728	606,665 588,205
49	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	13,8450	725,068 84,121	10 038,568 1 164,650
50	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu	m3	4,6150	1 966,444 382,365	9 075,141 1 764,614

1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами) / B7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
51	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест) / Bariera de vapor	m2	92,3000	21,157 1,699	1 952,781 156,855
52	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) / Bp-1	kg	286,1300	23,685 2,549	6 777,008 729,365

1	2	3	4	5	6	7
		φ=5 100x100 мм				
53	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	13,8450	2 603,938 450,342	36 051,517 6 234,980
54	CG54A apl	Pardoseli epoxidice turnate. Sistem "FUXRAD" "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent (Топпинг (упрочненный верхний слой для бетонных полов), толщина слоя 3,0 мм по существующему основанию) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0090	m2	92,3000	220,616 99,940	20 362,826 9 224,462
55	CN17C1	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale. Pentru aplicarea unui singur strat (Окраска изделий из дерева мягкой породы на 1 слой грунтовки на основе алкидных смол и 1 слой краски на основе алкидных смол)	m2	1,0000	86,056 52,681	86,056 52,681
56	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe	m2	92,3000	118,667 63,727	10 953,010 5 882,048

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности бикомпонентной эпоксидной краской в 3 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			95 903,572
		Total capitol: Inclusiv salariu				95 903,572 25 797,860
		4.2. P-2				
57	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	4,3500	65,728 63,728	285,915 277,215
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	6,5250	725,073 84,121	4 731,099 548,889
59	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами) /	m3	2,1750	1 966,440 382,361	4 277,006 831,635

1	2	3	4	5	6	7
		B7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
60	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из стекловолокна, просто уложенного внахлест) / Bariera de vapor	m2	43,5000	21,157 1,699	920,327 73,924
61	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) / Вр-1 ф=5 100x100 мм	kg	134,8500	23,685 2,549	3 193,934 343,746
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его	m3	6,5250	2 603,941 450,341	16 990,712 2 938,475

1	2	3	4	5	6	7
		ТИПИЧНЫМИ средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
63	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	43,5000	41,629 32,289	1 810,844 1 404,554
64	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	43,5000	449,883 93,467	19 569,893 4 065,814
		Total	Lei			51 779,730
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 779,730 10 484,252
		4.3. P-3				
65	CD07B	Plansee din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Перекрытие из оцинкованных гофрированных листов, закрепленных самонарезающими болтами, устанавливаемые на высоте до 6м включительно)	m2	47,5000	247,970 84,970	11 778,575 4 036,075
66	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu	m3	7,6000	2 603,931 450,341	19 789,875 3 422,591

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
67	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	47,5000	110,879 59,479	5 266,753 2 825,253
68	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. к=4 для общего слоя 5 см) К=4,0000	m2	47,5000	74,656 40,786	3 546,141 1 937,316
69	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	43,5000	449,883 93,467	19 569,893 4 065,814
		Total	Lei			59 951,237

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				59 951,237 16 287,049
		<i>Total</i>	Lei			207 634,539
		Total capitol: Inclusiv salariu				207 634,539 52 569,161
		5. Внутренняя перегородка				
70	CD72K	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 155-255 mm pe carcasa metalica dubla cu placaj de PGC dintr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea peste 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 155-255 мм на двойном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон без изоляции, высотой более 4 м) Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	51,9000	861,185 500,218	44 695,511 25 961,334
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	103,8000	6,249 2,549	648,657 264,597
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	103,8000	53,625 46,734	5 566,312 4 850,938
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	103,8000	6,249 2,549	648,657 264,597
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu	m2	103,8000	68,551	7 115,645

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			46,733	4 850,937
75	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,3600	1 950,001 68,826	6 552,002 231,254
		Total	Lei			65 226,784
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 226,784 36 423,657
		6. Timplarie				
76	CL56B	Montarea vitraliilor (montarea geamurilor la fatade) inaltimea cladirii pina la 50 m: cheson din compozit de sticla, umplerea rosturilor cu ermetic (Монтаж витражей (фасадное остекление) при высоте здания до 50 м: из стеклокомпозитных кассет с заполнением швов герметиком) / F-1 Materiale marunte (cirpe, nit)=1.0050	m2	20,0000	3 200,102 214,124	64 002,046 4 282,488

1	2	3	4	5	6	7
77	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета между 3-6 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) / F-2 (3 buc)	m2	12,0000	1 800,009 72,225	21 600,114 866,694
78	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) / F-3 (2 buc)	m2	6,0000	1 800,009 72,225	10 800,057 433,347
79	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) / UE-1	m2	1,8900	1 800,039 80,721	3 402,073 152,563

1	2	3	4	5	6	7
80	CK09A	Obloane rulante metalice din tabla ondulata de otel sau cu ochiuri hexagonale din otel rotund inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj, montate in zidarie de orice natura (Свертывающиеся ставни из сэндвич панелей, включая необходимую арматуру и направляющие шины, на любой кладке) / PI-1	m2	18,0000	2 545,029 105,363	45 810,518 1 896,530
		Total	Lei			145 614,808
		Total capitol: Inclusiv salariu				145 614,808 7 631,622
		7. Panouri Sandwich				
		7.1. Pereti				
81	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,0300	m2	234,0450	914,845 116,409	214 114,937 27 244,916
		Total	Lei			214 114,937

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				214 114,937 27 244,916
		7.2. Acoperis				
82	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. Марка и тип стыковки панелей берутся согласно проекту) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,0200	m2	156,4000	850,275 127,455	132 983,066 19 933,962
83	CK26B	Retinatori de zapada din aluminiu (Снегозадержатели из алюминия)	m	16,0000	121,138 33,988	1 938,208 543,808
		<i>Total</i>	Lei			134 921,274
		Total capitol: Inclusiv salariu				134 921,274 20 477,770
		<i>Total</i>	Lei			349 036,211
		Total capitol: Inclusiv salariu				349 036,211 47 722,686
		8. Soclu				
84	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freaticе, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti (Гидроизоляция горячим способом ровных стен	m2	21,5000	86,783 15,295	1 865,837 328,834

1	2	3	4	5	6	7
		резервуаров, бассейнов, подвалов, ростверков, каналов, смотровых колодцев и др. на участках с грунтовыми водами, выполненная из рубероида и битумной мастики)				
85	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) / Polisterol extrudat 30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	21,5000	282,918 145,978	6 082,732 3 138,537
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	21,5000	6,249 2,549	134,356 54,806
87	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	21,5000	671,397 246,413	14 435,045 5 297,880
		Total	Lei			22 517,970
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 517,970 8 820,057
		9. Отмостка				

1	2	3	4	5	6	7
88	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	5,3000	65,728 63,728	348,356 337,756
89	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	5,3000	725,070 84,120	3 842,873 445,838
90	RpCE29A	Folie polietilena (Пленка полиэтиленовая) Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500	m2	53,0000	38,448 12,746	2 037,745 675,512
91	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) / Вр-1 ф=3 100x100 мм	kg	52,4700	23,685 2,549	1 242,749 133,743
92	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	5,3000	2 603,940 450,341	13 800,883 2 386,807
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,0000	110,879 59,479	5 876,587 3 152,387

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
94	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. k=4 для общего слоя 5 см) K=4,0000	m2	53,0000	74,656 40,786	3 956,747 2 161,637
		Total	Lei			31 105,940
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 105,940 9 293,680
		10. Водосточная система				
95	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	16,5000	253,988 25,491	4 190,799 420,601
96	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	10,5000	264,310 29,740	2 775,251 312,265
		Total	Lei			6 966,050
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 966,050 732,866

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			1 231 382,48
		Соц.фонд	24 %			61 152,88
		Транспорт	10 %			94 105,85
		Складские расходы	2 %			18 821,17
		Итого				1 405 462,38
		Накладные расходы	14,5 %			203 792,05
		Итого				1 609 254,43
		Сметная прибыль	6 %			96 555,26
		Итого				1 705 809,69
		НДС	20 %			341 161,94
		TOTAL proces-verbal:				2 046 971,63
		Inclusiv salariu				254 803,67

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL «AVTOMIRAT»

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

SRL «MasterHidraulic»

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.