

**Lucrari de reparatie a
acoperisului caminului №2 al
I.P. CEEE din str. Melestiu 6**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 793 668,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	760,0000	57,900 57,600	44 004,000 43 776,000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	760,0000	14,850 14,400	11 286,000 10 944,000
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	2,4000	30,850 30,400	74,040 72,960
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - fronton	m2	90,0000	24,225 24,000	2 180,250 2 160,000
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	106,0000	11,350 11,200	1 203,100 1 187,200
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	56,0000	100,000 100,000	5 600,000 5 600,000
7	TsH92A	Incarcarea in auto	t	56,0000	108,800 108,800	6 092,800 6 092,800
8	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	56,0000	108,120 0,000	6 054,720 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			76 494,910
		Total Demolari Inclusiv salariu				76 494,910 69 832,960
		2. Acoperis				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,8000	9 255,654 1 927,200	25 915,832 5 396,160
10	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3	2,8000	2 703,072 164,000	7 568,602 459,200
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scanduri - 0,01 m3/m2)	m2	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
12	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3	7,6000	2 703,072 164,000	20 543,347 1 246,400
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,6000	110,528 31,200	840,015 237,120
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	760,0000	32,828 20,000	24 949,485 15 200,000
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)H20 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	760,0000	293,395 92,000	222 980,219 69 920,000
16	CK26B	Parazapezi	m	180,0000	127,150 32,000	22 887,000 5 760,000
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	125,0000	299,392 24,000	37 424,051 3 000,000
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	87,0000	290,898 28,000	25 308,121 2 436,000
19	RpCR41D apl	Servicii de autoturn	m2	150,0000	179,200 0,000	26 880,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			415 296,672
		Total Acoperis Inclusiv salariu				415 296,672 103 654,880

1	2	3	4	5	6	7
		3. Fronton				
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scanduri - 0,01m3/m2)	m2	90,0000	82,583 23,600	7 432,470 2 124,000
21	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade	m3	0,9000	2 703,072 164,000	2 432,765 147,600
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,9000	110,528 31,200	99,475 28,080
23	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	90,0000	257,506 84,000	23 175,540 7 560,000
		<i>Total</i>	Lei			33 140,250
		Total Fronton Inclusiv salariu				33 140,250 9 859,680

	Total	Lei	524 931,84
	Asigurarea sociala	24 %	44 003,40
	Cheltuieli de transportare	4 %	12 175,00
	Total		581 110,24
	Cheltuieli de regie	10,5 %	61 016,58
	Total		642 126,82
	Beneficiu de deviz	3 %	19 263,81
	Total		661 390,63
	TVA	20 %	132 278,13
	Total deviz: Inclusiv salariu		793 668,76 183 347,52

Intocmit

SRL "Camonir"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P Centrul de Excelenta in Energetica si
Electronica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului caminului №2 al
I.P. CEEE din str. Melestiu 6**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 793 668,76 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	102,6780	80,00	8 214,240
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,0000	80,00	1 120,000
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,7040	80,00	4 856,320
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	152,0000	80,00	12 160,000
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 035,0900	80,00	82 807,200
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,5000	80,00	7 560,000
7.	7422010060100	Timplar	h-om	57,6000	80,00	4 608,000
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,1600	80,00	6 092,800
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	616,6320	80,00	49 330,560
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,0000	80,00	4 480,000
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,4800	80,00	2 118,400
		Total manopera				183 347,52

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,9000	5 583,30	5 024,970
2.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,3240	5 583,30	12 975,589
3.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,1680	5 583,30	937,994
4.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,4480	5 583,30	2 501,318
5.	2413217300010	Cleme	buc	44,3700	20,00	887,400
6.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,4880	18,30	100,430
7.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	110,7400	257,40	28 504,476
8.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	25,5850	25,83	660,860
9.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	39,9000	45,83	1 828,617
10.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	79,8000	52,30	4 173,540
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	56,9520	2,30	130,990
12.	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,7500	44,00	1 133,000
13.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,4640	32,00	302,848
14.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	900,2200	9,66	8 696,125
15.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	399,0000	31,20	12 448,800
16.	27104036430010	Placi din tabla amprentata tip tigla H20	m2	917,7000	137,50	126 183,750
17.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	31,9200	43,60	1 391,712
18.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	93,1770	105,30	9 811,538
19.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	135,1875	81,70	11 044,819
20.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	12,2640	17,30	212,167
21.	2732103646070	Tabla cutata	m2	99,9000	125,60	12 547,440

22.	2744123549026	Parazapezi	m	180,0000	85,00	15 300,000
23.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	106,4000	26,00	2 766,400
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,8000	22,50	243,000
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	720,0000	2,50	1 800,000
26.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,1850	72,00	1 597,320
27.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	252,0000	1,55	390,600
28.	2874115837745	Suruburi	buc	1 287,5000	0,50	643,750
29.	2874125886734	Nituri POP	buc	315,0000	0,50	157,500
30.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	20,1600	22,50	453,600
31.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	35,0600	118,33	4 148,650
32.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	25,7500	237,50	6 115,625
33.	2875274000502	Cot burlan	buc	44,3700	100,00	4 437,000
34.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,1850	44,00	976,140
35.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,1850	113,50	2 517,997
36.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,7500	132,50	3 411,875
37.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	180,2500	58,33	10 513,983
38.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 182,0000	0,90	6 463,800
39.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 393,6000	0,10	939,360
Total materiale de constructii						304 374,99

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0537	560,00	30,072
2.	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4200	560,00	235,200
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,2220	15,00	363,330
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,2600	15,00	243,900
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,5000	560,00	2 520,000
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	53,9050	15,00	808,575
7.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,2320	27,70	34,126
8.	3410520005701	Autoturn	h-ut	48,0000	560,00	26 880,000
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1159	340,00	39,406
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,8080	340,00	6 054,720
Total utilaje de constructii						37 209,33

Total	Lei	524 931,84
Asigurarea sociala	24 %	44 003,40
Cheltuieli de transportare	4 %	12 175,00
Total		581 110,24
Cheltuieli de regie	10,5 %	61 016,58
Total		642 126,82
Beneficiu de deviz	3 %	19 263,81
Total		661 390,63
TVA	20 %	132 278,13

Total deviz:

793 668,76

Intocmit

SRL "Camonir"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.P Centrul de Excelenta in Energetica si
Electronica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului
caminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6

Investitor I.P Centrul de Excelenta in
Energetica si Electronica

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolari				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2			57,900
						57,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	80,00	28,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	80,00	28,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			14,850
						14,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			30,850
						30,400
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	80,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	80,00	12,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - fronton	m2			24,225
						24,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	80,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	80,00	12,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,23
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			11,350
						11,200
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	80,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			100,000
						100,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	80,00	20,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,00
7	TsH92A	Incarcarea in auto	t			108,800
						108,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	80,00	108,80
8	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			108,120
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	340,00	108,12
		2. Acoperis				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 255,654
						1 927,200
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	80,00	1 734,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	80,00	192,80
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75MM calit a II	m3	0,1600	5 583,30	893,33

1	2	3	4	5	6	7
		a				
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 583,30	335,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 583,30	4 634,14
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	22,50	162,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,30	75,77
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	32,00	108,16
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,30	35,87
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	26,00	988,00
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	560,00	84,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,4400	27,70	12,19
10	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcasa, estacade	m3			2 703,072 164,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	257,40	2 522,52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	560,00	2,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	340,00	2,72
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scanduri - 0,01 m3/m2)	m2			0,000 0,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	80,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 583,30	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	
12	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcasa, estacade	m3			2 703,072 164,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	257,40	2 522,52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	560,00	2,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	340,00	2,72
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			110,528 31,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	80,00	31,20
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	25,83	77,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	560,00	0,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	340,00	1,02
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			32,828 20,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	80,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,66	11,44
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla)H20 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			293,395 92,000
	7213050013100	Timichigi	h-om	0,9000	80,00	72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	80,00	20,00
	27104036430010	Placi din tabla amprentata tip tigla H20	m2	1,1500	137,50	166,03
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	31,20	16,38
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,90	8,51
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	52,30	5,49
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	43,60	1,83
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	45,83	2,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	15,00	0,75
16	CK26B	Parazapezi	m			127,150 32,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	80,00	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	80,00	6,40
	2744123549026	Parazapezi	m	1,0000	85,00	85,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,50	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			299,392 24,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	80,00	24,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	81,70	88,36
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	58,33	84,11
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	44,00	9,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	118,33	12,19
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	132,50	27,30
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	237,50	48,92
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,00	0,30
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			290,898 28,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	80,00	28,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	105,30	112,78
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	100,00	51,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	113,50	28,94
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,20
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	72,00	18,36
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	44,00	11,22
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	118,33	30,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,00	0,23
19	RpCR41D apl	Servicii de autoturn	m2			179,200 0,000
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,3200	560,00	179,20
		3. Fronton				
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scanduri - 0,01m3/m2)	m2			82,583 23,600
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	80,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	80,00	5,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 583,30	55,83
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
21	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade	m3			2 703,072 164,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	80,00	164,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	257,40	2 522,52
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	560,00	2,24
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	340,00	2,72
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice; carcase din cherestea.	m3			110,528 31,200
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	80,00	31,20
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	25,83	77,75
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	560,00	0,56
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	340,00	1,02
23	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			257,506 84,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	80,00	84,00
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	125,60	139,42
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,55	4,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	560,00	28,00

APROBAT:

Intocmit
SRL "Camonir"

Investitor
I.P Centrul de Excelenta in Energetica si
Electronica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.