

Aprobat:
Presedintele raionului Ialoveni
Mihail SILISTRARU



CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Consiliul raional Ialoveni
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Consiliul raional Ialoveni
3. Obiectul achizițiilor: Amenajarea trecerilor pietonale nederijate in nemijlocita apropiere de institutie de inavatamint, si a marcajului longitudinal, situate pe drumuri ale raionului Ialoveni

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L494. R3-Drum de acces spre o.Ialoveni L=3,45 km 1.1. KM 0,000 + 0,270 1.1.1. Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)		
1	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
2	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
3	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
4	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
5	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
6	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	68,000

1	2	3	4	5
		1.2. KM 0,000 + 0,510 (str.Alexandru cel Bun, 2) 1.2.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)		
7	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
8	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
9	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
10	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
11	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
12	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	68,000
		1.3. KM 0,000 + 0,890 (Vinuri Ialoveni) 1.3.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)		
13	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
14	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
15	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
16	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
17	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru	buc	2,000

1	2	3	4	5
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat		
18	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	68,000
		1.4. KM 0,000 + 1,360 (Fidesco) 1.4.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)		
19	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
20	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
21	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
22	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
23	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
24	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	68,000
		1.5. KM 0,000 + 1,640 (Casa NAS)) 1.5.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)		
25	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
26	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000

1	2	3	4	5
27	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
28	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
29	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
30	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	68,000
		1.6. KM 0,000 + 1,845 (Alexandru cel Bun,28) 1.6.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)		
31	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
32	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
33	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
34	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
35	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
36	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	68,000
		1.7. KM 0,000 + 2,100 (Spitalul raional) 1.7.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor)		

1	2	3	4	5
37	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	12,000
38	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.16.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
39	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
40	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.49 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
41	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
42	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
43	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
44	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	48,000
45	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	70,000
		1.8. KM 0,000 + 2,260 (Alexandru cel Bun, 38) 1.8.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)		
46	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
47	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000

1	2	3	4	5
48	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
49	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
50	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
51	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	68,000
		1.9. KM 0,000 + 2,520 (Anatol) 1.9.1. Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 4 benzi de circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)		
52	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
53	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
54	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
55	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
56	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
57	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	68,000
		1.10. KM 0,000 + 2,680 (Parc) 1.10.1. Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 4 benzi de		

1	2	3	4	5
		circulatie (b=12,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)		
58	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
59	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,000
60	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,000
61	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,000
62	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,000
63	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	68,000
		1.11. KM 0,000 +2,850 (Ion Neculce) 1.11.1. Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)		
64	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
65	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,000
66	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,000
67	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,000
68	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat	buc	2,000

1	2	3	4	5
69	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	38,000
		1.12. KM 0,000 + 3,320 (Comisariatul de politie Ialoveni)		
		1.12.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)		
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	4,000
71	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
72	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
73	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	38,000
		1.13. Marcaj longitudinal 3450m.l.x0.15x3 buc.=		
74	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	1 550,000
		2. L461 M1-Condrita G70 s. Malcoci (primaria, oficiul postal)		
		2.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor), acces spre gradinita de copii		
75	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
76	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
77	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru	buc	2,000

1	2	3	4	5
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat		
78	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
79	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
80	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,000
81	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		3. L492 G71-Piatra Alba-Milestii Mici (Acces spre Scoala si gradinita) 3.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins)		
82	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
83	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
84	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
85	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
86	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
87	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000

1	2	3	4	5
		4. L463 R3-Buteni - Molesti - Razeni - M3 (prin s.Molest - gradinita de copii si liceull teoretic)		
		4.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor), acces spre gradinita de copii		
88	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
89	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
90	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
91	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
92	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
93	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,000
94	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		4.2. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor), acces spre liceul teoretic		
95	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
96	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
97	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau	buc	2,000

1	2	3	4	5
		aluminiu pe un stilp gata plantat		
98	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
99	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
100	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,000
101	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		5. L463 R3-Buteni - Molesti - Razeni - M3 (prin s.Razeni - gradinita de copii - 1 buc. liceull teoretic -1 buc. primaria - 1 buc.) 5.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), acces spre gradinita de copii		
102	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
103	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
104	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
105	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
106	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
107	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul	m ²	35,000

1	2	3	4	5
		microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)		
		5.2. Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor), acces spre liceul teoretic		
108	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
109	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
110	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
111	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
112	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
113	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,000
114	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		5.3. Amenajarea trecerilor pietonale nederijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), (Primaria)		
115	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
116	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
117	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000

1	2	3	4	5
118	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
119	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
120	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		6. L496 R3-drum de acces spre s.Sociteni (gradinita de copii si gimnaziu) 6.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor), acces spre gradinita de copii		
121	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
122	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
123	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
124	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
125	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
126	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,000
127	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000

1	2	3	4	5
		6.2. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politist intins), acces spre gimnaziu		
128	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
129	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
130	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
131	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
132	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
133	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		7. L497 Drum de acces spre s.Rusestii Veci (gradinita - scoala)		
		7.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor)si politistului intins)		
134	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
135	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
136	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
137	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
138	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru	buc	2,000

1	2	3	4	5
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat		
139	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		8. L498 Drum de acces spre s.Horodca (gradinita de copii si gimnaziu) 8.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor), acces spre Gimnaziu		
140	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
141	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
142	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
143	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
144	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
145	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,000
146	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		8.2. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), acces spre gradinita de copii		
147	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000

1	2	3	4	5
148	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
149	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
150	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
151	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
152	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
9. L500 Drum de acces spre s.Budai com.Tipala (centrul localitatii) 9.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), in centrul localitatii				
153	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
154	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
155	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
156	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
157	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
158	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea	m ²	35,000

1	2	3	4	5
		de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)		
		10. L501 Drum de acces spre s.Baltati com.Tipala (gradinita de copii) 10.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), acces spre gradinita de copii		
159	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
160	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
161	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
162	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
163	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
164	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbulelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		11. L502 R3- Drum de acces spre s.Bardar (gradinita de copii sicentrul de sanatate) 11.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), acces spre gradinita de copii		
165	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
166	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
167	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000

1	2	3	4	5
168	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
169	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
170	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		11.2. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), Centrul de sanatate		
171	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
172	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
173	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
174	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
175	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
176	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		12. L508 G110 - Carbuna - Cainari, (s.Carbuna - gradinita de copii si gimnaziul) 12.1. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor), Gimnaziul		
177	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru	buc	8,000

1	2	3	4	5
		circulatie rutiera din metal, confectionati industrial		
178	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
179	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
180	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
181	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
182	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	28,000
183	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		12.2. Amenajarea trecerilor pietonale nedirijate pe drumuri cu 2 benzi de circulatie (b=7,0m) (fara amplasarea semafoarelor si politistului intins), acces spre gradinita de copii		
184	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	8,000
185	DF19A	Montarea indicatoarelor 1.20 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
186	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.1 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
187	DF19A	Montarea indicatoarelor 5.50.2 pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000
188	DF19A	Montarea indicatoarelor 6.3.1 pentru	buc	2,000

1	2	3	4	5
		circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat		
189	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	35,000
		13. Marcaj longitudinal (drum de acces spre bardar - 300,0 m², drum de acces spre Cigirleni - 300,0 m², drum L508 -sector Carbuna - 300 m², drum de acces spre Rusestii Vechi - 540 m², drum de acces spre Sociteni - 150 m²,)		
190	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Consumul microbilelor reflectorizante = 0.1 kg/m ²)	m ²	1 590,000
		14. L497 Drum de acces spre s.Rusestii Veci (Procurarea si montarea statiei de asteptare a transportului public) 14.1. Lucrari de terasament		
191	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m ³	2,400
		14.2. Fundatia		
192	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m ²	1,500
193	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 6AI	kg	15,320
194	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 12AIII	kg	35,520
195	CA03D	Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15 V=10.0 m.l.x0.3 x 0.95(h)m	m ³	2,850

1	2	3	4	5
		14.3. Pavaj		
196	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	6,000
197	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=150mm V=605.0 m2x0.15 (h) m	m3	0,900
198	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=40 mm in 2 culori, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	6,000
		14.4. Montarea autostatiei pentru pasageri (Gata confectionata la producator) cu dimesiuni 3,0x2,0 m, h med.=2.3 m (Statie similara instalata in centru s.RusestiiNoi)		
199	Pret de piata	Statie auto pentru pasajeri cu caracas din tava otel profilat cu demesiuni 3,0x2,0x2,3(h)m (inaltimea din fata =2.5 m, din spate =2.1 m). Pretii din spate si laterali de acoperit cu placa polipropilen vizibil, rezistent la temperaturi inalte si joase. Acoperis - Placa polipropilen sura	buc	1,000



X