

**Ремонт актового зала в здании  
примэрии мун. Чадыр-Лунга**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Ремонт актового зала в здании примэрии мун. Чадыр-Лунга**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 457 424 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | RpEF23B                     | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люминисцентных светильников различного типа)                                                                                              | buc  | 43,000                                | 13,86<br>13,86                        | 595,98<br>595,98       |
| 2      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из ДВП подвесных потолках)                                                                                                                              | m2   | 360,000                               | 5,78<br>5,78                          | 2 079,00<br>2 079,00   |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на откосах)                                                                                                                                                    | m2   | 46,600                                | 13,77<br>12,47                        | 641,87<br>581,29       |
| 4      | CF59A                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ влагостойким с устройством одинарного металлического каркаса: ровных откосов с изоляцией толщ.3см) | m2   | 46,600                                | 220,98<br>57,79                       | 10 297,46<br>2 693,09  |
| 5      | CK26D                       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки для откосов)                                                                                                                                                                                                        | m    | 102,600                               | 14,75<br>4,62                         | 1 513,35<br>474,01     |
| 6      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (усиление каркаса под подвесной потолок)                                                                          | kg   | 632,000                               | 26,60<br>9,70                         | 16 809,49<br>6 131,66  |
| 7      | CK50C                       | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime                                                                                                                                                                                                               | m2   | 360,000                               | 268,26<br>77,15                       | 96 572,16<br>27 775,44 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6               | 7                      |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------|
|    |        | 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона влагостойкого, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения)                                                     |     |         |                 |                        |
| 8  | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 100 мм, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100x60x10. Плотность материала : 25кг/м3 | m2  | 360,000 | 60,53<br>6,47   | 21 790,08<br>2 328,48  |
| 9  | CE17A  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенная для защиты минваты)                                                                                                                                 | m2  | 360,000 | 22,30<br>11,55  | 8 027,91<br>4 158,00   |
| 10 | CL20A  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка на подвесном потолке)                                                                                                                                                                                     | buc | 8,000   | 144,90<br>23,10 | 1 159,20<br>184,80     |
| 11 | CK26D  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки для потолка)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 320,000 | 14,75<br>4,62   | 4 720,00<br>1 478,40   |
| 12 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков и окосов, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                             | m2  | 406,600 | 32,35<br>25,41  | 13 153,06<br>10 331,70 |
| 13 | CF17C  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 255,000 | 18,21<br>9,24   | 4 642,44<br>2 356,20   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5       | 6              | 7                      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------------|------------------------|
|    |         | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна,) паутинка                                                                                                                                  |    |         |                |                        |
| 14 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков и откосов)                                                                                                                                                                             | m2 | 406,600 | 4,43<br>1,39   | 1 801,65<br>563,55     |
| 15 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности потолков и откосов)                        | m2 | 406,600 | 36,54<br>25,41 | 14 855,54<br>10 331,71 |
| 16 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка обшивки стен из фанеры, ДВП, )                                                                                                                                                                              | m2 | 16,200  | 43,43<br>43,43 | 703,54<br>703,54       |
| 17 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) местами | m2 | 25,000  | 84,99<br>56,36 | 2 124,63<br>1 409,10   |
| 18 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)                        | m2 | 360,000 | 43,40<br>31,88 | 15 625,44<br>11 476,08 |
| 19 | RpCR25C | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих                                                          | m2 | 8,900   | 39,62<br>29,57 | 352,59<br>263,16       |






| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4  | 5       | 6               | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------------|
|    |         | строениях, одним слоем алкидной краски на существующую окраску)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |         |                 |                        |
| 20 | CK30B   | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Облицовка готовая для радиаторов, из деревянных реек включая дюбели)                                                                                                                                                           | m2 | 16,200  | 316,70<br>97,02 | 5 130,54<br>1 571,72   |
| 21 | RpCO47B | Repararea lambriurilor in tablii, prin inlocuirea lamelor, soclurilor sau captuseliilor, executate din lemn de stejar cu inlocuirea tablei (Ремонт обшивки филенчатых панелей, путем замены пластин, основания или обшивки)                                                                                                                           | m2 | 53,000  | 89,49<br>46,20  | 4 742,71<br>2 448,60   |
| 22 | CN16C   | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий масляным лаком)                                                                                                                                                                 | m2 | 125,000 | 42,45<br>32,34  | 5 306,25<br>4 042,50   |
| 23 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) износостойкий толщ.10мм | m2 | 29,000  | 297,67<br>60,06 | 8 632,35<br>1 741,74   |
| 24 | CK18A   | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка уголков на ступени)                                                                                                                                                                                                                                                                              | m  | 17,200  | 40,14<br>13,86  | 690,49<br>238,39       |
| 25 | CB14A   | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))                                                               | m2 | 360,000 | 50,25<br>34,65  | 18 090,94<br>12 474,00 |
| 26 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 135,000 | 17,99<br>3,23   | 2 429,32<br>436,59     |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                | 7                     |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-----------------------|
|    |                 | ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов)                                                                                                                                                              |       |         |                  |                       |
| 27 | 08-02-409-1     | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25                                                                                                                                              | 100 m | 1,350   | 834,56<br>549,78 | 1 126,66<br>742,20    |
| 28 | цена поставщика | Труба ПВХ Д=20мм                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 120,000 | 5,35<br>0,00     | 642,36<br>0,00        |
| 29 | RpEF02A         | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами) | buc   | 44,000  | 519,56<br>50,36  | 22 860,55<br>2 215,75 |

|  |                         |        |                |
|--|-------------------------|--------|----------------|
|  | Total                   | Lei    | 287 120        |
|  | Соцфонд и медстрах      | 22,5 % | 25 161         |
|  | Транспорт материалов    | 8 %    | 13 520         |
|  | Итого                   |        | 325 801        |
|  | Накладные расходы       | 12,5 % | 40 725         |
|  | Итого                   |        | 366 526        |
|  | Сметная прибыль         | 4 %    | 14 661         |
|  | Итого                   |        | 381 187        |
|  | НДС                     | 20 %   | 76 237         |
|  | <b>Total de viz:</b>    |        | <b>457 424</b> |
|  | <b>Inclisiv salariu</b> |        | <b>111 827</b> |



Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | RpEF23B                     | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люминисцентных светильников различного типа)                                                                                              | buc  |                                        |                      | 13,86                  |
|        | 7137010011520               | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000                                 | 46,20                | 13,86                  |
| 2      | RpCO56C                     | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из ДВП подвесных потолках)                                                                                                                              | m2   |                                        |                      | 5,78                   |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1300                                 | 46,20                | 5,78                   |
|        | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1200                                 | 46,20                | 3,00                   |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на откосах)                                                                                                                                                    | m2   |                                        |                      | 13,77                  |
|        | 7122050013400               | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200                                 | 46,20                | 12,47                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500                                 | 46,20                | 5,54                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500                                 | 19,00                | 6,93                   |
|        | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100                                 | 35,00                | 0,95                   |
| 4      | CF59A                       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ влагостойким с устройством одинарного металлического каркаса: ровных откосов с изоляцией толщ.3см) | m2   |                                        |                      | 220,98                 |
|        | 9310060019930               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7870                                 | 46,20                | 57,79                  |
|        | 2662102701000               | Placi ghips-carton влагостойкий                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500                                 | 27,90                | 29,44                  |
|        | 2710703520284               | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,7350                                 | 8,60                 | 6,35                   |
|        | 2710703520285               | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000                                 | 15,60                | 34,49                  |
|        | 2521302602900               | Placi termoizolante 3cm                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0300                                 | 52,00                | 53,83                  |
|        | 2523156720072               | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                | m    | 2,3500                                 | 5,60                 | 13,23                  |
|        | 2513206621602               | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,7575                                 | 8,00                 | 6,09                   |
|        | 2430226102822               | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2710                                 | 3,80                 | 1,03                   |
|        | 2430226101017               | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875                                 | 22,00                | 1,93                   |
|        | 20511429507111              | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,5000                                 | 1,00                 | 1,51                   |
|        | 2874115833871               | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,9100                                | 1,00                 | 12,97                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0064                                 | 63,00                | 0,40                   |
|        | 2952270007609               | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0422                                 | 45,00                | 1,90                   |
| 5      | CK26D                       | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые для откосов)                                                                                                                                                                                                       | m    |                                        |                      | 14,75                  |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0900                                 | 46,20                | 4,62                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100                                 | 46,20                | 4,16                   |
|        | 2743123549027               | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000                                 | 3,50                 | 0,46                   |
|        | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 6,0000                                 | 1,00                 | 3,50                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0100                                 | 63,00                | 6,00                   |
| 6      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (усиление каркаса под подвесной потолок)                                                                          | kg   |                                        |                      | 26,60                  |
|        | 7214240021810               | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900                                 | 46,20                | 9,70                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100                                 | 46,20                | 8,78                   |
|        | 7212030022700               | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100                                 | 46,20                | 0,46                   |
|        | 2734113803207               | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100                                 | 15,00                | 0,46                   |
|        | 2775276309886               | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000                                 | 15,00                | 0,15                   |
|        | 2873155901200               | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050                                 | 49,00                | 16,30                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      | 0,24                   |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 0,0080  | 1,60   | 0,01            |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150  | 12,50  | 0,19            |
| 7  | CK50C          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor curbe, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона влагостойкого, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по криволинейной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2   |         |        | 268,26<br>77,15 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,0000  | 46,20  | 69,30           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2900  | 46,20  | 6,70            |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 46,20  | 1,16            |
|    | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm влагостойкий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,4300  | 89,00  | 38,27           |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,9000  | 18,00  | 16,20           |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,4000  | 24,00  | 9,60            |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 60,0000 | 1,00   | 60,00           |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 30,0000 | 1,00   | 30,00           |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000  | 12,30  | 24,60           |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,4400  | 2,80   | 12,43           |
| 8  | IzF14D         | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradosul tavanului suspendat (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 100 мм, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100x60x10. Плотность материала : 25кг/м3               | m2   |         |        | 60,53<br>6,47   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1400  | 46,20  | 6,47            |
|    | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200  | 53,00  | 54,06           |
| 9  | CE17A          | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенная для защиты минваты)                                                                                                                                               | m2   |         |        | 22,30<br>11,55  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 46,20  | 9,24            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0500  | 46,20  | 2,31            |
|    | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1500  | 7,50   | 8,88            |
|    | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,0000 | 0,10   | 1,24            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 63,00  | 0,63            |
| 10 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка на подвесном потолке)                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 144,90<br>23,10 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4700  | 46,20  | 21,71           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 46,20  | 1,39            |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 12,00  | 1,80            |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000  | 120,00 | 120,00          |
| 11 | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголочки для потолка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    |         |        | 14,75<br>4,62   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900  | 46,20  | 4,16            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0100  | 46,20  | 0,46            |
|    | 2743123549027  | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0000  | 3,50   | 3,50            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,0000  | 1,00   | 6,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 63,00  | 0,63            |
| 12 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков и окосов, толщиной 1,0 мм)                                                                                                                                           | m2   |         |        | 32,35<br>25,41  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 46,20  | 20,79           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 46,20  | 4,62            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 19,00  | 0,02            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 63,00  | 0,06            |
| 13 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 18,21           |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------|
|    |                | de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна,) паутинка                                                                                                                        |      |        |       | 9,24  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |       |
|    | 2614122601913  | Impasitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000 | 46,20 | 9,24  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,1000 | 6,10  | 6,71  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 15,00 | 2,25  |
| 14 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков и откосов)                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003 | 19,00 | 0,01  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 4,43  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 1,39  |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 46,20 | 1,39  |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 19,30 | 2,90  |
| 15 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности потолков и откосов)                        | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 36,54 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 25,41 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 46,20 | 25,41 |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 23,00 | 9,20  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,30  | 0,14  |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 19,00 | 0,04  |
| 16 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( Разборка обшивки стен из фанеры, ДВП, )                                                                                                                                                                             | m2   |        |       | 43,43 |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |       | 43,43 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4700 | 46,20 | 21,71 |
| 17 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) местами | h-om | 0,4700 | 46,20 | 21,71 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   |        |       | 84,99 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 56,36 |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,2200 | 46,20 | 56,36 |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 3,20  | 22,85 |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 19,00 | 0,08  |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0790 | 63,00 | 4,98  |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0160 | 45,00 | 0,72  |
| 18 | RpCR07A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)                        | m2   |        |       | 43,40 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 31,88 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6900 | 46,20 | 31,88 |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 23,00 | 9,20  |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,30  | 0,14  |
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50  |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020 | 19,00 | 0,04  |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 40,00 | 0,40  |
| 19 | RpCR25C        | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta (Окраска масляная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, одним слоем алкидной краски на существующую окраску)  | m2   |        |       | 39,62 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | 29,57 |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5400 | 46,20 | 24,95 |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000 | 46,20 | 4,62  |
|    | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 25,00 | 1,25  |
|    | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 45,00 | 6,75  |
|    | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1000 | 12,00 | 1,20  |



| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7      |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------|
|    | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,1000 | 3,00     | 0,30   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0300 | 5,00     | 0,15   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100 | 40,00    | 0,40   |
| 20 | CK30B          | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Облицовка готовая для радиаторов, из деревянных реек включая дюбели)                                                                                                                                                             | m2   |        |          | 316,70 |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,8500 | 46,20    | 85,47  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2500 | 46,20    | 11,55  |
|    | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05   |
|    | 2030127329586  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0000 | 210,00   | 210,00 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,0000 | 1,00     | 8,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 63,00    | 0,63   |
| 21 | RpCO47B        | Repararea lambriurilor in tablii, prin inlocuirea lamelelor, soclurilor sau captuselilor, executate din lemn de stejar cu inlocuirea tablei (Ремонт обшивки филленчатых панелей, путем замены пластин, основания или обшивки)                                                                                                                           | m2   |        |          | 89,49  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,7000 | 46,20    | 39,27  |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000 | 46,20    | 6,93   |
|    | 2010102911736  | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0120 | 2 500,00 | 30,00  |
|    | 2881116001678  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50   |
|    | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0300 | 35,00    | 1,05   |
|    | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 1,00     | 2,00   |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,2500 | 2,30     | 0,58   |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00   |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0800 | 22,00    | 1,76   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300 | 40,00    | 1,20   |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300 | 40,00    | 1,20   |
| 22 | CN16C          | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante (Окраска деревянных изделий масляным лаком)                                                                                                                                                                   | m2   |        |          | 42,45  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,7000 | 46,20    | 32,34  |
|    | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2000 | 45,00    | 9,00   |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l    | 0,0700 | 8,00     | 0,56   |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 3,00     | 0,30   |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25   |
| 23 | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) износостойкий толщ. 10мм | m2   |        |          | 297,67 |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500 | 46,20    | 53,13  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 46,20    | 6,93   |
|    | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0500 | 210,00   | 222,71 |
|    | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 5,60     | 5,94   |
|    | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,2500 | 28,00    | 7,07   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 63,00    | 1,89   |
| 24 | CK18A          | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка уголков на ступени)                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | 40,14  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 46,20    | 13,86  |
|    | 2670112202900  | Baghete din lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0500 | 25,00    | 26,25  |
|    | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0010 | 35,00    | 0,03   |
| 25 | CB14A          | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))                                                                 | m2   |        |          | 50,25  |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7500 | 46,20    | 34,65  |



| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6        | 7      |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|
|    | 2010102904340   | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                              |        |         |          |        |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0003  | 2 500,00 | 0,75   |
|    | 2010102919000   | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,0001  | 2 500,00 | 0,25   |
|    | 2020142925412   | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0003  | 2 500,00 | 0,75   |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,00012 | 2 500,00 | 0,30   |
|    | 2811230007606   | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0030  | 18,00    | 0,05   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 4,5000  | 3,00     | 13,50  |
| 26 | RpEB01A         | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов)                                                            | m      |         |          | 17,99  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |          | 3,23   |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,0700  | 46,20    | 3,23   |
|    | 2722103107001   | Conductor de aluminiu sau cupru                                                                                                                                                                                                                  | m      | 1,0300  | 12,30    | 13,94  |
|    | 2413217300101   | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 0,0500  | 15,00    | 0,83   |
| 27 | 08-02-409-1     | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25                                                                                                                                              | 100 m  |         |          | 834,56 |
|    | 1               | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 549,78 |
|    | 1011924         | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 23,8000 | 46,20    | 549,78 |
|    | 5009031         | Скобы                                                                                                                                                                                                                                            | kg     | 0,9600  | 40,00    | 38,40  |
|    | 331451          | Перфораторы электрические                                                                                                                                                                                                                        | 10 buc | 6,7000  | 2,10     | 14,07  |
| 28 | цена поставщика | Труба ПВХ Д=20мм                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 4,8400  | 48,00    | 232,32 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  | m      |         |          | 5,35   |
|    | 2224            | Труба ПВХ Д=25мм                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 1,0100  | 5,30     | 5,35   |
| 29 | RpEF02A         | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate (Установка осветительных приборов с люминесцентными лампами) | buc    |         |          | 519,56 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |          | 50,36  |
|    | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,0900  | 46,20    | 50,36  |
|    | 2875274400501   | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 460,00   | 469,20 |

APROBAT:

Intocmit  
SRL SACRATIS  
(functia, semnatura, numele, prenumele)  
L.S.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Ремонт актового зала в здании  
примэрии мун. Чадыр-Лунга**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Ремонт актового зала в здании примэрии мун. Чадыр-Лунга**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 457 424 Lei

| №<br>crt.                     | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|                               |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1                             | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                                   |                                |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|                |               |                              |      |         |       |           |
|----------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|-----------|
| 1.             | 1             | Muncitor                     | h-om | 16,065  | 46,20 | 742,20    |
| 2.             | 2852107335349 | Lucru la masina              | h-om | 9,000   | 46,20 | 415,80    |
| 3.             | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 60,352  | 46,20 | 2 788,26  |
| 4.             | 7122050013401 | Zidar cat.4                  | h-om | 182,970 | 46,20 | 8 453,21  |
| 5.             | 7122050013442 | Tencuitor                    | h-om | 30,500  | 46,20 | 1 409,10  |
| 6.             | 7124010010700 | Dulgher                      | h-om | 270,000 | 46,20 | 12 474,00 |
| 7.             | 7132040012700 | Parchetar                    | h-om | 83,750  | 46,20 | 3 869,25  |
| 8.             | 7134030012200 | Izolator hidroflug           | h-om | 72,000  | 46,20 | 3 326,40  |
| 9.             | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 70,310  | 46,20 | 3 248,32  |
| 10.            | 7141020013300 | Zugrav vopsitor              | h-om | 576,534 | 46,20 | 26 635,88 |
| 11.            | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 6,320   | 46,20 | 291,98    |
| 12.            | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 29,970  | 46,20 | 1 384,61  |
| 13.            | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 120,080 | 46,20 | 5 547,70  |
| 14.            | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 659,258 | 46,20 | 30 457,72 |
| 15.            | 9310060019920 | Muncitor deserveire CM       | h-om | 137,036 | 46,20 | 6 331,06  |
| 16.            | 9310060019922 | Muncitor deserveire          | h-om | 38,054  | 46,20 | 1 758,10  |
| 17.            | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 58,292  | 46,20 | 2 693,09  |
| Total manopera |               |                              |      |         |       | 111 827   |

**Materiale:**

|     |                |                                                                 |     |         |          |          |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                        | kg  | 9,480   | 12,50    | 118,50   |
| 2.  | 1011924        | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                   | kg  | 1,296   | 40,00    | 51,84    |
| 3.  | 1111000100048  | Strat sintetic                                                  | m2  | 30,755  | 5,60     | 172,23   |
| 4.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                            | kg  | 4,240   | 22,00    | 93,28    |
| 5.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                 | kg  | 44,847  | 5,00     | 224,23   |
| 6.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                           | m3  | 0,036   | 2 500,00 | 90,00    |
| 7.  | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                             | m3  | 0,108   | 2 500,00 | 270,00   |
| 8.  | 2010102911736  | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m              | m3  | 0,636   | 2 500,00 | 1 590,00 |
| 9.  | 2010102919000  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela            | m3  | 0,108   | 2 500,00 | 270,00   |
| 10. | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                 | m3  | 0,043   | 2 500,00 | 107,50   |
| 11. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                            | m   | 7,322   | 28,00    | 205,02   |
| 12. | 2030127329586  | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare                     | m2  | 16,200  | 210,00   | 3 402,00 |
| 13. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 70,249  | 1,00     | 70,25    |
| 14. | 2051142950716  | Diblu din lemn                                                  | buc | 212,000 | 1,00     | 212,00   |



|     |                |                                                                      |     |            |        |           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|-----------|
| 15. | 2224           | Труба ПВХ Д=25мм                                                     | m   | 121,200    | 5,30   | 642,36    |
| 16. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                             | l   | 8,750      | 8,00   | 70,00     |
| 17. | 2413217300101  | Clema de legatura                                                    | buc | 7,425      | 15,00  | 111,38    |
| 18. | 2416306109913  | Aracet DP 25                                                         | kg  | 1,590      | 35,00  | 55,65     |
| 19. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                         | kg  | 60,990     | 19,30  | 1 177,11  |
| 20. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                | kg  | 306,640    | 23,00  | 7 052,72  |
| 21. | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                         | kg  | 1,335      | 45,00  | 60,07     |
| 22. | 2430126105046  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80                                    | kg  | 25,000     | 45,00  | 1 125,00  |
| 23. | 2430226100046  | Grund de ulei                                                        | kg  | 0,486      | 35,00  | 17,01     |
| 24. | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                            | kg  | 0,445      | 25,00  | 11,12     |
| 25. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                   | kg  | 4,098      | 22,00  | 90,16     |
| 26. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                            | kg  | 12,692     | 3,80   | 48,23     |
| 27. | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1               | kg  | 0,890      | 12,00  | 10,68     |
| 28. | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                                     | kg  | 0,017      | 35,00  | 0,60      |
| 29. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                          | kg  | 38,250     | 15,00  | 573,75    |
| 30. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                        | m   | 35,476     | 8,00   | 283,81    |
| 31. | 2521302602900  | Placi termoizolante 3cm                                              | m2  | 48,238     | 52,00  | 2 508,38  |
| 32. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"                        | m   | 110,058    | 5,60   | 616,32    |
| 33. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                         | m2  | 280,500    | 6,10   | 1 711,05  |
| 34. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg  | 59,246     | 2,30   | 136,27    |
| 35. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                        | kg  | 178,500    | 3,20   | 571,20    |
| 36. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                      | kg  | 428,922    | 6,50   | 2 787,99  |
| 37. | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm влагостойкий                      | buc | 154,800    | 89,00  | 13 777,20 |
| 38. | 2662102701000  | Placi ghips-carton влагостойкий                                      | m2  | 49,175     | 27,90  | 1 371,98  |
| 39. | 2670112202900  | Baghete din lemn                                                     | m   | 18,060     | 25,00  | 451,50    |
| 40. | 2670112204051  | Placi din laminat                                                    | m2  | 30,755     | 210,00 | 6 458,55  |
| 41. | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                              | buc | 215,800    | 3,00   | 647,40    |
| 42. | 2682132600465  | Folie suplimentara polimerica                                        | m2  | 426,420    | 7,50   | 3 198,15  |
| 43. | 2682162611371  | Placi vata minerala pentru izolatii generale                         | m2  | 367,200    | 53,00  | 19 461,60 |
| 44. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                     | m   | 34,422     | 8,60   | 296,03    |
| 45. | 2710703520285  | Profil de suport                                                     | m   | 103,033    | 15,60  | 1 607,31  |
| 46. | 2722103107001  | Conductor de aluminiu sau cupru                                      | m   | 152,955    | 12,30  | 1 881,35  |
| 47. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                          | kg  | 6,320      | 15,00  | 94,80     |
| 48. | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi             | m   | 422,600    | 3,50   | 1 479,10  |
| 49. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                | kg  | 632,000    | 16,30  | 10 301,60 |
| 50. | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 8,000      | 120,00 | 960,00    |
| 51. | 2822115708000  | Element de sustinere                                                 | buc | 720,000    | 12,30  | 8 856,00  |
| 52. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                              | buc | 324,000    | 18,00  | 5 832,00  |
| 53. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                              | buc | 144,000    | 24,00  | 3 456,00  |
| 54. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                           | kg  | 1,080      | 18,00  | 19,44     |
| 55. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                              | kg  | 3,160      | 49,00  | 154,84    |
| 56. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                             | buc | 2 665,200  | 1,00   | 2 665,20  |
| 57. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 22 204,614 | 1,00   | 22 204,61 |
| 58. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                    | buc | 10 800,000 | 1,00   | 10 800,00 |
| 59. | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm               | buc | 106,000    | 1,00   | 106,00    |
| 60. | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm                                         | kg  | 1,200      | 12,00  | 14,40     |
| 61. | 2875274400501  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 44,880     | 460,00 | 20 644,80 |
| 62. | 2875276305105  | Conector                                                             | buc | 1 598,400  | 2,80   | 4 475,52  |



|                                       |                |                                                 |        |           |       |                |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------|-----------|-------|----------------|
| 63.                                   | 28752763120001 | Шпильки (fise)                                  | buc    | 4 449,600 | 0,10  | 444,96         |
| 64.                                   | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc    | 180,890   | 3,00  | 542,67         |
| 65.                                   | 2881116001678  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc    | 26,500    | 3,00  | 79,50          |
| 66.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                               | kw     | 5,056     | 1,60  | 8,09           |
| 67.                                   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                   | m3     | 4,039     | 19,00 | 76,74          |
| 68.                                   | 4100126202818  | Apa                                             | m3     | 0,407     | 19,00 | 7,73           |
| 69.                                   | 5009031        | Скобы                                           | 10 buc | 9,045     | 2,10  | 18,99          |
| 70.                                   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                    | buc    | 20,330    | 3,00  | 60,99          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                 |        |           |       | <b>168 994</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                         |      |           |       |              |
|-------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------|-----------|-------|--------------|
| 1.                                  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 1 620,000 | 3,00  | 4 860,00     |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                     | h-ut | 5,279     | 40,00 | 211,16       |
| 3.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                 | h-ut | 0,466     | 35,00 | 16,31        |
| 4.                                  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                                      | h-ut | 1,590     | 40,00 | 63,60        |
| 5.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj             | h-ut | 11,538    | 63,00 | 726,90       |
| 6.                                  | 2952240004021 | Mixer electric                                          | h-ut | 0,400     | 45,00 | 18,00        |
| 7.                                  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                              | h-ut | 1,967     | 45,00 | 88,52        |
| 8.                                  | 331451        | Перфораторы электрические                               | h-ut | 6,534     | 48,00 | 313,63       |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                         |      |           |       | <b>6 299</b> |

|                      |        |         |
|----------------------|--------|---------|
| Total                | Lei    | 287 120 |
| Соцфонд и медстрах   | 22,5 % | 25 161  |
| Транспорт материалов | 8 %    | 13 520  |
| Итого                |        | 325 801 |
| Накладные расходы    | 12,5 % | 40 725  |
| Итого                |        | 366 526 |
| Сметная прибыль      | 4 %    | 14 661  |
| Итого                |        | 381 187 |
| НДС                  | 20 %   | 76 237  |

**Total deviz:**

**457 424**

Intocmit

Verificat

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

