

IMSP Spitalul Raional Cahul

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Inlocuirea timplariei****Valoarea de deviz 505 724,87 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc-Maternitate Inlocuirea timplariei				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre,.)	m2	392,78	15,26 15,26	5 994,64 5 994,64
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,.)	m2	41,80	15,27 15,27	638,14 638,14
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Rame PVC din PVC nereciclat cinci 5 camere de aer, consolidate cu profil de gr 1.2mm, acoperite cu un strat de material plastic fara puncte termice.Gr minima recomandata a peretilor din PVC trebuie sa fie de clasa A. geam dublu 4-16-4mmLowe	m2	93,96	736,40 26,53	69 192,51 2 492,56
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp inclusiv rame din pvc nereciclat Timplaria PVC ferestre cu valoare U totala maxima de 1.7 w/m2KU cu rame din PVC nereciclat cinci 5 camere de aer consolidate cu profile de gr 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Gr minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie clasa A geam dublu 4-16-4 lowe	m2	298,82	713,04 20,35	213 069,64 6 081,14

1	2	3	4	5	6	7
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre Pervazuri pvc de culoare alba si latimea de 450mm	m	206,60	110,49 13,08	22 827,31 2 702,97
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Timplarie PVC usi cu valoare U totala maxima de 2.2 w/m2KU, cu rame din pvc nereciclat cinici 5 camere de aer, consolidate cu profile de gr 1.2mm acoperite cu un strat de material plastic fara puncti termici Gr minima recomandata a peretilo profilelor pvc trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-1-4 lowe	m2	41,80	801,74 29,43	33 512,87 1 230,11
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane profiluri de colt din aluminiu 25x25mm-657.4ml	m2	164,35	84,41 54,00	13 872,19 8 874,95
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	164,35	30,72 19,99	5 048,64 3 284,78
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual interioare	m2	164,35	26,95 19,99	4 428,77 3 284,77
10	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m	t	11,00	46,88 46,88	515,66 515,66
11	TrI1AG24 G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1	t	11,00	21,80 21,80	239,84 239,84
12	TsI50B5	Transportareai cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	11,00	64,55 0,00	710,00 0,00
13	TrI1AG24I 1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren	t	11,00	14,54 14,54	159,90 159,90
14	001	Примечание Возврат стоимости окон двери определить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bloc-Maternitate Inlocuirea timplariei Inclusiv salariu				370 210,11 35 499,46

		Прямые затраты	Lei	370 210,11
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	7 987,38
		Transportarea materialelor	4,00 %	13 345,60
		Total	100,00 +	391 543,09
		Cheltuieli de regie	4,50 %	17 619,43
		Total	100,00 +	409 162,52
		Beneficiul de deviz	3,00 %	12 274,87
		Total	100,00 +	421 437,39
		TVA	20,00 %	84 287,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		505 724,87 35 499,46

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



