

Formular Nr.7
WinCmeta

**Lucrări de reparații
curente a drumurilor
locale de interes raional.
Frezarea și plombarea
gropilor cu beton asfaltic,
raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 368 665,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului L226-R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (Sector Limbenii Vechi - Ustia) 1.1. Reparatia sistemului rutier				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	64,6000	391,462 55,152	25 288,425 3 562,806
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	8,2000	511,158 77,194	4 191,493 632,988
3	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum / Selectiv/	100 m	0,7000	2 344,024 325,424	1 640,817 227,797
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului	m3	1,1000	40,678 40,678	44,746 44,746

1	2	3	4	5	6	7
		in acostamente)				
		Total Reparatia sistemului rutier Inclusiv salariu				31 165,481 4 468,337
		1.2. Asfaltarea unei portiuni de drum Intersectie L245 spre L226 - 180 m2				
5	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Taierea dimburilor-denivelarilor)	m2	180,0000	23,848 1,268	4 292,665 228,175
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,0720	15 632,333 0,000	1 125,528 0,000
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	180,0000	200,468 11,352	36 084,240 2 043,360
8	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	2,8000	40,678 40,678	113,898 113,898
		Total Asfaltarea unei portiuni de drum Intersectie L245 spre L226 - 180 m2 Inclusiv salariu				41 616,331 2 385,433
		1.3. Asfaltarea unei portiuni de drum 8.0x6.0 m -(vizavi familia Strimbanu V)				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	48,0000	42,981 3,302	2 063,076 158,474
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,0190	15 647,684 0,000	297,306 0,000
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	48,0000	200,468 11,352	9 622,464 544,896

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)				
12	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,9600	40,678 40,678	39,051 39,051
		Total Asfaltarea unei portiuni de drum 8.0x6.0 m -(vizavi familia Strimbanu V) Inclusiv salariu				12 021,897 742,421
		1.4. Asfaltarea unei portiuni de drum 3.0x10m -(linga familia Turcanu Ion)				
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	30,0000	42,981 3,302	1 289,422 99,046
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,0120	15 674,000 0,000	188,088 0,000
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	30,0000	200,468 11,352	6 014,040 340,560
16	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,5200	40,679 40,679	21,153 21,153
		Total Asfaltarea unei portiuni de drum 3.0x10m -(linga familia Turcanu Ion) Inclusiv salariu				7 512,703 460,759
		1.5. Asfaltarea unei portiuni de drum 5x4 m -(vizavi cladirea uscatoriei de tutun partea de jos)				
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de	m2	20,0000	42,981	859,615

1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm			3,302	66,031
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,0080	15 549,000 0,000	124,392 0,000
19	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	20,0000	200,468 11,352	4 009,360 227,040
20	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,3900	40,677 40,677	15,864 15,864
		Total Asfaltarea unei portiuni de drum 5x4 m -(vizavi cladirea uscatoriei de tutun partea de jos) Inclusiv salariu				5 009,231 308,935
		Total Reparatia drumului L226-R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi -Ustia (Sector Limbenii Vechi -Ustia) Inclusiv salariu				97 325,643 8 365,885
		2. Reparatia drumului L226-R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (Sector Fundurii Noi)				
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	43,0000	391,452 55,152	16 832,453 2 371,527
22	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	5,0000	511,194 77,194	2 555,971 385,968
23	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	0,9200	40,678 40,678	37,424 37,424

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)				
		Total Reparatia drumului L226-R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (Sector Fundurii Noi) Inclusiv salariu				19 425,848 2 794,919
		3. Reparatia drumului L234. Drum de acces spre s. Viisoara.				
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	12,6000	391,500 55,152	4 932,901 694,913
25	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,2500	40,676 40,676	10,169 10,169
		Total Reparatia drumului L234. Drum de acces spre s. Viisoara. Inclusiv salariu				4 943,070 705,082
		4. Reparatia drumului de acces L-227 spre s. Limbenii Noi				
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	78,6000	391,460 55,152	30 768,758 4 334,931
27	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm(Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	6,4000	315,546 27,339	2 019,496 174,972
28	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	9,2000	511,162 77,194	4 702,687 710,181

1	2	3	4	5	6	7
29	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	1,3000	40,678 40,678	52,881 52,881
		Total Reparatia drumului de acces L-227 spre s. Limbenii Noi Inklusiv salariu				37 543,822 5 272,965
		5. Reparatia drumului L226-R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (Sector Limbenii Noi)				
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	54,6000	391,463 55,152	21 373,901 3 011,288
31	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	8,4000	511,123 77,194	4 293,431 648,426
32	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm(Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	4,2000	315,569 27,339	1 325,388 114,825
33	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,9800	40,678 40,678	39,864 39,864
		Total Reparatia drumului L226-R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (Sector Limbenii Noi) Inklusiv salariu				27 032,584 3 814,403
		6. Reparatia drumului L225.3. R15- drumul de acces spre s. Iabloana				

1	2	3	4	5	6	7
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	32,0000	391,452 55,152	12 526,477 1 764,858
35	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	4,0000	511,194 77,194	2 044,776 308,774
36	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm(Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	4,0000	315,640 27,340	1 262,560 109,358
37	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,8300	40,678 40,678	33,763 33,763
		Total Reparatia drumului L225.3. R15- drumul de acces spre s. Iabloana Inklusiv salariu				15 867,576 2 216,753
		7. Reparatia drumului L224. (Sector Danu)				
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	48,6000	391,465 55,152	19 025,186 2 680,377
39	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	6,8000	511,238 77,194	3 476,420 524,916
40	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului	m3	1,2000	40,678 40,678	48,814 48,814

1	2	3	4	5	6	7
		in acostamente)				
		Total Reparatia drumului L224. (Sector Danu) Inclusiv salariu				22 550,420 3 254,107
		8. Reparatia unei portiuni de drum cu lungime de 420 m si latime 5 m, pe str. Stefan cel Mare si Sfint in sat. Cuhnesti. 8.1. Sistemul rutier				
41	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Latime 1.0 m. Acostamente stinga - dreapta)	100m2	4,2000	590,978 560,978	2 482,108 2 356,108
42	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 100,0000	0,189 0,000	397,530 0,000
43	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	45,5000	391,452 55,152	17 811,084 2 509,407
44	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,6500	40,678 40,678	26,441 26,441
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,6900	15 624,000 0,000	10 780,560 0,000
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	2 100,0000	197,501 4,730	414 752,100 9 933,000
		Total Sistemul rutier Inclusiv salariu				446 249,823 14 824,956

1	2	3	4	5	6	7
		8.2. Drumuri laterale executate cu beton asfalt -1 buc (str. Independentii)				
47	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	85,0000	0,189 0,000	16,091 0,000
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	6,0000	391,452 55,152	2 348,715 330,911
49	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,1000	40,680 40,680	4,068 4,068
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,0280	15 602,571 0,000	436,872 0,000
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	85,0000	197,501 4,730	16 787,585 402,050
		Total Drumuri laterale executate cu beton asfalt -1 buc (str. Independentii) Inclusiv salariu				19 593,331 737,029
		Total Reparatia unei portiuni de drum cu lungime de 420 m si latime 5 m, pe str. Stefan cel Mare si Sfint in sat. Cuhnesti. Inclusiv salariu				465 843,154 15 561,985
		9. Reparatia drumului G57- L229- Ciuciulea-Dusmani-Limbenii-Vechi (Sectorul - s.Ciuciulea)				
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	24,0000	391,452 55,152	9 394,857 1 323,643

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)				
53	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2	4,0000	511,194 77,194	2 044,776 308,774
54	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm(Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	3,0000	315,640 27,339	946,920 82,018
55	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,6500	40,678 40,678	26,441 26,441
		Total Reparatia drumului G57-L229-Ciuciulea-Dusmani-Limbenii-Vechi (Sectorul - s.Ciuciulea) Inclusiv salariu				12 412,994 1 740,876
		10. Plombari sat. Movileni, com. Cuhnesti				
56	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	32,0000	391,452 55,152	12 526,477 1 764,858
57	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,4800	40,677 40,677	19,525 19,525
		Total Plombari sat. Movileni, com. Cuhnesti Inclusiv salariu				12 546,002 1 784,383
		11. Reparatia strazii Dimitrie Cantemir in s Tomestii Noi, com. Balatina				

1	2	3	4	5	6	7
		11.1. Asfaltarea drumului Lungime=345m, Latime =7 m				
58	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	345,0000	0,473 0,473	163,185 163,185
59	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	2 070,0000	0,189 0,000	391,851 0,000
60	TR11AA06 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	30,1000	70,950 70,950	2 135,595 2 135,595
61	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	30,1000	13,500 0,000	406,350 0,000
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2200	235,282 34,055	51,762 7,492
63	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	145,0000	39,732 39,732	5 761,140 5 761,140
64	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea bordurelor deteriorate)	100 m3	0,0500	1 666,000 0,000	83,300 0,000
65	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea bordurelor deteriorate)	t	9,2000	13,500 0,000	124,200 0,000
66	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (aducerea la cota necesara pentru montarea bordurelor)	m3	7,2000	194,876 194,876	1 403,107 1 403,107

1	2	3	4	5	6	7
67	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	11,7000	13,500 0,000	157,950 0,000
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura de drum)	m3	3,6300	518,464 93,654	1 882,024 339,964
69	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura beton pentru drum BR100.30.15	m	145,0000	279,150 63,382	40 476,692 9 190,390
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	48,8000	391,459 55,152	19 103,177 2 691,408
71	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,7000	40,679 40,679	28,475 28,475
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,7970	15 623,812 0,000	12 452,178 0,000
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	2 415,0000	197,501 4,730	476 964,915 11 422,950
		Total Asfaltarea drumului Lungime=345m, Latime =7 m Inclusiv salariu				561 585,901 33 143,706
		11.2. Plombari a gropilor pina la Biserica				
74	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	86,5000	391,452 55,152	33 860,633 4 770,631
75	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	2,2000	40,678 40,678	89,492 89,492

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)				
		Total Plombari a gropilor pina la Biserica Inclusiv salariu				33 950,125 4 860,123
		11.3. Drumuri laterale 4 buc (Lungime 8 m)				
76	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	232,0000	0,189 0,000	43,918 0,000
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	20,0000	391,452 55,152	7 829,048 1 103,036
78	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,3000	40,677 40,677	12,203 12,203
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,0770	15 622,052 0,000	1 202,898 0,000
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2	232,0000	197,501 4,730	45 820,232 1 097,360
		Total Drumuri laterale 4 buc (Lungime 8 m) Inclusiv salariu				54 908,299 2 212,599
		Total Reparatia strazii Dimitrie Cantemir in s Tomestii Noi, com. Balatina Inclusiv salariu				650 444,325 40 216,428
		12. Reparatia drumului L225.4-				

1	2	3	4	5	6	7
		Fundurii Vechi-Struzovca (Sectorul - s. Struzovca) 12.1. Plombari si acostamente				
81	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	44,6000	391,466 55,152	17 459,377 2 459,770
82	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm(Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2	3,0000	315,640 27,339	946,920 82,018
83	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3	0,7500	40,679 40,679	30,509 30,509
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Lungime L=200; Latime 0.5m)	m2	100,0000	47,281 2,999	4 728,062 299,882
85	DI116 K=3	Pentru fiecare 1 cm urmator se scade la 3 cm K=3 norma DI115 K=3,0000	m2	-100,0000	11,340 0,000	-1 134,000 0,000
		Total Plombari si acostamente Inclusiv salariu				22 030,868 2 872,179
		12.2. Lucrari de reparatii la podul din str. Stefan cel Mare si Sfint, 75 12.2.1. Aripi de acostament in anval din beton monolit: Lungime 3,0m, Inaltime 3,6 m; Grosime 0.3 m - 2 buc				
86	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	1,6000	212,850 212,850	340,560 340,560

1	2	3	4	5	6	7
87	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	3,4000	189,210 189,200	643,314 643,280
88	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	36,0000	140,640 89,870	5 063,040 3 235,320
89	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in aripi de acostament(Plasa D-8 A400 pas 200x200 in doua rinduri)	kg	168,5000	18,252 1,892	3 075,462 318,802
90	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Beton B20 F200 W6 (prundis concasat))	m3	6,4800	1 921,398 42,570	12 450,662 275,854
91	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Pe suprafetele acoperite cu pamint) Alte materiale=1,0300	m2	18,0000	142,696 53,354	2 568,529 960,379
92	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc	1,0000	1 526,850 189,200	1 526,850 189,200
93	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (TEVI CU MUFE DIN BETON ARMAT NEINTEGRATE TIP TS 60.20.3) Se monteaza sub unghi de scurgere in aripa de acostaament in imbinare cu rigola de evacuare a apei	buc	1,0000	4 113,595 0,000	4 113,595 0,000
		Total Aripi de acostament in anval din beton monolit: Lungime 3,0m, Inaltime 3,6 m; Grosime 0.3 m - 2 buc Inclusiv salariu				29 782,012 5 963,395
		12.2.2. Rigole pentru evacuarea apei Ltot=50 m				

1	2	3	4	5	6	7
94	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2200	1 669,500 0,000	367,290 0,000
95	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3,2000	194,876 194,876	623,603 623,603
96	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea bordurilor deteriorate)	t	35,2000	13,500 0,000	475,200 0,000
97	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Nivelarea terenului cu unghi de scurgere spre rigola)	100m2	0,8000	792,747 792,747	634,198 634,198
98	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,6000	518,464 93,654	829,542 149,846
99	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigola necarosabila tip L-1 latime 640 mm; inaltime 720 mm: Lungime totala 50 m) Alte materiale=1,0300	m3	11,5000	11 758,660 1 144,660	135 224,590 13 163,590
100	DI119	Fundatii monolite din beton (C25/30 XF4) la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3	1,2000	2 638,432 301,774	3 166,119 362,129
		Total Rigole pentru evacuarea apei Ltot=50 m Inclusiv salariu				141 320,542 14 933,366
		12.2.3. Gasiatorul fluxului de apa				
101	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Piatra bruta bolovani mari) (Se exclude din norma resursul muncitor -2.7 hom	m3	10,0000	606,000 0,000	6 060,000 0,000
102	TrB22F2D 1	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-	t	12,6000	24,068 7,568	303,257 95,357

1	2	3	4	5	6	7
		6 m (Транспортировка материалов автокраном 6-9,9 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов более 1,5 т и высота подъема 0-6 м)				
		Total Gasiatorul fluxului de apa Inklusiv salariu				6 363,257 95,357
		Total Lucrari de reparatii la podul din str. Stefan cel Mare si Sfint, 75 Inklusiv salariu				177 465,811 20 992,118
		12.3. Lucrari de reparatii la podul din str. Stefan cel Mare si Sfint, 29-31 12.3.1. Rigole pentru evacuarea apei				
103	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	2,4000	72,842 <hr/> 72,842	174,821 <hr/> 174,821
104	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zid de sprigin a rigolei) Alte utilaje=1,0300	m3	1,6000	2 536,421 <hr/> 301,774	4 058,273 <hr/> 482,838
105	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Strat suport sub rigole grosime 0.1 m)	m3	0,8500	578,331 <hr/> 160,820	491,581 <hr/> 136,697
106	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigola necarosabila tip L-1 latime 640 mm; inaltime 720 mm; Lungime totala 8m) Alte materiale=1,0300	m3	1,8000	11 758,660 <hr/> 1 144,660	21 165,588 <hr/> 2 060,388
107	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9,6000	140,640 <hr/> 89,870	1 350,144 <hr/> 862,752

1	2	3	4	5	6	7
108	DI119	Fundatii monolite din beton (C25/30 XF4) la edificiile artificiale (rigola h=20cm) Alte utilaje=1,0300	m3	1,1000	2 638,424 301,774	2 902,266 331,951
		Total Rigole pentru evacuarea apei Inclusiv salariu				30 142,673 4 049,447
		12.3.2. Lucrari de terasament				
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului argila pentru acostamente)	100 m3	0,4500	1 012,500 0,000	455,625 0,000
110	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	81,0000	21,000 0,000	1 701,000 0,000
111	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,4500	235,256 34,056	105,865 15,325
112	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3400	545,000 0,000	185,300 0,000
113	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,1100	29,327 29,327	3,226 3,226
114	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4500	1 777,371 834,371	799,817 375,467
115	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	3,8000	38,100 0,000	144,780 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 395,613 394,018
		Total Lucrari de reparatii la podul din str. Stefan cel Mare si Sfint, 29- 31 Inclusiv salariu				33 538,286 4 443,465
		Total Reparatia drumului L225.4- Fundurii Vechi-Struzovca (Sectorul - s. Struzovca) Inclusiv salariu				233 034,965 28 307,762

		Прямые затраты	Lei	1 598 970,40
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	27 368,54
		Total ПЗ+CA	100,00 +	1 626 338,94
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	235 819,15
		Total Total+CR	100,00 +	1 862 158,09
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	111 729,49
		Total Total+B	100,00 +	1 973 887,58
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	394 777,52
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 368 665,10 114 035,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Lucrări de reparații
curente a drumurilor
locale de interes raional.
Frezarea și plombarea
gropilor cu beton asfaltic,
raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 368 665,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71230110200	Betonist	h-om	2,9160	94,60	275,854
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,3700	94,60	318,802
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	94,60	189,200
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	34,2000	94,60	3 235,320
5.	7129020012800	Pavator	h-om	80,1880	94,60	7 585,785
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	692,0592	94,60	65 468,798
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	118,9934	94,60	11 256,775
8.	9310060019901	Chesonier	h-om	3,6000	94,60	340,560
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,9150	94,60	6 803,159
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	194,9332	94,60	18 440,680
11.	9312040019600	Sapator	h-om	1,2750	94,60	120,615
Total manopera						114 035,57

Materiale:

1.	11110001000131 1-1	Beton asfaltic (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	t	480,3400	1 950,00	936 663,000
2.	1212121212121	Apa	m3	13,4610	0,10	1,347
3.	1411122201001- 1	Piatra bruta bolovani mari	m3	10,1000	600,00	6 060,000
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	8,8200	300,00	2 646,000
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,9350	300,00	280,500
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,1772	300,00	1 253,160
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15,3300	360,00	5 518,800
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,8400	300,00	552,000
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,3050	350,00	456,750
10.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2125	350,00	74,375
11.	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	24,8561	1 950,00	48 469,395
12.	1422102205518- 1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	58,6155	1 950,00	114 300,225

13.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0060	5 600,00	33,600
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0684	5 600,00	383,040
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1899	5 600,00	1 063,440
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0456	5 600,00	255,360
17.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0230	5 600,00	128,800
18.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,5600	40,00	182,400
19.	2320187315789	Decofrol	kg	5,4720	90,00	492,480
20.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0834	15 000,00	1 251,000
21.	23203226000401	Bitum	t	1,8031	15 000,00	27 046,500
22.	23203226001101	Bitum	t	0,4247	15 000,00	6 370,500
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	459,6500	2,60	1 195,090
24.	2663102100000	Beton	m3	1,6320	1 750,00	2 856,000
25.	2663102100000-1	Beton C25/30 XF4	m3	2,3460	1 850,00	4 340,100
26.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,5250	1 750,00	11 418,750
27.	2663102101000-1	Beton B20 F200 W6 (prundis concasat)	m3	6,5318	1 850,00	12 083,830
28.	2666122800286-1	Bordura beton pentru drum BR100.30.15	m	145,7250	125,00	18 215,625
29.	2666122800511-1	Tevi cu mufe din beton armat neintegrate tip TS60.20.3	buc	1,0070	4 085,00	4 113,595
30.	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (Rigola necarosabila tip L-1 latime 640 mm; inaltime 720 mm; Lungime totala 50 m)	m3	11,8450	8 500,00	100 682,500
31.	2666122800562-1	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (Rigola necarosabila tip L-1 latime 640 mm; inaltime 720 mm; Lungime totala 8m)	m3	1,8540	8 500,00	15 759,000
32.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0297	5 000,00	148,500
33.	271060200100	Otel beton	kg	168,5000	16,00	2 696,000
34.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	56,2100	16,00	899,360
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,2800	36,00	82,080
36.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	1,6850	36,00	60,660
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,1400	45,00	51,300
38.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,6800	1,80	24,624
39.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,6800	1,10	15,048
40.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2280	45,00	10,260
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,8180	45,00	81,810
42.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1391	1 500,00	208,650
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,7216	0,10	1,673
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9550	0,10	0,096
45.	4100126202818	Apa	m3	0,5230	0,10	0,052
		Total materiale de constructii				1 328 427,25

Utilaje de constructii:

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3780	550,00	207,900
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,1966	100,00	219,660
3.	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	1,3461	250,00	336,525
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0983	180,00	197,694
5.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	35,3800	55,00	1 945,900
6.	2922140007000	Macara	h-ut	46,6732	550,00	25 670,260
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	43,8496	1 500,00	65 774,400
8.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	1,2780	2 500,00	3 195,000
9.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6799	580,00	974,342
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5190	750,00	389,250
11.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	25,6546	400,00	10 261,840
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,7788	400,00	11 511,520
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1000	300,00	330,000
14.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	42,0660	100,00	4 206,600

15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	25,6096	750,00	19 207,200
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0125	450,00	455,625
17.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0494	350,00	367,290
18.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3706	500,00	185,300
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2680	500,00	134,000
20.	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	0,4471	100,00	44,710
21.	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	2,3134	20,00	46,268
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,2435	100,00	424,350
23.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	5,6608	50,00	283,040
24.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,2380	350,00	83,300
25.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	5,6608	250,00	1 415,200
26.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,1000	550,00	1 155,000
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9120	550,00	501,600
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	3,0616	300,00	918,480
29.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,7294	500,00	2 864,700
30.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,4227	380,00	3 200,626
Total utilaje de construcții						156 507,58

Прямые затраты	Lei	1 598 970,40
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	27 368,54
Total ПЗ+CA	100,00 +	1 626 338,94
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	235 819,15
Total Total+CR	100,00 +	1 862 158,09
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	111 729,49
Total Total+B	100,00 +	1 973 887,58
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	394 777,52

Total deviz:

2 368 665,10

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparații curente a drumurilor locale de interes raional. Frezarea și plombarea gropilor cu beton asfaltic, raionul Glodeni

Investitor Președintele Raionului Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului L226-R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (Sector Limbenii Vechi - Ustia)				
		1.1. Reparatia sistemului rutier				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			391,462 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,009
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			511,158 77,194
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,194
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 950,00	313,950
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	8,963
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	1 500,00	97,500
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
3	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum / Selectiv/	100 m			2 344,024 325,424
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	94,60	325,424
	23203226000401	Bitum	t	0,0700	15 000,00	1 050,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	580,00	968,600
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintelui afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,678 40,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,678
		1.2. Asfaltarea unei portiuni de drum Intersectie L245 spre L226 -				

1	2	3	4	5	6	7
		180 m2				
5	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Taierea dimburilor-denivelarilor)	m2			23,848 ----- 1,268
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	94,60	1,268
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	0,10	0,003
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	2 500,00	17,750
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	380,00	2,698
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	300,00	2,130
6	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			15 632,333 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 458,333
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
7	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în groosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2			200,468 ----- 11,352
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,352
	111100010001311-1	Beton asfaltic (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	t	0,0940	1 950,00	183,300
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,560
8	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului în acostamente)	m3			40,678 ----- 40,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,678
		1.3. Asfaltarea unei portiuni de drum 8.0x6.0 m -(vizavi familia Strimbanu V)				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			42,981 ----- 3,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,302
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 500,00	27,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
10	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			15 647,684 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 473,684
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
11	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în groosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2			200,468 ----- 11,352
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,352
	111100010001311-1	Beton asfaltic (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	t	0,0940	1 950,00	183,300
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,560
12	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului în acostamente)	m3			40,678 ----- 40,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,678

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Asfaltarea unei portiuni de drum 3.0x10m -(linga familia Turcanu Ion)				
13	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			42,981 ----- 3,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,302
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 500,00	27,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			15 674,000 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 500,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2			200,468 ----- 11,352
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,352
	111100010001311-1	Beton asfaltic (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	t	0,0940	1 950,00	183,300
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,560
16	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului în acostamente)	m3			40,679 ----- 40,679
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,679
		1.5. Asfaltarea unei portiuni de drum 5x4 m -(vizavi cladirea uscatoriei de tutun partea de jos)				
17	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			42,981 ----- 3,302
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	94,60	3,302
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 500,00	27,300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			15 549,000 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 375,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
19	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2			200,468 ----- 11,352
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	94,60	11,352
	111100010001311-1	Beton asfaltic (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	t	0,0940	1 950,00	183,300
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	400,00	4,560
20	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea	m3			40,677 ----- 40,677

1	2	3	4	5	6	7
		deseului in acostamente)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,677
		2. Reparatia drumului L226-R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (Sector Fundurii Noi)				
21	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			391,452 ----- 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
22	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			511,194 ----- 77,194
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,194
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 950,00	313,950
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	1 500,00	97,500
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
23	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,678 ----- 40,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,678
		3. Reparatia drumului L234. Drum de acces spre s. Viisoara.				
24	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			391,500 ----- 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,048
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
25	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,676 ----- 40,676
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,676

1	2	3	4	5	6	7
		4. Reparatia drumului de acces L-227 spre s. Limbenii Noi				
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			391,460 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	142210220518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,008
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
27	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm(Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			315,546 27,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,339
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	142210220518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	8,906
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 500,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	100,00	3,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
28	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			511,162 77,194
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,194
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 950,00	313,950
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	8,967
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	1 500,00	97,500
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
29	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,678 40,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,678
		5. Reparatia drumului L226-R15 - Fundurii Noi - Limbenii Vechi - Ustia (Sector Limbenii Noi)				
30	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			391,463 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	142210220518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,011
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
31	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			511,123 ----- 77,194
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,194
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 950,00	313,950
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	8,929
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	1 500,00	97,500
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
32	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm(Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			315,569 ----- 27,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,339
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	8,929
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 500,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	100,00	3,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
33	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,678 ----- 40,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,678
		6. Reparatia drumului L225.3. R15- drumul de acces spre s. Iabloana				
34	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			391,452 ----- 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
35	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			511,194 ----- 77,194
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,194
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 950,00	313,950

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	1 500,00	97,500
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
36	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm(Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			315,640 ----- 27,340
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,340
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	142210220518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 500,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	100,00	3,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
37	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,678 ----- 40,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,678
		7. Reparatia drumului L224. (Sector Danu)				
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			391,465 ----- 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	142210220518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,012
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
39	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			511,238 ----- 77,194
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,194
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	142210220518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 950,00	313,950
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,044
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	1 500,00	97,500
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
40	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,678 ----- 40,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,678
		8. Reparatia unei portiuni de drum				

1	2	3	4	5	6	7
		cu lungime de 420 m si latime 5 m, pe str. Stefan cel Mare si Sfint in sat. Cuhnesti.				
		8.1. Sistemul rutier				
41	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice (Latime 1.0 m. Acostamente stinga - dreapta)	100m2			590,978 ----- 560,978
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	94,60	107,844
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	94,60	453,134
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	750,00	30,000
42	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,189 ----- 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	0,000
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	250,00	0,075
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	380,00	0,114
43	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			391,452 ----- 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
44	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,678 ----- 40,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,678
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			15 624,000 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 450,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2			197,501 ----- 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311-1	Beton asfaltic (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	t	0,0940	1 950,00	183,300
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
		8.2. Drumuri laterale executate cu beton asfalt -1 buc (str. Independentii)				
47	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment	m2			0,189 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor				
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	0,000
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	250,00	0,075
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	380,00	0,114
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			391,452 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
49	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,680 40,680
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,680
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			15 602,571 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 428,571
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2			197,501 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311-1	Beton asfaltic (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	t	0,0940	1 950,00	183,300
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
		9. Reparatia drumului G57- L229-Ciuciulea-Dusmani-Limbenii-Vechi (Sectorul - s.Ciuciulea)				
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			391,452 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
53	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm	m2			511,194 77,194
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8160	94,60	77,194
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001

1	2	3	4	5	6	7
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1610	1 950,00	313,950
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0650	1 500,00	97,500
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0650	100,00	6,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
54	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm(Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			315,640 ----- 27,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,339
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 500,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	100,00	3,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
55	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,678 ----- 40,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,678
		10. Plombari sat. Movileni, com. Cuhnesti				
56	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			391,452 ----- 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
57	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,677 ----- 40,677
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,677
		11. Reparatia strazii Dimitrie Cantemir in s Tomestii Noi, com. Balatina				
		11.1. Asfaltarea drumului Lungime=345m, Latime =7 m				
58	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2			0,473 ----- 0,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
59	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment	m2			0,189 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor				
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	0,000
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	250,00	0,075
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	380,00	0,114
60	TR11AA06F2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			70,950 ----- 70,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	94,60	70,950
61	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,500 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,500
62	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,282 ----- 34,055
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,055
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,227
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,000
63	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m			39,732 ----- 39,732
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	94,60	39,732
64	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (Incarcarea bordurelor deteriorate)	100 m3			1 666,000 ----- 0,000
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	350,00	1 666,000
65	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea bordurelor deteriorate)	t			13,500 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,500
66	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu (aducerea la cota necesara pentru montarea bordurelor)	m3			194,876 ----- 194,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,876
67	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			13,500 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,500
68	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura de drum)	m3			518,464 ----- 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	300,00	345,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	180,00	37,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
69	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Bordura beton pentru drum BR100.30.15	m			279,150 ----- 63,382
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,190
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,192
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 750,00	78,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,60	8,242
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286-1	Bordura beton pentru drum BR100.30.15	m	1,0050	125,00	125,625
70	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			391,459 ----- 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 950,00	224,250

1	2	3	4	5	6	7
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,006
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
71	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,679 ----- 40,679
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,679
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			15 623,812 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 449,812
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
73	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2			197,501 ----- 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311-1	Beton asfaltic (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	t	0,0940	1 950,00	183,300
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
		11.2. Plombari a gropilor pina la Biserica				
74	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			391,452 ----- 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
75	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,678 ----- 40,678
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,678
		11.3. Drumuri laterale 4 buc (Lungime 8 m)				
76	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2			0,189 ----- 0,000
	1212121212121	Apa	m3	0,0030	0,10	0,000
	2862306830000	Matura mecanica pe tractor 65 cp	h-ut	0,0003	250,00	0,075
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0003	380,00	0,114

1	2	3	4	5	6	7
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2			391,452 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
78	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,677 40,677
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,677
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t			15 622,052 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	15 000,00	15 448,052
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
80	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	m2			197,501 4,730
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311-1	Beton asfaltic (SMBg-II/2.3 STB 1033 : 2008)	t	0,0940	1 950,00	183,300
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	360,00	1,080
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
		12. Reparatia drumului L225.4-Fundurii Vechi-Struzovca (Sectorul - s. Struzovca)				
		12.1. Plombari si acostamente				
81	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			391,466 55,152
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	94,60	55,152
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008	t	0,1150	1 950,00	224,250
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,013
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	1 500,00	90,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	100,00	6,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
82	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm(Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM STB 1033:2008)	m2			315,640 27,339
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890	94,60	27,339
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	0,10	0,001
	1422102205518-1	Beton asfaltic microgranular dens,SMBg #II / SM	t	0,1150	1 950,00	224,250

1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008				
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	15 000,00	9,000
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300	1 500,00	45,000
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	55,00	2,750
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,400
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,000
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300	100,00	3,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
83	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Imprastierea deseului in acostamente)	m3			40,679 ----- 40,679
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	94,60	40,679
84	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Lungime L=200; Latime 0.5m)	m2			47,281 ----- 2,999
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	2,999
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	300,00	37,800
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,10	0,001
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	750,00	2,632
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	380,00	0,369
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,300
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,180
85	DI116 K=3	Pentru fiecare 1 cm urmatore se scade la 3 cm K=3 norma DI115 K=3,0000	m2			11,340 ----- 0,000
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0126	300,00	11,340
		12.2. Lucrari de reparatii la podul din str. Stefan cel Mare si Sfint, 75				
		12.2.1. Aripi de acostament in anval din beton monolit: Lungime 3,0m, Inaltime 3,6 m; Grosime 0.3 m - 2 buc				
86	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3			212,850 ----- 212,850
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	94,60	212,850
87	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3			189,210 ----- 189,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0000	94,60	189,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,10	0,010
88	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			140,640 ----- 89,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,950
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,330
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,540
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,350
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,00	1,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	45,00	1,125
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	40,00	4,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 600,00	5,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 600,00	5,600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 600,00	8,400
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000

1	2	3	4	5	6	7
89	PD01A	Montarea armaturilor pentru beton armat in aripi de acostament(Plasa D-8 A400 pas 200x200 in doua rinduri)	kg			18,252 1,892
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0200	94,60	1,892
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	16,00	16,000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0100	36,00	0,360
90	PB06B	Turnarea cu pompa a betonului simplu in elevatii, culei, aripi, ziduri, timpane (Beton B20 F200 W6 (prundis concasat))	m3			1 921,398 42,570
	71230110200	Betonist	h-om	0,4500	94,60	42,570
	2663102101000-1	Beton B20 F200 W6 (prundis concasat)	m3	1,0080	1 850,00	1 864,789
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,3570	20,00	7,140
	2952270003337	Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta	h-ut	0,0690	100,00	6,900
91	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Pe suprafetele acoperite cu pamint) Alte materiale=1,0300	m2			142,696 53,354
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	94,60	53,354
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	15 000,00	69,500
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 500,00	11,592
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	5 000,00	8,250
92	PI06B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf	buc			1 526,850 189,200
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	94,60	189,200
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0060	5 600,00	33,600
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0230	5 600,00	128,800
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4500	45,00	20,250
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,1000	550,00	1 155,000
93	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (TEVI CU MUFE DIN BETON ARMAT NEINTEGRATE TIP TS 60.20.3) Se monteaza sub unghi de scurgere in aripa de acostament in imbinare cu rigola de evacuare a apei	buc			4 113,595 0,000
	2666122800511-1	Tevi cu mufe din beton armat neintegrate tip TS60.20.3	buc	1,0070	4 085,00	4 113,595
		12.2.2. Rigole pentru evacuarea apei Ltot=50 m				
94	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,500
95	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,876 194,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,876
96	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Transportarea bordurelor deteriorate)	t			13,500 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	500,00	13,500
97	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Nivelarea terenului cu unghi de scurgere spre rigola)	100m2			792,747 792,747
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	94,60	792,747
98	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			518,464 93,654
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	180,00	37,800

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
99	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigola necarosabila tip L-1 latime 640 mm; inaltime 720 mm: Lungime totala 50 m) Alte materiale=1,0300	m3			11 758,660 ----- 1 144,660
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	94,60	1 144,660
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (Rigola necarosabila tip L-1 latime 640 mm; inaltime 720 mm: Lungime totala 50 m)	m3	1,0000	8 500,00	8 755,000
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	550,00	1 859,000
100	DI119	Fundatii monolite din beton (C25/30 XF4) la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300	m3			2 638,432 ----- 301,774
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,774
	2663102100000-1	Beton C25/30 XF4	m3	1,0200	1 850,00	1 887,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 600,00	207,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,458
		12.2.3. Gasiatorul fluxului de apa				
101	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Piatra bruta bolovani mari) (Se exclude din norma resursul muncitor -2.7 hom	m3			606,000 ----- 0,000
	1411122201001-1	Piatra bruta bolovani mari	m3	1,0100	600,00	606,000
102	TrB22F2D1	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (Транспортировка материалов автокраном 6-9,9 тс, расположенным неподвижно на позиции, вес материалов более 1,5 т и высота подъёма 0-6 м)	t			24,068 ----- 7,568
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0300	550,00	16,500
		12.3. Lucrari de reparatii la podul din str. Stefan cel Mare si Sfint, 29-31				
		12.3.1. Rigole pentru evacuarea apei				
103	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			72,842 ----- 72,842
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	94,60	72,842
104	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (zid de sprigin a rigolei) Alte utilaje=1,0300	m3			2 536,421 ----- 301,774
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,774
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 750,00	1 785,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 600,00	207,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,447
105	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Strat suport sub rigole grosime 0.1 m)	m3			578,331 ----- 160,820
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	94,60	141,900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	350,00	87,500
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	300,00	330,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,10	0,011
106	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Rigola	m3			11 758,660 -----

1	2	3	4	5	6	7
		necarosabila tip L-1 latime 640 mm; inaltime 720 mm; Lungime totala 8m) Alte materiale=1,0300				1 144,660
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	94,60	1 144,660
	2666122800562-1	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m (Rigola necarosabila tip L-1 latime 640 mm; inaltime 720 mm; Lungime totala 8m)	m3	1,0000	8 500,00	8 755,000
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	550,00	1 859,000
107	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2			140,640 ----- 89,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,920
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,950
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	45,00	0,225
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,330
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,540
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,350
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	36,00	1,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	45,00	1,125
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	40,00	4,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 600,00	5,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 600,00	5,600
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 600,00	8,400
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	550,00	11,000
108	DI119	Fundatii monolite din beton (C25/30 XF4) la edificiile artificiale (rigola h=20cm) Alte utilaje=1,0300	m3			2 638,424 ----- 301,774
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,774
	2663102100000-1	Beton C25/30 XF4	m3	1,0200	1 850,00	1 887,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 600,00	207,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	550,00	242,450
		12.3.2. Lucrari de terasament				
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea pamintului argila pentru acostamente)	100 m3			1 012,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,500
110	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			21,000 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	500,00	21,000
111	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			235,256 ----- 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,056
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,200
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,000
112	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,000 ----- 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,000
113	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			29,327 ----- 29,327
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,327
114	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 777,371 ----- 834,371
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,371

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,000
115	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3			38,100 ----- 0,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,10	0,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	380,00	38,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.