

Reparatia capitala a trotuarului pietonal din str. Decebal "De la str.Stefan ce Mare pina la DEPO" pe 1m2

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 205,22 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-3:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1,712	57,66	98,74
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,260	57,66	72,65
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,810	57,66	46,70
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,032	57,66	1,82
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	57,66	92,26
		Total manopera				312,17

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris 5-20mm	m3	1,150	280,00	322,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012	275,00	3,30
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	275,00	1,38
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,086	275,00	23,57
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,190	1,55	6,49
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,55	2,48
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	1,55	24,38
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare pavaj vibropresat tip Caramida, h=6cm	m2	1,015	180,00	182,70
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,093	800,00	74,40
10.	2666122800286	Дорожный бордюор 100x30x18 cm	m	1,005	100,00	100,50
11.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 10x20x8 cm	m	1,005	63,00	63,31
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	31,40	0,63
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009	20,00	0,18
14.	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
		Total materiale de construcții				807,32

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	260,00	109,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	160,00	33,60
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	350,00	6,68
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de	h-ut	0,048	370,00	17,65

		0,21-0,39 mc buldoex				
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	150,00	116,25
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	411,00	74,80
		Total utilaje de construcții				358,19

Total	lei	1 477,68
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	70,24
Total		1 547,92
Cheltuieli de regie	12 %	185,75
Total		1 733,67
Beneficiu de deviz	6 %	104,02
Total		1 837,69
TVA	20 %	367,54

Total deviz: 2 205,22

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)