

**Cuprins Reparația porțiunilor de drum locale în variantă albă satul Chirileni,r-ul Ungheni**

<b>Simbol</b>	<b>Denumire</b>	<b>Pagina</b>
C	Cuprins Dosar Raportare	
<b>1</b>	<b>Reparația porțiunilor de drum locale în variantă albă satul Chirileni,r-ul Ungheni</b>	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitățile de lucrări	2
Formularul nr. 5	Catalog de prețuri unitare	3
Formularul nr. 7	Deviz local	4
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	6

**Obiectivul:** Primaria Chirileni

**Obiectul:** Reparația porțiunilor de drum locale în variantă albă satul Chirileni,r-ul Ungheni

### Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 11.1

<b>Devizul: Lotul nr. 1 - Reparatia de drum in varianta alba Jurjiu-Cojocaru-Moruz</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Simbol norme si Cod resurse</b>	<b>Denumire lucrari</b>	<b>U.M.</b>	<b>Volum</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	3,88000
1.2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	291,00000

<b>Devizul: Lotul nr. 2 - Reparatia de drum in varianta alba Vultur-Cojocaru</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Simbol norme si Cod resurse</b>	<b>Denumire lucrari</b>	<b>U.M.</b>	<b>Volum</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
2.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100m3	1,47000
2.2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	110,00000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor:

Investitor:

Obiect:

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 11.1

Devizul: Lotul nr. 1 - Reparatia de drum in varianta alba Jurjiu-Cojocaru-Moruz						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			<b>2 166,00</b> 0,00
1.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61000	600,00	2 166,00
1.2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3			<b>805,16</b> 75,68
1.2.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,25700	375,00	96,38
1.2.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,10200	375,00	38,25
1.2.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27000	375,00	476,25
1.2.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25000	19,00	4,75
1.2.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,80000	94,60	75,68
1.2.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	600,00	25,20
1.2.7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	300,00	77,40
1.2.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02500	450,00	11,25

Devizul: Lotul nr. 2 - Reparatia de drum in varianta alba Vultur-Cojocaru						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3			<b>2 888,00</b> 0,00
2.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61000	800,00	2 888,00
2.2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3			<b>826,46</b> 75,68
2.2.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,25700	375,00	96,38
2.2.2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,10200	375,00	38,25
2.2.3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,27000	375,00	476,25
2.2.4	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,25000	19,00	4,75
2.2.5	7129020012800	Pavator	h-om	0,80000	94,60	75,68
2.2.6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,04200	800,00	33,60
2.2.7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,25800	350,00	90,30
2.2.8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02500	450,00	11,25

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria Chirileni

Obiectul: Reparația porțiunilor de drum locale în variantă albă satul Chirileni,r-ul Ungheni

## Deviz local Nr. 11.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-24

Valoarea de deviz 458 953,47 (Lei)

Devizul: Lotul nr. 1 - Reparatia de drum in varianta alba Jurjiu-Cojocaru-Moruz						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	3,88000	2 166,00 0,00	8 404,08 0,00
1.2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	291,00000	805,16 75,68	234 300,11 22 022,88

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>232,80000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total	242 704,19
Asigurari sociale	24,00000% 5 285,49
Total	247 989,68
Cheltuieli de regie	7,00000% 17 359,28
Total	265 348,95
Beneficiu de deviz	3,00000% 7 960,47

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>273 309,42</b>
-----------------------------	-------------------

Devizul: Lotul nr. 2 - Reparatia de drum in varianta alba Vultur-Cojocaru						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II.	100 m3	1,47000	2 888,00 0,00	4 245,36 0,00
2.2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	110,00000	826,46 75,68	90 910,05 8 324,80

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>88,00000</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total	95 155,41
Asigurari sociale	24,00000% 1 997,95
Total	97 153,36
Cheltuieli de regie	7,00000% 6 800,74
Total	103 954,10
Beneficiu de deviz	5,00000% 5 197,70

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>109 151,80</b>
-----------------------------	-------------------

<b>Total General fara TVA</b>	<b>382 461,22</b>
<b>TVA (20%)</b>	<b>76 492,24</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>458 953,47</b>
<b>Inclusiv salariul</b>	<b>30 347,68</b>

Cursul de referinta: 19.7593 Lei/Euro, din data de 2025-07-16

**Intocmit:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Verificat:**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Primaria Chirileni

Obiectul: Reparația porțiunilor de drum locale în variantă albă satul Chirileni,r-ul Ungheni

## Devizul local de resurse Nr. 11.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-24

Valoarea de deviz 458 953,47 (Lei)

Deviz: Lotul nr. 1 - Reparatia de drum in varianta alba Jurju-Cojocaru-Moruz						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129020012800	Pavator	h-om	232,80000	94,60	22 022,88
<b>Total manopera</b>						<b>22 022,88</b>
<b>Materiale</b>						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	29,68200	375,00	11 130,75
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	369,57000	375,00	138 588,75
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	74,78700	375,00	28 045,13
4	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72,75000	19,00	1 382,25
<b>Total materiale</b>						<b>179 146,88</b>
<b>Utilaje</b>						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,22880	600,00	15 737,28
2	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	75,07800	300,00	22 523,40
3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,27500	450,00	3 273,75
<b>Total utilaje</b>						<b>41 534,43</b>
Total						242 704,19
Asigurari sociale				24,00000%		5 285,49
Total						247 989,68
Cheltuieli de regie				7,00000%		17 359,28
Total						265 348,95
Beneficiu de deviz				3,00000%		7 960,47
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>273 309,42</b>

Deviz: Lotul nr. 2 - Reparatia de drum in varianta alba Vultur-Cojocaru						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129020012800	Pavator	h-om	88,00000	94,60	8 324,80
<b>Total manopera</b>						<b>8 324,80</b>
<b>Materiale</b>						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11,22000	375,00	4 207,50
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	139,70000	375,00	52 387,50
3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	28,27000	375,00	10 601,25
4	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,50000	19,00	522,50
<b>Total materiale</b>						<b>67 718,75</b>
<b>Utilaje</b>						

1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,92670	800,00	7 941,36
2	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	28,38000	350,00	9 933,00
3	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,75000	450,00	1 237,50
<b>Total utilaje</b>						<b>19 111,86</b>
<b>Total</b>						<b>95 155,41</b>
Asigurari sociale				24,00000%		1 997,95
<b>Total</b>						<b>97 153,36</b>
Cheltuieli de regie				7,00000%		6 800,74
<b>Total</b>						<b>103 954,10</b>
Beneficiu de deviz				5,00000%		5 197,70
<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>						<b>109 151,80</b>
<b>Total</b>						<b>382 461,22</b>
TVA				20%		76 492,24
<b>TOTAL Deviz</b>						<b>458 953,47</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)