

**Reparatia capitala a unor birouri
de menire sociala din s. Colibasi
din s. Colibasi, r-ul Cahul.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 896 407,06 Lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	18,6000	266,03	4 948,16
2	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 21 км)	t	36,0000	115,15	4 145,40
		<i>Total</i>	Lei			9 093,56
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				9 093,56 4 024,11
		1.2. Pardoseli				
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	106,0000	30,97	3 282,93

1	2	3	4	5	6	7
4	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	10,6000	1 995,02	21 147,18
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	106,0000	153,25	16 244,50
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	30,0000	408,83	12 265,05
7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3	31,5000	791,76	24 940,57
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	368,0000	44,48	16 368,82
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare	m2	76,0000	388,88	29 554,95

1	2	3	4	5	6	7
		de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100				
		<i>Total</i>	Lei			123 804,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				123 804,00 24 143,72
		1.3. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	106,0000	400,67	42 470,49
		<i>Total</i>	Lei			42 470,49
		Total Tavan Inclusiv salariu				42 470,49 13 898,19
		1.4. Peretii				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	28,0000	14,29	400,18
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	1,9000	4 148,73	7 882,59
13	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с	m2	182,0000	256,22	46 631,91

1	2	3	4	5	6	7
		устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	182,0000	8,65	1 574,30
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	66,0000	24,40	1 610,68
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	182,0000	101,76	18 520,32
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	182,0000	53,31	9 702,42
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	36,0000	344,89	12 415,88

1	2	3	4	5	6	7
19	СП14С	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фаянсовых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	62,0000	198,15	12 284,99
		<i>Total</i>	Lei			111 023,27
		Total Peretii Inclusiv salariu				111 023,27 43 832,50
		1.5. Timplarie				
20	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	26,2000	14,29	374,45
21	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	14,4000	2 195,10	31 609,48
22	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	11,8000	2 186,51	25 800,84
23	СК26А	Glafuri montate la ferestre din	m	10,5000	279,68	2 936,68

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,0200				
24	СК27А	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на парапет в зданиях высотой до 35 м)	m2	37,5000	2 176,78	81 629,22
25	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea gratiilor la ferestre, simple (Изготовление, монтаж и ремонт простых оконных решеток) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200	kg	460,0000	68,92	31 704,71
		<i>Total</i>	Lei			174 055,38
		Total Timplarie Inclusiv salariu				174 055,38 10 546,17
		1.6. Lucrari sanitare				
		1.6.1. Apeduct si canalizarea interioara				
26	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	4,0000	31,67	126,69
27	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной	m3	10,4000	40,57	421,98

1	2	3	4	5	6	7
		до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)				
28	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Прокладка пластиковых канализационных труб, соединенных сваркой встык, диаметр 110-125 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500	m	26,0000	372,07	9 673,89
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc	6,0000	93,92	563,50
30	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc	2,0000	93,92	187,83
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью	m	4,0000	69,98	279,91

1	2	3	4	5	6	7
		резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	4,0000	0,43	1,72
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m ³	0,1040	1 308,46	136,08
34	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m	24,0000	51,90	1 245,60
35	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр	set	1,0000	4 817,06	4 817,06

1	2	3	4	5	6	7
		трубопровода 50 мм) Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,0230				
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc	6,0000	18,21	109,28
37	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	5,0000	29,70	148,50
38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	1,0000	1 903,96	1 903,96
39	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc	1,0000	189,59	189,59
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau	buc	1,0000	709,00	709,00

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")				
41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	6,0000	123,38	740,25
42	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	2 345,47	2 345,47
43	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм)	m	50,0000	145,06	7 252,82

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0300				
		<i>Total</i>	Lei			30 853,13
		Total Apeduct si canalizarea interioara Inclusiv salariu				30 853,13 5 319,35
		1.6.2. Lucrari de constructie pandus				
44	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	1,2000	605,65	726,78
45	CB02B1	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei H=21-35 m (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте H=21-35м)	m2	16,0000	121,47	1 943,44
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	134,0000	44,48	5 960,39
47	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на	kg	62,0000	35,79	2 218,98

1	2	3	4	5	6	7
		стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно)				
48	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке в соответствии с CA01 и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	7,4000	2 751,76	20 363,00
49	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Ремонт ступеней укладкой бетона Bc 7,5 (B 100) на месте, без обработки, для облицовки)	m	12,0000	124,84	1 498,05
50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	18,0000	406,46	7 316,28
51	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondate sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной профильной	m	24,0000	879,63	21 111,12

1	2	3	4	5	6	7
		прямой ленты холодного проката)				
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	26,0000	575,40	14 960,44
53	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по песочному основанию 35x20 см)	m	12,0000	150,68	1 808,20
54	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2	12,0000	302,59	3 631,05
		<i>Total</i>	Lei			81 537,73
		Total Lucrari de constructie pandus Inclusiv salariu				81 537,73 14 606,79
		<i>Total</i>	Lei			112 390,86
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				112 390,86 19 926,14
		<i>Total</i>	Lei			572 837,56
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			27 929,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			12 815,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3 %			18 407,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			18 959,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				650 949,26 116 370,83
		2. Lucrari de electromontare				
55	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	286,0000	64,44	18 428,99
56	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	368,0000	56,87	20 926,87
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmр (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	138,0000	49,30	6 802,85
58	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	50,0000	132,57	6 628,57

1	2	3	4	5	6	7
		<p>kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmr (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2)</p> <p>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500</p>				
59	RpEA01A	<p>Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены)</p> <p>Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500</p>	m	284,0000	42,39	12 038,76
60	RpEE01B	<p>Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)</p>	buc	1,0000	95,68	95,68
61	RpEE01A	<p>Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных</p>	buc	10,0000	73,08	730,85

1	2	3	4	5	6	7
		или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	2,0000	73,08	146,17
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	5,0000	73,09	365,43
64	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир,	buc	1,0000	486,67	486,67

1	2	3	4	5	6	7
		включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)				
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	26,0000	61,26	1 592,63
66	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	10,0000	73,08	730,85
67	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 20 Вт, без ламп)	buc	18,0000	376,68	6 780,24
		<i>Total</i>	Lei			75 754,56
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			6 413,33
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			1 470,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			9 619,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 797,77
		Total Lucrari de electromontare Inclusiv salariu				96 056,62 26 722,20

		Total	Lei	747 005,88
		TVA	20 %	149 401,18
		Total deviz: Inclusiv salariu		896 407,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a unor birouri
de menire sociala din s. Colibasi
din s. Colibasi, r-ul Cahul.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 896 407,06 Lei

Intocmit in prețuri curente 31.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	30,2820	60,00	1 816,92
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	222,0400	60,00	13 322,40
3.	7123010010200	Betonist	h-om	115,0200	60,00	6 901,20
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	23,7380	60,00	1 424,28
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,4800	60,00	748,80
6.	7129020012800	Pavator	h-om	17,3088	60,00	1 038,53
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	48,6375	60,00	2 918,25
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	15,5000	60,00	930,00
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	140,7000	60,00	8 442,00
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	99,0600	60,00	5 943,60
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	34,6300	60,00	2 077,80
12.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,3000	60,00	618,00
13.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	31,5000	60,00	1 890,00
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	445,3700	60,00	26 722,20
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	105,5600	60,00	6 333,60
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	59,8000	60,00	3 588,00
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	28,8000	60,00	1 728,00
18.	7422010060100	Timplar	h-om	227,2860	60,00	13 637,16
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,3573	54,10	614,43
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	162,7780	54,10	8 806,29
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	69,1832	54,10	3 742,81
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	495,3480	54,10	26 798,33
23.	9312040019600	Sapator	h-om	56,3850	54,10	3 050,43
Total manopera						143 093,03

Materiale:

1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	117,3000	6,00	703,80
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,8000	6,00	28,80
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	28,2800	44,00	1 244,32
4.	1111000100048	Strat sintetic	m2	80,5980	18,00	1 450,76
5.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	34,6500	550,00	19 057,50
6.	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,1800	550,00	99,00
7.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,0800	550,00	594,00
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,3336	550,00	4 033,48

9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,5000	300,00	1 350,00
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,6908	300,00	3 207,24
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0600	300,00	18,00
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,0284	300,00	308,52
13.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	7,8750	300,00	2 362,50
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,4000	29,00	272,60
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0240	5 000,00	120,00
16.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,1854	5 000,00	927,00
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 000,00	80,00
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0160	5 000,00	80,00
19.	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0120	5 000,00	60,00
20.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 717,8000	0,50	858,90
21.	2010237318750	Distantieri	buc	169,2000	2,00	338,40
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,6000	250,00	400,00
23.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	11,8000	2 100,00	24 780,00
24.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	14,4000	2 100,00	30 240,00
25.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	37,5000	2 100,00	78 750,00
26.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	69,0840	28,00	1 934,35
27.	2051142950700	Dibluri	buc	94,0000	1,50	141,00
28.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	301,8015	1,50	452,70
29.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,6680	30,00	20,04
30.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2952	30,00	8,85
31.	2320167317232	Dicloreton	kg	0,3116	30,00	9,35
32.	2320187315789	Decofrol	kg	1,9200	29,00	55,68
33.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,6477	28,00	18,13
34.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	20,0585	54,00	1 083,16
35.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,3000	44,00	1 201,20
36.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0307	75,00	2,30
37.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	4,6920	75,00	351,90
38.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	72,8000	40,00	2 912,00
39.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6000	40,00	24,00
40.	24302261000001	Fuga	kg	31,2892	32,00	1 001,25
41.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	16,0046	44,00	704,20
42.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,5100	58,00	377,58
43.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,0170	53,00	371,90
44.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	49,5686	7,00	346,98
45.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0605	7,00	0,42
46.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,9000	24,00	237,60
47.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	19,5300	4,00	78,12
48.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	150,8000	7,00	1 055,60
49.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,6000	21,00	75,60
50.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	138,5543	19,00	2 632,53
51.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300	85,00	87,55
52.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	80,00	160,00
53.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	10,7100	250,00	2 677,50

54.	2521216701001	Teava din polietilena d=25mm	m	52,5300	20,00	1 050,60
55.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	304,1640	5,00	1 520,82
56.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	24,7200	30,00	741,60
57.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5150	143,00	73,64
58.	2521216717050	Teava din material plastic 110mm	m	28,7310	143,00	4 108,54
59.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	4,1200	53,00	218,36
60.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0100	170,00	171,70
61.	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	8,2000	55,00	451,00
62.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	44,7300	55,00	2 460,15
63.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	8,7550	44,00	385,22
64.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	9,0090	550,00	4 954,95
65.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	429,8385	3,00	1 289,52
66.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	5,0000	2,00	10,00
67.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	72,6000	8,00	580,80
68.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	1 200,00	1 236,24
69.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	600,00	624,18
70.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300	600,00	618,00
71.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	748,6000	8,00	5 988,80
72.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	41,4600	2,80	116,09
73.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,2000	2,80	53,76
74.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 971,9020	2,80	13 921,32
75.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	188,7600	2,80	528,53
76.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,0000	7,00	189,00
77.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,2900	6,00	85,74
78.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 299,4800	4,00	5 197,92
79.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	3,9000	42,00	163,80
80.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	12,1800	160,00	1 948,80
81.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	67,9872	200,00	13 597,44
82.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	192,0555	60,00	11 523,33
83.	2663102100000	Beton	m3	7,7744	2 100,00	16 326,24
84.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,8450	2 100,00	3 874,50
85.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,4560	1 800,00	820,80
86.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,4980	1 800,00	6 296,40
87.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	121,5000	6,00	729,00
88.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	134,5320	6,00	807,19
89.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	12,0600	80,00	964,80
90.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	26,5200	250,00	6 630,00
91.	2670112204051	Placi din laminat	m2	80,5980	250,00	20 149,50
92.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	126,8600	5,00	634,30
93.	2682162303083	Bloc electric de aparta ment monofa zic 220V-25A, gata asamblat, BOX 24	buc	1,0000	385,00	385,00
94.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,5100	30,00	75,30
95.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	63,5500	30,00	1 906,50
96.	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	483,2760	30,00	14 498,28

97.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	168,0943	14,00	2 353,32
98.	2710703520285	Profil de suport	m	402,4020	16,00	6 438,43
99.	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6138	55,00	33,76
100.	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8184	150,00	122,76
101.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6138	75,00	46,04
102.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	111,3000	250,00	27 825,00
103.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,8000	30,00	24,00
104.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,6400	30,00	169,20
105.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,4552	52,00	127,67
106.	2746167335100	Priza	buc	26,5200	24,00	636,48
107.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	442,0500	30,00	13 261,50
108.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	54,0000	12,00	648,00
109.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	265,7550	13,00	3 454,82
110.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2500	80,00	20,00
111.	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	24,0000	800,00	19 200,00
112.	2873122004100	Plase sudate	kg	507,0200	40,00	20 280,80
113.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1800	30,00	5,40
114.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	30,00	12,00
115.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,4400	52,00	74,88
116.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	2,3460	52,00	121,99
117.	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0920	29,00	118,67
118.	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5780	30,00	77,34
119.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	3,00	6,00
120.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	4,8000	2,00	9,60
121.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	372,6400	0,70	260,85
122.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 961,3129	0,70	2 072,92
123.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	36,0000	1,50	54,00
124.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	58,0000	1,50	87,00
125.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	5,0000	0,70	3,50
126.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	4,8000	2,50	12,00

127.	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
128.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	66,4020	140,00	9 296,28
129.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0800	33,00	2,64
130.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	5,0000	1,00	5,00
131.	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	3,7536	33,00	123,87
132.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
133.	2874136313300	Diblu din metal	buc	424,0000	1,50	636,00
134.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	100,00	102,00
135.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	160,00	163,20
136.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400	100,00	204,00
137.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0300	150,00	154,50
138.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0300	150,00	154,50
139.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	59,6400	2,50	149,10
140.	28752741101502	Piesa de racordare (fiting) Cot 20 x9 0	buc	6,0000	7,00	42,00
141.	2875274204000	Bratară fixare	buc	5,0000	2,00	10,00
142.	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,2300	20,00	204,60
143.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	18,0000	300,00	5 400,00
144.	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,1380	150,00	920,70
145.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,4800	30,00	14,40
146.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,5200	100,00	52,00
147.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2400	100,00	24,00
148.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
149.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,0300	90,00	542,70
150.	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0460	120,00	245,52
151.	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0230	100,00	102,30
152.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	6,0300	25,00	150,75
153.	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,0230	850,00	869,55
154.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300	250,00	257,50
155.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0300	120,00	123,60

156.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu 3x2.5mmp	m	309,3090	23,00	7 114,11
157.	31301348174105	Cablu din cupru sau aluminiu 3x1.5mmp	m	397,9920	16,00	6 367,87
158.	31301348174120 5	Cablu din cupru sau aluminiu 2x1.5mmp	m	149,2470	9,00	1 343,22
159.	31301348174122	Cablu din cupru sau aluminiu 5x6mmp	m	54,0750	86,00	4 650,45
160.	3220137315778	Decapant	kg	0,3636	19,00	6,90
161.	3320527328000	Manometru	buc	1,0230	250,00	255,75
162.	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,0230	750,00	767,25
163.	4011106202741	Energie electrica	kw	56,2400	3,50	196,84
164.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,4038	14,00	89,66
165.	4100126202818	Apa	m3	8,7647	14,00	122,71
166.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,1000	5,00	45,50
Total materiale de construcții						476 216,87

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,8440	600,00	4 106,40
2.	2922140007000	Macara	h-ut	5,8452	600,00	3 507,12
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	30,0000	100,00	3 000,00
4.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	23,0000	100,00	2 300,00
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	48,1460	100,00	4 814,60
6.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0900	100,00	9,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,8482	70,00	899,37
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3600	80,00	28,80
9.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0360	600,00	21,60
10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,2400	100,00	424,00
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,4400	100,00	444,00
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,1000	100,00	310,00
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	8,9180	100,00	891,80
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1080	150,00	16,20
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,4450	100,00	344,50
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4520	100,00	145,20
17.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3600	100,00	36,00
18.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,6000	50,00	930,00
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,0806	80,00	86,45
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,1872	80,00	14,98
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	32,1450	80,00	2 571,60
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0400	600,00	24,00
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3520	600,00	211,20
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,8440	350,00	4 145,40
Total utilaje de construcții						29 282,22

Total	Lei	747 005,8 8
-------	-----	----------------

TVA	20 %	149 401,18
-----	------	------------

Total deviz:

896 407,06

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect **Reparatia capitala a unor birouri de** **Investitor**
menire sociala din s. Colibasi din s. Colibasi, r-ul
Cahul.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотельных кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			266,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	54,10	189,35
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	14,00	1,68
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	600,00	48,00
2	TsI50C1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 21 км)	t			115,15
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3290	350,00	115,15
		1.2. Pardoseli				
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			30,97
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	60,00	6,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	54,10	5,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	14,00	0,42
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	600,00	18,00
4	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания,	m3			1 995,02

1	2	3	4	5	6	7
		уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	60,00	309,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	54,10	35,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,80	811,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	300,00	232,10
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	550,00	380,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	14,00	4,10
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	100,00	32,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			153,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	60,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,10	5,41
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 800,00	59,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	14,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	70,00	2,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
6	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			408,83
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	60,00	135,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,10	13,53
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	6,00	24,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	32,00	9,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	70,00	3,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
7	RpCK07B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Засыпка слоев из битого камня смешанного с песком с уплотнением ручным способом)	m3			791,76
	9312040019600	Sapator	h-om	1,7900	54,10	96,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	54,10	13,53
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	550,00	605,00
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	300,00	75,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	14,00	1,40
8	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			44,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,10	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	40,00	40,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
9	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой	m2			388,88

1	2	3	4	5	6	7
		синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	60,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,10	8,12
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	250,00	265,12
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	18,00	19,09
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	28,00	25,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	70,00	2,10
		1.3. Tavan				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			400,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,10	8,12
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	60,00	123,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	70,00	1,05
		1.4. Peretii				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэферной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			14,29
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	54,10	6,49
12	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка простых наружных стен высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3			4 148,73
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	60,00	268,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	54,10	49,77
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 800,00	432,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	14,00	6,16
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	600,00	240,00
13	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			256,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	54,10	99,27
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	60,00	63,31
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	14,00	12,93
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	16,00	35,38
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	3,00	7,09
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	19,00	14,46
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,91
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	44,00	3,87
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,50	2,49
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,70	11,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	70,00	0,32
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	80,00	3,80
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2			8,65

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	44,00	6,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			24,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	24,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	14,00	0,00
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			101,76
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	60,00	73,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,00	28,56
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			53,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	40,00	16,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,00	0,36
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	29,00	1,45
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			344,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	54,10	89,27
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	200,00	206,04
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	6,00	22,42
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	32,00	15,19
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	14,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	70,00	0,84
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	100,00	1,00
19	CI14C	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фаянсовых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			198,15
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,2500	60,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,10	2,71
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	140,00	149,94
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3000	4,00	1,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,15
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	58,00	6,09
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	100,00	5,00
		1.5. Timplarie				
20	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane	m2			14,29

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	60,00	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	54,10	6,49
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 195,10
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	60,00	43,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,10	4,33
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	54,00	27,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	53,00	9,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,50	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40
22	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 186,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	60,00	39,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,10	3,79
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	54,00	25,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	53,00	8,74
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40
23	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Materiale marunte (dopuri)=1,0200	m			279,68
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	60,00	16,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	54,10	4,33
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	250,00	255,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,70	2,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	70,00	0,70
24	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на parapet в зданиях высотой до 35 м)	m2			2 176,78
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8090	60,00	48,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,10	2,71
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,70	4,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	54,00	10,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0680	53,00	3,60
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,50	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	70,00	1,40
25	RpCP12C	Confectionarea, montarea si repararea	kg			68,92

1	2	3	4	5	6	7
		gratiilor la ferestre, simple (Изготовление, монтаж и ремонт простых оконных решеток) Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,0200				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	60,00	7,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	54,10	7,03
	2710703519624	Profil normal I 18 mm	kg	1,0300	30,00	31,52
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0050	52,00	0,27
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,0080	33,00	0,27
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0100	75,00	0,77
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	2,80	0,14
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,2500	6,00	1,53
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1000	100,00	10,00
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0500	100,00	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0500	80,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		1.6. Lucrari sanitare				
		1.6.1. Apeduct si canalizarea interioara				
26	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			31,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	60,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	54,10	28,67
27	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкий грунт)	m3			40,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	54,10	40,57
28	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm (Прокладка пластиковых канализационных труб, соединенных сваркой встык, диаметр 110-125 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0500	m			372,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2521216717050	Teava din material plastic 110mm	m	1,0300	143,00	154,65
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	550,00	190,57
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	19,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	30,00	0,50
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0210	100,00	2,10
29	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc			93,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de	buc	1,0000	55,00	56,38

1	2	3	4	5	6	7
		dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare				
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	28,00	2,27
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	30,00	1,17
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	30,00	1,11
30	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 110 мм) Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc			93,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	55,00	56,38
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	28,00	2,27
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0380	30,00	1,17
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	30,00	1,10
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			69,98
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	60,00	15,00
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d=50mm	m	1,0300	53,00	54,59
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	7,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
32	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			0,43
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	7,00	0,07
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	30,00	0,36
33	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din ramint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			1 308,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	54,10	477,21
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	80,00	831,25
34	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 20 мм)	m			51,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	60,00	21,00
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=20mm	m	1,0300	30,00	30,90

1	2	3	4	5	6	7
35	SF50A	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм) Material marunt (oxigen, cilt, carbura)=1,0230	set			4 817,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,0600	60,00	603,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	54,10	135,25
	3320634625561	Contor de apa diam. 15-20 mm	buc	1,0000	750,00	767,25
	2913124504396	Vana d=50 mm	buc	1,0000	850,00	869,55
	2913124202486	Robinet d=15-25 mm	buc	2,0000	120,00	245,52
	2913124202553	Robinet de golire	buc	1,0000	100,00	102,30
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	250,00	255,75
	2875274423119	Flanse din otel d=50 mm	buc	6,0000	150,00	920,70
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	75,00	46,04
	2722103304847	Teava din otel trasa d=15-25	m	0,6000	55,00	33,76
	2722103304873	Teava de otel sudata D=50 mm	m	0,8000	150,00	122,76
	2874114124420	Piesa de legatura din fonta de presiune d=50-100 mm	kg	4,0000	29,00	118,67
	2874115800750	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,5200	30,00	77,34
	2875274204140	Bratari si suporti	kg	10,0000	20,00	204,60
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	2,4000	52,00	127,67
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0300	75,00	2,30
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,6000	100,00	160,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0400	600,00	24,00
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно)	buc			18,21
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	60,00	9,00
	28752741101502	Piesa de racordare (fiting) Cot 20 x9 0	buc	1,0000	7,00	7,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	19,00	0,11
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0150	100,00	1,50
37	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			29,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	60,00	12,00
	2875274204000	Bratară fixare	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	80,00	4,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,70	0,70
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	80,00	8,00
38	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			1 903,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	60,00	111,00
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 200,00	1 236,24
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	100,00	102,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	160,00	163,20

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic 110mm	m	0,6000	143,00	87,52
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	100,00	204,00
39	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм) Material marunt (ciment, nisip, apa etc)=1,0100	buc			189,59
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	60,00	17,40
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	170,00	171,70
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	7,00	0,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	30,00	0,46
40	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			709,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	60,00	99,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	80,00	160,00
41	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/8"-1/2") Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc			123,38
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	60,00	7,80
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	90,00	90,45
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,0000	25,00	25,12
42	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lem, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc			2 345,47
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	60,00	252,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	600,00	624,18
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	600,00	618,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	250,00	257,50
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	120,00	123,60
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	85,00	87,55
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	150,00	154,50
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	150,00	154,50
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	143,00	73,64
43	Aca12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm (Подземная укладка напорных полиэтиленовых труб, высокой плотности, для водоснабжения, соединенных путем ручной сварки, с полиэтиленовой муфтой, с фланцами, согласно нормативу, диаметр 20-25 мм) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0300	m			145,06
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	60,00	37,80
	2521216701001	Teava din polietilena d=25mm	m	1,0200	20,00	21,01
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	44,00	7,70
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	5 000,00	18,54

1	2	3	4	5	6	7
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	100,00	60,00
		1.6.2. Lucrari de constructie pandus				
44	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3			605,65
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	60,00	372,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	54,10	143,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	14,00	0,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	600,00	90,00
45	CB02B1	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime H=21-35 m (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте H=21-35м)	m2			121,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,10	10,82
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7800	60,00	46,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	33,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,50	0,75
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	30,00	0,75
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	29,00	3,48
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0220	600,00	13,20
46	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			44,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,10	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	40,00	40,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	30,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	600,00	0,36
47	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в стены постоянного сечения, для конструкций в скользящей опалубке, на высоте до 35м включительно)	kg			35,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	60,00	3,54
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	30,00	30,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
48	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на бетономешалке)	m3			2 751,76

1	2	3	4	5	6	7
		на стройплощадке в соответствии с СА01 и укладка его типичными средствами, бетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	60,00	291,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	54,10	24,34
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 100,00	2 206,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	14,00	2,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
49	RpCL14A	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate (Ремонт ступеней укладкой бетона Bc 7,5 (B 100) на месте, без обработки, для облицовки)	m			124,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,8000	60,00	48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	54,10	8,66
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0400	2,80	16,91
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,0150	550,00	8,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0200	300,00	6,00
	2010102915091	Scind foioase scurta tivita cls C gr=25mm lung=1,50m	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,0150	30,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	14,00	0,07
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	600,00	30,00
50	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			406,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	60,00	57,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,10	5,41
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	2 100,00	215,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,80	67,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	300,00	19,50
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	550,00	33,00
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	600,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	70,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	150,00	0,90
51	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной профильной прямой ленты холодного проката)	m			879,63
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2000	60,00	72,00
	2812106305701	Mina curenta dreapta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii)	m	1,0000	800,00	800,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,50	0,35
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	52,00	3,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,80	1,96
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	40,00	1,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	6,00	1,20
52	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2			575,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	54,10	208,56
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	250,00	255,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	7,00	40,60

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	42,00	6,30
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	32,00	6,40
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	100,00	2,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	14,00	0,07
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	100,00	34,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0360	600,00	21,60
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	80,00	0,58
53	DE10F	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по песочному основанию 35x20 см)	m			150,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	54,10	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4300	60,00	25,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,5000	2,80	4,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	300,00	1,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	14,00	0,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0900	300,00	27,00
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	80,00	80,40
54	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)	m2			302,59
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	60,00	60,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	54,10	1,71
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	160,00	162,40
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,80	44,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	300,00	25,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	100,00	2,00
		2. Lucrari de electromontare				
55	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм ²) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			64,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	60,00	20,40
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu 3x2.5mm ²	m	1,0300	23,00	24,87
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,75
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	13,00	3,41
56	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм ²) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			56,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	60,00	20,40
	31301348174105	Cablu din cupru sau aluminiu 3x1.5mm ²	m	1,0300	16,00	17,30
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,75
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	13,00	3,41
57	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m			49,30

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	60,00	20,40
	313013481741205	Cablu din cupru sau aluminiu 2x1.5mm	m	1,0300	9,00	9,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,75
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	13,00	3,41
58	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5-3x10 мм2) Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			132,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	60,00	20,40
	31301348174122	Cablu din cupru sau aluminiu 5x6mm	m	1,0300	86,00	93,01
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	30,00	15,75
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	13,00	3,41
59	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм, снаружи с фиксацией прямо на стены) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			42,39
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	60,00	25,80
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	5,00	5,36
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,50	0,53
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	55,00	8,66
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	13,00	2,05
60	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc			95,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	60,00	22,80
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	44,00	44,44
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	29,00	0,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	3,00	6,00
61	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А,	buc			73,08

1	2	3	4	5	6	7
		нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	44,00	44,44
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	29,00	0,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
62	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			73,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	44,00	44,44
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	29,00	0,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			73,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	44,00	44,44
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	29,00	0,15
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
64	RpEG05D	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor (Монтаж распределительных электрощитов для квартир, включая подключение к оборудованию, с 4 контурами без счетчика)	buc			486,67
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4400	60,00	86,40
	2682162303083	Bloc electric de aparta ment monofa zic 220V-25A, gata asamblat, BOX 24	buc	1,0000	385,00	385,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	6,00	2,40
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	29,00	0,87
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	1,50	6,00
65	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			61,26

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	60,00	18,60
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	24,00	24,48
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	6,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	29,00	0,14
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,50	3,00
66	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			73,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	60,00	16,20
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	44,00	44,44
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	12,00	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	29,00	0,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	6,00	0,30
67	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub (Монтаж люминисцентных осветительных приборов- тип CIO 20 Вт, без ламп)	buc			376,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	60,00	66,00
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	300,00	300,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,50	3,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	6,00	0,48
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	21,00	4,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.