

**___Reconstruirea cladirilor
administrative cu nr. cadastrale
0100518.422.01, 0100518.422.02
cu replanificarea spatiilor
interioare, situate in mun.
Chisinau, sect. Buiucani, str. M.
Dosoftei, nr. 156**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-6

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de montare		
1	10-01-001-10	Utilaj centrala: Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc	1,0000
2	10-04-087-14	Utilaj de centrala: Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc	3,0000
3	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera IPC 3614LR3-PF28-D	buc	22,0000
4	10-04-067-22	Aparataj de televiziune color: Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc	14,0000
5	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (Cablu FTP OUT cat 5E)	100 m	13,5000
6		Cablu FTP OUT cat 5E 4x2x1/0.48CU	m	1 350,0000
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	36,0000
8		Box plastic mic 100x100 PT-100	buc	36,0000
9	08-03-591-9	Montare conector RJ45 UTP	100 buc	1,0000
10		Conector RJ-45	buc	100,0000
11	pret de piata	Cronstein	buc	14,0000
12	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: 10x22 (de creat resursa)	100 m	3,5000
13	08-02-409-1	Tub din polivinilhloric D16 mm (de creat resursa)	100 m	0,5000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Utilaj		
14		Videoregistrastor autonom 64 can. UNV NVR 308-64E-B	buc	1,0000
15		Hard disk HDD86TB Seagate SATA-2	buc	3,0000
16		Camera IPC 3614LR3-PF28-D 4MB	buc	22,0000
17		Camera UNV IPC2124LR5-ADF28KM-D4MP	buc	14,0000
18		Monitor LCD 42"	buc	1,0000
19		UPS 800A	buc	6,0000
20		8-Port switch POE Planet GSD 906	buc	6,0000
21		MicroticGigaBit	buc	1,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.