

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Lucrari de reparatie a blocului „E”

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Etajul I Capitolul 1.1. Peretii				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,730		
2	RpCF04A 1	Zidarie din moloane cioplite regulat, executata cu mortar de ciment M 50-Z, pentru competari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri, in cladiri existente, exclusiv rostuirea in ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime	m3	0,550		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	205,440		
4	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	205,440		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	205,440		
6	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (Setca PVC) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, executat la pereti	m2	205,440		
7	CK18C	Protectia muchiiilor cu cornier din aluminiu montat la usi si ferestre	m	40,000		
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,440		
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	205,440		
10	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	205,440		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.2. Tavanul				
11	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	102,050		
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	102,050		
13	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (Setca PVC) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, executat la tavane	m2	15,800		
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	102,050		
15	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Se scade 2mm	m2	-102,050		
16	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	102,050		
		Capitolul 1.3. Pardoselele				
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	102,050		
18	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	102,050		
19	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	102,050		
		Capitolul 1.4. Timplaria				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din MDF inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. V=900x2100mm-2 buc	m2	3,780		
21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din MDF inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. V=1300x2100mm-1 buc	m2	2,730		
		Capitolul 1.5. Bloc sanitar Capitolul 1.5.1. Peretii				
22	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,000		

1	2	3	4	5	6	7
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,200		
24	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	51,200		
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,200		
26	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (Setca PVC) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, executat la pereti	m2	25,600		
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,600		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,600		
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,600		
30	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	25,600		
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe adeziv	m2	25,600		
		Capitolul 1.5.2. Pardoselele				
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,000		
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000		
34	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,000		
		Capitolul 1.5.3. Tavanul				
35	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	12,000		
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	12,000		
37	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (Setca PVC) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv	m2	1,500		

1	2	3	4	5	6	7
		stratul de amorsaj, executat la pereti				
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000		
39	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Se scade 2mm	m2	-12,000		
40	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	12,000		
		Capitolul 1.5.4. Lucrari tehnico - sanitare				
41	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000		
42	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000		
43	SC05B	Chiuvea din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc	1,000		
44	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc	1,000		
45	Pret de piata	Preparator de apa calda (Boiler-80l)	buc	1,000		
46	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm	buc	2,000		
47	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000		
48	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccials-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	30,000		
49	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000		
50	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x	buc	2,000		

1	2	3	4	5	6	7
		500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.				
51	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000		
52	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000		
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000		
54	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000		
		Capitolul 1.6. Incapere pentru spalat vesela Capitolul 1.6.1. Peretii				
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,100		
56	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	14,100		
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,100		
58	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (Setca PVC) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, executat la pereti	m2	7,100		
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	7,100		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,100		
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,100		
62	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	7,100		
63	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe adeziv	m2	7,000		
		Capitolul 1.6.2. Pardoselele				
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,400		

1	2	3	4	5	6	7
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,400		
66	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,400		
		Capitolul 1.6.3. Tavanul				
67	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	2,400		
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	2,400		
69	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (Setca PVC) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, executat la pereti	m2	0,500		
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,400		
71	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Se scade 2mm	m2	-2,400		
72	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrililoetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	2,400		
		Capitolul 2. Etajul II Capitolul 2.1. Peretii				
73	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,730		
74	RpCF04A 1	Zidarie din moloane cioplite regulat, executata cu mortar de ciment M 50-Z, pentru competari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri, in cladiri existente, exclusiv rostuirea in ziduri drepte sau curbe peste 2 m inaltime	m3	0,550		
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	206,000		
76	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	206,000		
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,000		

1	2	3	4	5	6	7
78	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (Setca PVC) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, executat la pereti	m2	206,000		
79	CK18C	Protectia muchiiilor cu cornier din aluminiu montat la usi si ferestre	m	42,000		
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	206,000		
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	206,000		
82	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	206,000		
		Capitolul 2.2. Tavanul				
83	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	102,050		
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	102,050		
85	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (Setca PVC) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, executat la tavane	m2	15,800		
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	102,050		
87	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Se scade 2mm	m2	-102,050		
88	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilouetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	102,050		
		Capitolul 2.3. Pardoselele				
89	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	102,050		
90	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	102,050		
91	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in	m2	102,050		

1	2	3	4	5	6	7
		incaperii mai mica sau egala cu 16 mp				
		Capitolul 2.4. Timplaria				
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din MDF inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. V=900x2100mm-2 buc	m2	3,780		
93	CK25A	Usi confectionate din profiluri din MDF inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. V=1300x2100mm-2 buc	m2	5,460		
		Capitolul 2.5. Bloc sanitar Capitolul 2.5.1. Peretii				
94	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	26,000		
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	51,200		
96	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	51,200		
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,200		
98	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (Setca PVC) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, executat la pereti	m2	25,600		
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,600		
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,600		
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,600		
102	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	25,600		
103	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe adeziv	m2	25,600		
		Capitolul 2.5.2. Pardoselele				
104	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000		
106	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,000		
		Capitolul 2.5.3. Tavanul				
107	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	12,000		
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	12,000		
109	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (Setca PVC) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, executat la pereti	m2	1,500		
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,000		
111	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Se scade 2mm	m2	-12,000		
112	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloulenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	12,000		
		Capitolul 2.5.4. Lucrari tehnico - sanitare				
113	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000		
114	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,000		
115	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc	1,000		
116	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 80l	buc	1,000		
117	Pret de piata	Preparator de apa calda (Boiler-80l)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
118	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm	buc	2,000		
119	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000		
120	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	30,000		
121	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,000		
122	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000		
123	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000		
124	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000		
125	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000		
126	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000		
		Capitolul 2.6. Incapere pentru spalat vesela Capitolul 2.6.1. Peretii				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,100		
128	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T	m2	14,100		
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,100		
130	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (Setca PVC) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, executat la pereti	m2	7,100		
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2	7,100		

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului.				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,100		
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,100		
134	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	7,100		
135	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate pe adeziv	m2	7,000		
		Capitolul 2.6.2. Pardoselele				
136	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,400		
137	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,400		
138	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,400		
		Capitolul 2.6.3. Tavanul				
139	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din ipsos	m2	2,400		
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor tavanelor	m2	2,400		
141	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla (Setca PVC) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, executat la pereti	m2	0,500		
142	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,400		
143	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Se scade 2mm	m2	-2,400		
144	CN07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	2,400		
		Capitolul 3. Casa scarii Capitolul 3.1. Peretii				
145	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2	100m	0,060		

1	2	3	4	5	6	7
		caramida, inaltimea pina la 4 m	2			
146	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	6,240		
147	RpCR29A	Pregatirea suprafetelor peretilor	m2	110,400		
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	110,400		
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,400		
150	CK18C	Protectia muchiilor cu cornier din aluminiu montat la usi si ferestre	m	12,400		
151	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	110,400		
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	110,400		
153	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	110,400		
		Capitolul 3.2. Tavanul				
154	RpCR29A	Pregatirea suprafetelor peretilor	m2	14,400		
155	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, ceta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi)aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual	m2	14,400		
		Capitolul 3.3. Placarea scarilor cu placi portelanat				
156	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,000		
157	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,000		
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	12,000		
159	CG17D	Placarea scarilor cu piscoturi din gresie mata, inclusiv stratul suport din mortar adeziv. (Culoarea placilor se va preciza cu	m2	10,800		

1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul)				
		Capitolul 4. Ventilatia				
160	CE24I	Element din tabla colorata cu caciula , la cosuri de ventilatie la acoperisuri cu 2 canale	buc	2,000		
161	CE24I	Element prefabricat la cosurile de ventilare	buc	36,000		
		Capitolul 5. Retele de apa si canalizare Capitolul 5.1. Retele de canalizare				
162	SA11H	Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm	m	42,000		
163	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	6,000		
164	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	2,000		
165	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,400		
166	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	1,000		
167	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.	m3	12,500		
		Capitolul 5.2. Retele de apa				
168	TsA04A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor.	m3	30,000		
169	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului 25mm	m	40,000		
170	AcB02A	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate)	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Dn=20 mm				
171	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului 15 mm	m	20,000		
172	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului 15mm	buc	20,000		
173	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2,000		
174	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,000		
		Capitolul 6. Lucrari diverse				
175	TRI1AA13 F1	Descarcarea materialelor manual din auto in depozit	t	36,400		
176	TrB01A1- 3	Transportul materialelor manual pe distanta de 30 m (3.0m pe verticala)	t	36,400		
177	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Incarcarea deseurilor de constructii in autocamion)	100 m3	0,364		
178	TsI50A3	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	36,400		

APROBAT:

L.S.

Investitor
