

# CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ iunie 2021

03 iunie 2021

mun. Hîncești

1. Autoritatea contractantă : **Consiliul Raional Hîncești**
2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Consiliul Raional Hîncești**
3. Obiectul achiziției: **Lucrari de reparatie a drumului L511 de acces spre s. Dragusenii Noi (trotuare)**
4. Cod CPV : 45233142-6

| Nº crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                                    | Unitatea de masura | Volum   |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                       | 4                  | 5       |
|         |                             | <b>1. Borduri PB100x20x8 trotuare (L=194m)</b>                                                                                                                                          |                    |         |
| 1       | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm                                                                                                                                              | m3                 | 5,400   |
| 2       | DE10A                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (PB 100x20x8)                                                                                   | m                  | 194,000 |
| 3       | DI119                       | Fundatii monolite din beton B15 (C12/15) la edificiile artificiale (Suplimentar pentru fundatii 200x280mm) SM EN 206                                                                    | m3                 | 0,580   |
|         |                             | <b>2. Lucrari de asfaltare (b=1.0m, L=343m)</b>                                                                                                                                         |                    |         |
| 4       | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                           | 100m2              | 3,430   |
| 5       | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3                 | 34,300  |
| 6       | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip h=0.05                                                                                                                                                      | m3                 | 17,150  |
| 7       | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm SM-SR-EN 12620+A1:2010                                                                                                                       | m3                 | 34,300  |
| 8       | DI107                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65l/m2                                                                                  | t                  | 0,220   |
| 9       | DB16B                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala BA16 (SM EN 13108)                                                     | m2                 | 343,000 |
|         |                             | <b>3. Reabilitare acostamente (L=331m)</b>                                                                                                                                              |                    |         |
| 10      | TsE01B                      | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu                                                                                           | 100m2              | 3,310   |
| 11      | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor                                                                                                                                             | m3                 | 33,100  |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4      | 5       |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv            |        |         |
| 12 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm SM-SR-EN 12620 + A1:2010                                                                                    | m3     | 33,100  |
|    |         | <b>4. Borduri prefabricate L=71.0m x 2</b>                                                                                                             |        |         |
| 13 | RpAr3D  | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm                                              | m      | 142,000 |
| 14 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,300   |
| 15 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta H=10cm                                                                                                             | m3     | 31,600  |
| 16 | DE10C   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (PB 100x20x18) SM EN 206                                       | m      | 142,000 |
| 17 | DI119   | Fundatii monolite din beton B15 (C12/15) la edificiile artificiale (Suplimentar pentru fundatii 200x380mm) SM EN 206                                   | m3     | 2,200   |
| 18 | TsI50C  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km                                                                                           | t      | 35,000  |
| 19 | DI115   | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (b=0.50m x 2) SM-SR-EN 12620+A1:2010                                                 | m2     | 71,000  |
|    |         | <b>5. Parapet de protectie pentru drumuri</b>                                                                                                          |        |         |
| 20 | DI135   | Executarea parapetului metalic (bariera de protectie la drum de tip N2)                                                                                | m      | 145,000 |

5. Relatii de contact: 0269 2-20-50, 2-20-39

**Presedintele Raionului Hîncesti**

*[Signature]*

**Iurie LEVINSCHI**

Ex: Rascu M., S. Lupaşcu  
Tel.: 0269 2-20-50, 2-20-39

*[Signature]*

