

**Строительство системы
канализации в селе Бугеас, р.
Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL
Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-1

Valoarea de deviz 10 704 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terenul statiei de pompare de canalizare				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,150	55,172 55,172	63,448 63,448
2	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	10,000	103,235 48,235	1 032,352 482,352
3	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	13,000	364,110 60,294	4 733,428 783,822
4	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv- d=108x6 L=2.4m-2buc	t	0,030	16 015,900 834,833	480,477 25,045
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,150	1 101,233 483,181	266,418 210,658



1	2	3	4	5	6	7
6	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler	m2	1,880	750,323 79,290	1 410,608 149,065
7	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,080	340,650 177,400	27,252 14,192
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,150	14,357 14,357	16,511 16,511

**Total Terenul statiei de
pompare de canalizare**

9 030,494

Incluziv salariu

1 745,093

Cheltuieli directe	lei	9 031
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	393
Transportarea	4,00 %	288
Total	100,00 +	9 712
Cheltuieli de regie	7,00 %	680
Total	100,00 +	10 392
Beneficiu de deviz	3,00 %	312
Total	100,00 +	10 704

Total deviz:

Incluziv salariu

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Строительство системы
канализации в селе Bugeac, р.
Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL
Terenul statiei de pompare de canalizare SPC-1

Valoarea de deviz 10 704 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,082	46,38	189,323
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,160	46,38	749,501
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,338	46,38	15,676
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,306	46,38	14,192
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,384	46,38	17,810
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,859	46,38	86,221
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,432	46,38	20,036
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,924	46,38	367,515
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,141	46,38	284,819
		Total manopera				1 745

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,668	200,00	133,600
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008	150,00	1,200
3.	20301129301506	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionata	m2	1,880	650,00	1 222,000
4.	2320166200676	White spirit	kg	0,029	20,00	0,580
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007	10,00	0,070
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,004	8,00	0,032
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,416	30,00	12,480
8.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,188	20,00	3,760
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,350	1,50	3,525
10.	266310210000154	Beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,196	820,00	980,720
11.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,868	820,00	711,760
12.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	6,408	12,00	76,896
13.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,120	12,00	1,440
14.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	25,367	70,00	1 775,690
15.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,105	14,00	1,470
16.	28111063020004	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati d=108x6 L=2.4m-2buc	kg	30,000	15,00	450,000

17.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	83,444	15,00	1 251,660
18.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	10,000	55,00	550,000
19.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,216	30,00	6,480
20.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,028	30,00	0,840
21.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,135	2,00	0,270
22.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	7,520	1,00	7,520
23.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	7,520	0,80	6,016
24.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,135	1,20	0,162
25.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,135	0,80	0,108
26.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	7,520	0,40	3,008
27.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,432	1,00	0,432
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	1,00	0,002
Total materiale de constructii						7 202

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,038	200,00	7,600
2.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,021	300,00	6,300
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,690	15,00	10,350
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,066	15,00	0,990
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,028	20,00	0,560
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,024	20,00	0,480
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,287	200,00	57,400
Total utilaje de constructii						84

Total:

Cheltuieli directe	lei	9 031
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	393
Transportarea	4,00 %	288
Total	100,00 +	9 712
Cheltuieli de regie	7,00 %	680
Total	100,00 +	10 392
Beneficiu de deviz	3,00 %	312
Total	100,00 +	10 704

Total deviz:

10 704

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Строительство системы канализации в селе
Bugeac, p. Comrat****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Terenul stației de pompare de canalizare SPC-1
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terenul stației de pompare de canalizare				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			55,172 55,172
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	46,38	55,172
2	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			103,235 48,235
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	46,38	28,756
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,4200	46,38	19,480
	281110630 2050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	55,00	55,000
3	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m			364,110 60,294



1	2	3	4	5	6	7
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,9200	46,38	42,670
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	46,38	17,624
	273210364 6250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	70,00	136,592
	271070370 0340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,915
	281110630 2005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	15,00	96,282
	266310210 0908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	820,00	54,751
	141112220 1751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	200,00	10,277
4	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv-d=108x6 L=2.4m-2buc	t			16 015,900 834,833
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	46,38	667,867
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	46,38	83,500
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	46,38	41,733
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	46,38	41,733
	281110630 20004	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati d=108x6 L=2.4m-2buc	kg	1 000,0000	15,00	15 000,000
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	30,00	28,000
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	1,20	5,400
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	2,00	9,000
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,80	3,600
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1500	8,00	1,067
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	10,00	2,333
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	12,00	48,000
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	14,00	49,000
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	20,00	18,667
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	20,00	16,000
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4	m3			1 101,233



1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 5/B 75)				
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	46,38	164,629
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	266310210 000154	Beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	820,00	852,800
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,861
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,478
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	49,913
6	CK14A	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel sveler	m2			750,323 79,290
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	46,38	8,807
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	46,38	44,530
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	46,38	8,338
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	46,38	17,614
	203011293 01506	Portita metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionata	m2	1,0000	650,00	650,000
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,00	4,000
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,200
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,40	1,600
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	20,00	2,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	30,00	3,447
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	1,00	0,230
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,50	1,875
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,638
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	1,00	0,001
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,043
7	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si	t			340,650 177,400



1	2	3	4	5	6	7
		12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	46,38	177,400
	243011610 3218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,000
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	20,00	7,250
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,357 14,357
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Строительство системы
канализации в селе Бугеас, р.
Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL
Statia de pompare canalizare SPC-1 Rezistenta

Valoarea de deviz 28 872 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I -растительный слой	100 m3	0,200	630,000 0,000	126,000 0,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I K=3-на 30м	100 m3	0,200	1 197,000 0,000	239,400 0,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-вытесненный грунт	100 m3	0,170	675,882 0,000	114,900 0,000
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (вытесненный грунт)	t	28,710	6,002 0,000	172,320 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,170	112,735 13,912	19,165 2,365
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,260	615,000 0,000	159,900 0,000



1	2	3	4	5	6	7
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,260	395,769 0,000	102,900 0,000
8	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,860	776,860 0,000	668,100 0,000
9	TsC26A11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,860	455,930 0,000	392,100 0,000
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3	5,300	95,543 95,543	506,377 506,377
11	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h(с учётом производства работ и сроков схватывания бетона)	h-ut	240,000	29,000 0,000	6 960,000 0,000
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -обратная засыпка пазух	100 m3	0,970	326,907 0,000	317,100 0,000
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,970	786,248 409,053	762,661 396,781
14	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - возвращения растительного слоя	100 m3	0,200	396,000 0,000	79,200 0,000
15	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II-на 35м	100 m3	0,200	222,000 0,000	44,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - разравнивание растительного слоя	100 m3	0,200	327,000 0,000	65,400 0,000
Total Lucrari de terasament						10 729,923
Incluziv salariu						905,523
1.2. Lucrari de beton						
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,630	73,478 55,730	46,291 35,110
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5 (Бетонная подготовка т=10 см)	m3	0,320	1 104,984 183,203	353,595 58,625
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,330	75,971 55,656	252,983 185,335
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	111,210	14,913 2,459	1 658,526 273,410
21	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,960	1 130,195 208,710	1 084,987 200,362
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire)-Pereu	m3	0,690	306,964 13,914	211,805 9,601
23	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. - pereu	m3	0,480	1 089,706 178,562	523,059 85,710



1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de beton						4 131,246
Incluziv salariu						848,153
Total Lucrari de constructii						14 861,169
Incluziv salariu						1 753,676
2. Cabina de comanda si control						
24	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,900	76,063 76,063	68,457 68,457
25	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,900	972,409 357,127	875,168 321,414
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закладные детали-анкера)	kg	1,740	24,030 9,729	41,813 16,928
27	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv -Cabina ККЗ АО "INCONARM" с дверью и гидроизоляцией перекрытия	buc	1,000	8 823,902 115,950	8 823,902 115,950
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,010	698,800 296,800	6,988 2,968
29	RpAcA11 C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena d-32mm	m	5,340	82,879 47,309	442,572 252,632
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	0,900	14,378 14,378	12,940 12,940

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
Total Cabina de comanda si control						10 271,840
Incluziv salariu						791,289
Cheltuieli directe			lei			25 131
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			572
Transportarea			4,00 %			494
Total			100,00 +			26 197
Cheltuieli de regie			7,00 %			1 834
Total			100,00 +			28 031
Beneficiu de deviz			3,00 %			841
Total			100,00 +			28 872

Total deviz:

Incluziv salariu

28 872

2 544

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Строительство системы
канализации в селе Bugeac, p.
Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL
Statia de pompare canalizare SPC-1 Rezistenta

Valoarea de deviz 28 872 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,298	46,38	616,762
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,561	46,38	257,919
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,250	46,38	104,355
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,159	46,38	192,895
5.	7129020012800	Pavator	h-om	0,207	46,38	9,601
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,447	46,38	252,632
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,064	46,38	2,968
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,017	46,38	0,788
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,331	46,38	15,352
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,064	46,38	930,568
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,259	46,38	104,773
12.	9312040019600	Sapator	h-om	1,215	46,38	56,352
		Total manopera				2 544

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,026	0,10	0,003
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,876	200,00	175,200
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	240,00	0,000
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,662	200,00	132,400
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,718	150,00	107,700
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	1,00	0,010
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	2 500,00	5,000
8.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,020	150,00	3,000
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014	2 500,00	35,000
10.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	2 500,00	2,500
11.	2010237318750	Distantieri	buc	16,681	0,10	1,668
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,396	65,00	25,740
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,018	20,00	0,380
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,476	5,00	2,380
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,078	35,00	2,730
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,039	20,00	0,780

17.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,006	20,00	0,120
18.	252121671600029	Teava din polietilena d=32 mm	m	5,556	15,00	83,340
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,738	1,50	257,607
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300	1,50	0,450
21.	2663102100000	Beton	m3	0,497	820,00	407,540
22.	266310210000115	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,999	820,00	819,180
23.	266310210000135	Beton C 3.5	m3	0,333	820,00	273,060
24.	266612280060027	Cabina KKЗ АО "INCONARM"с дверью и гидроизоляцией перекрытия	buc	1,010	8 500,00	8 585,000
25.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,000	25,00	0,000
26.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	113,990	12,00	1 367,880
27.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,017	14,00	0,238
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,199	14,00	2,786
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,112	14,00	15,568
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,740	14,00	24,360
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,316	13,00	4,108
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,009	30,00	0,270
33.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,188	1,00	1,188
34.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,188	0,80	0,950
35.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,020	0,50	0,011
36.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,119	14,00	1,666
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,014	1,00	0,014
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,034	1,00	0,034
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,298	1,00	0,298
Total materiale de constructii						12 340

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,600	200,00	120,000
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,180	20,00	103,600
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,029	300,00	8,700
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,150	120,00	18,000
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,143	300,00	942,900
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,023	300,00	6,900
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	4,555	300,00	1 366,500
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,056	300,00	16,800
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,596	20,00	31,920
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,073	15,00	1,095
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,147	40,00	365,880
12.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	240,000	20,00	4 800,000
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	24,000	90,00	2 160,000
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,665	200,00	133,000
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,436	120,00	172,320
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,003	90,00	0,270
Total utilaje de constructii						10 247

Total:

Cheltuieli directe	lei	25 131
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	572



Transportarea	4,00 %	494
Total	100,00 +	26 197
Cheltuieli de regie	7,00 %	1 834
Total	100,00 +	28 031
Beneficiu de deviz	3,00 %	841
Total	100,00 +	28 872

Total deviz:

28 872


Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Строительство системы канализации в селе
Bugeac, p. Comrat****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Statia de pompare canalizare SPC-1 Rezistenta
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 -растительный слой	100 m3			630,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	300,00	630,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta,teren catg. I K=3-на 30м	100 m3			1 197,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	1 197,000
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-вытесненный грунт	100 m3			675,882 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,882
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (вытесненный грунт)	t			6,002 0,000
	341054000	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	120,00	6,002



1	2	3	4	5	6	7
	0006					
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			112,735 13,912
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	46,38	13,912
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0020	240,00	0,000
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	98,824
6	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,000
7	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			395,769 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	395,769
8	TsC03F1 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			776,860 0,000
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	300,00	776,860
9	TsC26A 11	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			455,930 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,5200	300,00	455,930
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			95,543 95,543



1	2	3	4	5	6	7
		(доработка)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	46,38	95,543
11	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h(с учётом производства работ и сроков схватывания бетона)	h-ut			29,000 0,000
	295227000 4704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	20,00	20,000
	341044000 5604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	90,00	9,000
12	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -обратная засыпка пазух	100 m3			326,907 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	326,907
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			786,248 409,053
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	46,38	409,053
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,196
14	TsC26A 1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - возвращения растительного слоя	100 m3			396,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	396,000
15	TsC27A 1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu buldozer pe	100 m3			222,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		tractor 65-80 CP pamint provenit din teren catg. I sau II-na 35m				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7400	300,00	222,000
16	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm - разравнивание растительного слоя	100 m3			327,000 0,000
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,000
		1.2. Lucrari de beton				
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			73,478 55,730
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,994
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,737
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,240
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,422
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,711
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,032
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,500
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 500,00	7,937
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 500,00	0,000
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,603
18	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 3.5 (Бетонная подготовка т=10 см)	m3			1 004,984 183,203



1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,5500	46,38	164,650
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,553
	266310210 000135	Beton C 3.5	m3	1,0250	820,00	853,313
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,844
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,625
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,000
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			75,971 55,656
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,950
	712401001 07001	Dulgher	h-om	1,0500	46,38	48,706
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,240
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,300
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,420
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,702
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	13,00	1,038
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,500
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	2 500,00	9,009
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	2 500,00	1,502
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,601
20	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,913 2,459
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0500	46,38	2,319
	931006001	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	46,38	0,139



1	2	3	4	5	6	7
	9920					
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,300
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,015
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
21	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 130,195 208,710
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	46,38	190,158
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	266310210 000115	Beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,0250	820,00	853,313
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,859
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,313
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,000
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire)-Pereu	m3			306,964 13,914
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	46,38	13,914
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	200,00	253,913
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	1,00	0,049
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	300,00	12,609
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,087
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,391
23	CA03F0 1	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. -pereu	m3			1 089,706 178,562
	712301001	Betonist	h-om	3,4500	46,38	160,010



1	2	3	4	5	6	7
	0200					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	820,00	849,042
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	1,00	0,102
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,000
		2. Cabina de comanda si control				
24	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			76,063 76,063
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	46,38	62,613
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	46,38	13,450
25	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			972,409 357,127
	712301001 0200	Betonist	h-om	7,3000	46,38	338,574
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	46,38	18,552
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,50	286,230
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	150,00	119,667
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	200,00	147,111
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	1,00	0,274
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,000
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,000
26	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закладные детали-анкера)	kg			24,030 9,729
	721424002	Lacatus CM	h-om	0,1900	46,38	8,823



1	2	3	4	5	6	7
	1810					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,453
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	46,38	0,453
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,137
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	14,00	14,000
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,155
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,008
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,002
27	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv -Cabina KK3 AO "INCONARM"с дверью и гидроизоляцией перекрытия	buc			8 823,902 115,950
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	2,2500	46,38	104,355
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,595
	266612280 060027	Cabina KK3 AO "INCONARM"с дверью и гидроизоляцией перекрытия	buc	1,0100	8 500,00	8 585,000
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,50	0,450
	267011220 5050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	25,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
	201010290 4418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	2 500,00	2,500
	292214000 6700	Macara turn	h-ut	0,6000	200,00	120,000
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			698,800 296,800
	714102001	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	46,38	296,800



1	2	3	4	5	6	7
	3400					
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	35,00	273,000
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	20,00	78,000
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	20,00	12,000
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	20,00	38,000
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,000
29	RpAcA1 1C	Montarea in pamint a tevilor destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena d-32mm	m			82,879 47,309
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	46,38	47,309
	252121671 600029	Teava din polietilena d=32 mm	m	1,0200	15,00	15,607
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,562
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,9700	20,00	19,401
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			14,378 14,378
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	46,38	14,378

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Строительство системы
канализации в селе Бугеас, р.
Comrat**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Statia de pompare canalizare SPC-1.Solutii tehnologice

Valoarea de deviz 283 605 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Ventuz d=50)	buc	1,000	1 959,778 41,278	1 959,778 41,278
2	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Teu din otel d=50x50mm	buc	1,000	264,699 48,699	264,699 48,699
3	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din otel -pe d=50x75mm	buc	1,000	224,699 48,699	224,699 48,699
4	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate --deflector d=200mm	buc	1,000	130,885 69,106	130,885 69,106
5	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm -Teava HDPE d=200mm L=2.0m	m	2,000	112,074 7,699	224,148 15,398
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			
Transportarea			4,00 %			



1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			2 956,941
		Cheltuieli de regie	7,00 %			206,986
		Total	100,00 +			3 163,927
		Beneficiu de deviz	3,00 %			94,918
		Total	100,00 +			3 258,845
Total Lucrari de constructii						3 258,845
Incluziv salariu						223,180
		2. Montarea utilajului				
6	CP09A	Montarea statia de pompare canalizare SPC-1-WILO EMUPORT	buc	1,000	241,652	241,652
					115,950	115,950
		Cheltuieli directe	lei			241,652
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %			26,089
		Transportarea	4,00 %			0,228
		Total	100,00 +			267,969
		Cheltuieli de regie	60,00 %			69,570
		Total	100,00 +			337,539
		Beneficiu de deviz	3,00 %			10,126
		Total	100,00 +			347,665
Total Montarea utilajului						347,665
Incluziv salariu						115,950
		3. Procurarea Utilajului				
7	WILO	Statia de pompare canalizare SPC-1 WILO EMUPORT	buc	1,000	280 000,000	280 000,000
					0,000	0,000
Total Procurarea Utilajului						280 000,000
Incluziv salariu						0,000

Total deviz:
Incluziv salariu

283 605

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Строительство системы
канализации в селе Bugeac, р.
Comrat**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Statia de pompare canalizare SPC-1.Solutii tehnologice

Valoarea de deviz 283 605 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,250	46,38	104,355
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,322	46,38	154,074
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,490	46,38	69,106
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	46,38	11,595
		Total manopera				339

Materiale:

1.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,007	150,00	1,050
2.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 000,00	3,000
3.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	5,00	0,200
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500	10,00	5,000
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900	8,00	7,200
6.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,100	20,00	2,000
7.	25137366010001	Garnituri cauciuc cu insertii d=50 mm	buc	1,010	10,00	10,100
8.	25212167010015	Teava HDPE d=200mm L=2.0m	m	2,060	100,00	206,000
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300	1,50	0,450
10.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,000	20,00	0,000
11.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,640	15,00	9,600
12.	2710403600409	Tabla neagra cal. I 0,8mm grosime	kg	0,625	15,00	9,375
13.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,350	12,00	4,200
14.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,417	12,00	5,004
15.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,200	14,00	2,800
16.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	2,10	8,400
17.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,000	1,20	7,200
18.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,000	0,40	2,400
19.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	0,40	2,400
20.	28752741101001	Ventuz d=50	buc	1,000	900,00	900,000
21.	28752741101502	Teu din otel d=50x50 mm	buc	1,000	210,00	210,000
22.	28752741101503	Reductia din otel -pe d=50x75mm	buc	1,000	170,00	170,000
23.	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,150	15,00	2,250
24.	37	Statia de pompare canalizare SPC-1 WILO EMUPORT	buc	1,000	280 000,00	280 000,000
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	1,00	0,002

		Total materiale de construcții				282 568
--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------

Utilaje de construcții:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,600	200,00	120,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	20,00	0,400
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,025	20,00	0,500
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,060	20,00	1,200
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,480	25,00	12,000
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	20,00	4,000
		Total utilaje de construcții				138

Total:

Total deviz:

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Строительство системы канализации в селе
Bugeac, p. Comrat****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Statia de pompare canalizare SPC-1.Solutii tehnologice
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Ventuz d=50)	buc			1 959,778 41,278
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	46,38	41,278
	287527411 01001	Ventuz d=50	buc	1,0000	1 900,00	1 900,000
	251373660 10001	Garnituri cauciuc cu insertii d=50 mm	buc	1,0100	10,00	10,100
	287411580 1000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	2,10	8,400
2	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Teu din otel d=50x50mm	buc			264,699 48,699
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,699
	287527411 01502	Teu din otel d=50x50 mm	buc	1,0000	210,00	210,000
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
3	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -Reductia din otel -pe d=50x75mm	buc			224,699 48,699
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	46,38	48,699
	287527411	Reductia din otel -pe d=50x75mm	buc	1,0000	170,00	170,000



1	2	3	4	5	6	7
	01503					
	311032000 3006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,000
4	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate --deflector d=200mm	buc			130,885 69,106
	713606001 1900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4900	46,38	69,106
	271040370 1978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	12,00	5,004
	271040370 1253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	12,00	4,200
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	8,00	7,200
	243022610 0814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	20,00	2,000
	211251733 0399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,00	0,200
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,00	5,000
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,40	2,400
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	14,00	2,800
	271040360 0203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,6400	15,00	9,600
	271040360 0409	Tabla neagra cal. I 0.8mm grosime	kg	0,6250	15,00	9,375
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	0,40	2,400
	287411581 9999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	1,20	7,200
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	20,00	4,000
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,400
5	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm -Teava HDPE d=200mm L=2.0m	m			112,074 7,699
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	46,38	7,699
	252121670 10015	Teava HDPE d=200mm L=2.0m	m	1,0150	100,00	103,000
	201010290 1170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	150,00	0,525
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600

1	2	3	4	5	6	7
	294042000 2422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,250
		2. Montarea utilajului				
6	CP09A	Montarea statia de pompare canalizare SPC-1-WILO EMUPORT	buc			241,652 115,950
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	2,2500	46,38	104,355
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	46,38	11,595
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,50	0,450
	267011220 5050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	20,00	0,000
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	1,00	0,002
	201010290 4418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	287527631 1530	Tensor metalic	kg	0,1500	15,00	2,250
	292214000 6700	Macara turn	h-ut	0,6000	200,00	120,000
		3. Procurarea Utilajului				
7	WILO	Statia de pompare canalizare SPC-1 WILO EMUPORT	buc			280 000,000 0,000
	37	Statia de pompare canalizare SPC-1 WILO EMUPORT	buc	1,0000	280 000,00	280 000,000

Intocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

