

**Servicii de reparatii curente
(intretinerea periodica) a
strazilor prin mun. Soroca
(str.V. Stroiescu nr. 82, 82/1, 84,
84/1, Gradinarilor 4))**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 451 360,50 lei

Intocmit in prețuri curente 06.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.V. Stroiescu nr. 82, 82/1, 84, 84/1, Gradinarilor 4 1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	283,23	252,34 136,00	71 468,92 38 519,28
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	5,00	107,10 107,10	535,50 535,50
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	288,23	40,49 17,85	11 670,67 5 144,88
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	432,45	9,32 0,00	4 031,36 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	2,88	108,17 25,50	311,54 73,44
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m	561,70	27,20 27,20	15 278,24 15 278,24
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t	56,60	94,35 94,35	5 340,21 5 340,21
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate	t	56,60	9,32	527,58

1	2	3	4	5	6	7
		cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			109 164,02
		Total Demolari Inclusiv salariu				109 164,02 64 891,55
		1.2. Partea carosabila				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2	50,00	22,75 2,97	1 137,26 148,32
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,49	97,64 0,00	1 317,10 0,00
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	2,02	868,33 130,91	1 754,03 264,44
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozorire K(conditii restrinse)=1,20	m3	161,84	591,02 61,20	95 651,34 9 904,62
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,81	12 212,47 0,00	9 892,10 0,00
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 348,70	220,18 5,10	296 951,69 6 878,37
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,41	12 208,22 0,00	5 005,37 0,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	1 348,70	203,00 4,25	273 782,34 5 731,97

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
		<i>Total</i>	lei			685 491,23
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				685 491,23 22 927,72
		1.3. Instalarea bordurilor mari				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	20,94	527,23 119,00	11 040,16 2 491,86
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	523,70	284,83 56,95	149 166,44 29 824,72
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	104,70	265,91 144,50	27 840,34 15 129,16
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	104,67	40,49 17,85	4 238,37 1 868,38
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	157,11	9,32 0,00	1 464,60 0,00
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,24	712,30 712,30	3 732,44 3 732,44
		<i>Total</i>	lei			197 482,35
		Total Instalarea bordurilor mari Inclusiv salariu				197 482,35 53 046,56
		1.4. Accese la case				
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,65	712,31 712,31	463,00 463,00
24	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de	100 m3	0,10	867,00 130,90	86,70 13,09

1	2	3	4	5	6	7
		20 t, in teren coeziv				
25	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm.	m3	6,50	460,62 84,15	2 994,00 546,97
26	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3	3,25	494,63 76,50	1 607,56 248,62
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2	65,00	241,04 50,66	15 667,59 3 292,90
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,14	527,25 119,00	601,07 135,66
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	38,00	220,53 25,50	8 380,25 969,00
30	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	7,60	40,47 17,85	307,59 135,66
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	11,40	9,31 0,00	106,08 0,00
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-	100m2	0,38	712,21	270,64

1	2	3	4	5	6	7	
		20 cm, in teren mijlociu			712,21	270,64	
		<i>Total</i>	lei				30 484,48
		Total Accese la case Inclusiv salariu					30 484,48 6 075,54
		1.5. Camine de vizitare					
33	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa- suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01	buc	7,00	2 782,34 187,00	19 476,37 1 309,00	
34	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	buc	7,00	1 346,22 93,50	9 423,53 654,50	
		<i>Total</i>	lei				28 899,90
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu					28 899,90 1 963,50
		<i>Total</i>	lei				1 051 521,98
		Total str.V. Stroiescu nr. 82, 82/1, 84, 84/1, Gradinarilor 4 Inclusiv salariu					1 051 521,98 148 904,87

		Total	lei		1 051 521,98	
		Contributii la asigurari sociale	24 %		35 737,17	
		Total	100 %		1 087 259,15	
		Cheltuieli de regie	8 %		86 980,73	
		Total	100 %		1 174 239,88	
		Beneficiu de deviz	3 %		35 227,20	
		Total	100 %		1 209 467,08	
		TVA	20 %		241 893,42	
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 451 360,50 148 904,87

Intocmit

Serghei Nastas

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Servicii de reparatii curente
(intretinerea periodica) a
strazilor prin mun. Soroca
(str.V. Stroiescu nr. 82, 82/1, 84,
84/1, Gradinarilor 4))**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 451 360,50 lei

Intocmit in prețuri curente 06.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	151,815	85,00	12 904,28
2.	7129020012800	Pavator	h-om	464,314	85,00	39 466,68
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	148,357	85,00	12 610,34
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	23,10	85,00	1 963,50
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	391,716	85,00	33 295,87
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,28	85,00	9 373,80
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,327	85,00	622,80
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	454,913	85,00	38 667,60
Total manopera						148 904,87

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	159,147	1 700,00	270 549,90
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	126,778	1 978,61	250 844,22
3.	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	32,854	273,10	8 972,43
4.	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,006	273,10	1,64
5.	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	197,283	273,10	53 877,99
6.	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	28,042	273,10	7 658,27
7.	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	7,475	273,10	2 041,42
8.	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	8,092	1 978,61	16 010,92

9.	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	4,827	323,40	1 561,05
10.	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	1,524	273,10	416,21
11.	14211022005251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	3,575	323,40	1 156,16
12.	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	0,325	323,40	105,10
13.	1421102200547	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	2,782	323,40	899,70
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,209	4 042,50	844,88
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,094	4 042,50	8 465,00
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,209	4 042,50	844,88
17.	2320187315789	Decofrol	kg	12,564	92,61	1 163,55
18.	23203226000400 4921-1	Emulsia bitumasa	t	1,256	11 748,37	14 755,95
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 698,889	2,55	4 332,17
20.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	104,00	2,55	265,20
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	396,214	2,55	1 010,35
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	511,55	2,55	1 304,45
23.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	65,975	147,00	9 698,32
24.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	7,141	1 176,00	8 397,82
25.	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	25,391	1 421,00	36 080,61
26.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	526,318	151,90	79 947,70
27.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	38,19	122,50	4 678,28
28.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	36,415	19,60	713,74
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,705	10,29	161,60
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	26,175	47,04	1 231,27
31.	2875274200000	Capac cu rama	buc	14,21	1 176,00	16 710,96
32.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,30	78,40	101,92
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,98	47,04	1 269,13
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,646	47,04	171,50
35.	4100126202818	Apa	m3	0,975	47,04	45,87
		Total materiale de constructii				806 290,16

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	219,503	68,69	15 077,66
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,095	103,03	421,91
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,047	68,69	140,61
4.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,91	342,86	312,00
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,366	386,66	141,52
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,117	516,51	8 324,59
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,049	328,61	5 273,86
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	69,997	328,61	23 001,70

		valturi R 8-14 de 14tf				
9.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	4,757	328,61	1 563,20
10.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,049	589,27	9 457,19
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	23,469	386,37	9 067,71
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,95	248,90	236,46
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	219,503	68,69	15 077,66
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,05	364,50	382,72
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,91	291,86	265,59
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,255	401,81	6 129,62
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,934	369,33	1 452,95
		Total utilaje de construcții				96 326,95

Total	lei	1 051 521,98
Contributii la asigurari sociale	24 %	35 737,17
Total	100 %	1 087 259,15
Cheltuieli de regie	8 %	86 980,73
Total	100 %	1 174 239,88
Beneficiu de deviz	3 %	35 227,20
Total	100 %	1 209 467,08
TVA	20 %	241 893,42

Total deviz:

1 451 360,50

Intocmit

Serghei Nastas

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de reparatii curente (intretinerea periodica) a strazilor prin mun. Soroca (str.V. Stroiescu nr. 82, 82/1, 84, 84/1, Gradinarilor 4)) **Investitor Primaria mun. Soroca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.V. Stroiescu nr. 82, 82/1, 84, 84/1, Gradinarilor 4				
		1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			252,34
						136,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	85,00	136,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	516,51	9,87
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	68,69	53,23
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	68,69	53,23
		<i>Total</i>	lei			71 468,92
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			107,10
						107,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	85,00	107,10
		<i>Total</i>	lei			535,50
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3			40,49
						17,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	85,00	17,85
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	386,37	22,64
		<i>Total</i>	lei			11 670,67
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,32
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	401,81	9,32
		<i>Total</i>	lei			4 031,36
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3			108,17
						25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	85,00	25,50
	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	273,10	0,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	248,90	82,10
		<i>Total</i>	lei			311,54
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m			27,20
						27,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	85,00	27,20
		<i>Total</i>	lei			15 278,24
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t			94,35
						94,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	85,00	94,35
		<i>Total</i>	lei			5 340,21
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,32

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	401,81	9,32
		Total	lei			527,58
		1.2. Partea carosabila				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2			22,75 2,97
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	85,00	2,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	47,04	1,51
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	342,86	6,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	369,33	6,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	291,86	5,31
		Total	lei			1 137,26
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			97,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	516,51	97,64
		Total	lei			1 317,10
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			868,33 130,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	85,00	130,91
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	328,61	737,42
		Total	lei			1 754,03
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innorore K(conditii restrinse)=1,20	m3			591,02 61,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	61,20
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	273,10	55,44
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	273,10	332,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	47,04	7,06
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	516,51	26,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	328,61	101,74
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	369,33	6,65
		Total	lei			95 651,34
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 212,47 0,00
	232032260004004 921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	11 748,37	12 096,47
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	386,66	116,00
		Total	lei			9 892,10
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			220,18 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	85,00	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1180	1 700,00	200,60
	142110220000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	1 978,61	5,94
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	19,60	0,31
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	328,61	2,17

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	328,61	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	589,27	3,89
		<i>Total</i>	lei			296 951,69
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 208,22 0,00
	232032260004004 921-1	Emulsia bitumasa	t	1,0300	11 748,37	12 092,22
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	386,66	116,00
		<i>Total</i>	lei			5 005,37
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			203,00 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001311 1	Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0940	1 978,61	185,99
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA D 16 rul. 50/70	t	0,0030	1 978,61	5,94
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	19,60	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	328,61	1,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	328,61	1,74
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	589,27	3,12
		<i>Total</i>	lei			273 782,34
		1.3. Instalarea bordurilor mari				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			527,23 119,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	85,00	119,00
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	273,10	346,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	47,04	2,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	328,61	57,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	369,33	1,85
		<i>Total</i>	lei			11 040,16
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			284,83 56,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	85,00	44,20
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	1 421,00	63,95
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,55	8,08
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	323,40	2,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	47,04	0,28
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	151,90	152,66
		<i>Total</i>	lei			149 166,44
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			265,91 144,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	85,00	21,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	85,00	123,25
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	10,29	1,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	47,04	11,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	92,61	11,11
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 042,50	8,07
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 042,50	8,07
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	4 042,50	80,85
		<i>Total</i>	lei			27 840,34
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea	m3			40,49

1	2	3	4	5	6	7
		materialului pentru umplutura)				17,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	85,00	17,85
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	386,37	22,64
		<i>Total</i>	lei			4 238,37
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,32
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	401,81	9,32
		<i>Total</i>	lei			1 464,60
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	85,00	712,30
		<i>Total</i>	lei			3 732,44
		1.4. Accese la case				
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	85,00	712,31
		<i>Total</i>	lei			463,00
24	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			867,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	85,00	130,90
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	328,61	736,10
		<i>Total</i>	lei			86,70
25	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm.	m3			460,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	273,10	314,06
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	47,04	4,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,69	14,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,03	43,27
		<i>Total</i>	lei			2 994,00
26	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3			494,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	85,00	76,50
	14211022005251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	1,1000	323,40	355,74
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	47,04	4,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	68,69	14,42
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	103,03	43,27
		<i>Total</i>	lei			1 607,56
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2			241,04
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85,00	1,34
	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	1,0150	147,00	149,20
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,55	4,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,55	20,07

1	2	3	4	5	6	7
	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	323,40	1,62
	1421102200547	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	0,0428	323,40	13,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	78,40	1,57
		<i>Total</i>	lei			15 667,59
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoiroire	m3			527,25 119,00
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	85,00	119,00
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	273,10	346,89
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	47,04	2,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	328,61	57,07
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	369,33	1,95
		<i>Total</i>	lei			601,07
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			220,53 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	85,00	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	85,00	15,30
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0480	1 421,00	68,21
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,55	2,60
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0030	323,40	0,97
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	1,0050	122,50	123,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	47,04	0,14
		<i>Total</i>	lei			8 380,25
30	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3			40,47 17,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	85,00	17,85
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	386,37	22,62
		<i>Total</i>	lei			307,59
31	Ts151A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			9,31 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	401,81	9,31
		<i>Total</i>	lei			106,08
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,21 712,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	85,00	712,21
		<i>Total</i>	lei			270,64
		1.5. Camine de vizitare				
33	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01	buc			2 782,34 187,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	85,00	187,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 176,00	1 187,76
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	2,55	107,14
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,1600	273,10	44,13
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	1 176,00	1 199,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	47,04	1,95
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	364,50	54,67
		<i>Total</i>	lei			19 476,37

1	2	3	4	5	6	7
34	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	buc			1 346,22 <hr/> 93,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	85,00	93,50
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 176,00	1 199,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,55	37,19
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0550	273,10	15,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	47,04	0,67
		<i>Total</i>	lei			9 423,53

APROBAT:

Intocmit
Serghei Nastas

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.