

APROB

Director General interimar

CET-Nord S.A.

Marian BRÎNZA

"25" 06 2022

CAIET DE SARCINI

Pentru achiziționarea serviciilor/lucrărilor de curățare a rezervoarelor de păcură nr. 2 și 3

Cod CPV: 90913000-0

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține specificații tehnice, care vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme și vor fi respinse.

2. Locul, adresa desfășurării lucrărilor

Gospodăria de păcură SA „CET-Nord”, mun. Bălți str. Ștefan cel Mare 168.

3. Termenul de realizare a lucrărilor

Lunile iulie-septembrie 2022.

4. Documentația tehnico-normativă ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor


Nr. d/o	Codul Documentului	Denumirea documentului
1.	ПТЭР-88	Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту.
2.	РД 08-95-95	Положение о системе технического диагностирования сварных вертикальных цилиндрических резервуаров для нефти и нефтепродуктов.

5. Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor

Nr. d/o	Codul Documentului	Denumirea documentului
1.	СО 34.04.1081-2003	Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей.
2.	РД 34.21.525, (МУ 34-70-165-87)	Методические указания по очистке мазутных резервуаров от донных отложений.

6. Volumul lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea lucrării	Utilajul	Cantitatea	Unități
1.	Volumul de reziduri în zona moartă	Rezervorul de păcură Nr. 2	75 178	m ³
2.		Rezervorul de păcură Nr. 3	142 626	m ³
3.	Înălțimea pereților interiori supusă curățării de produse petroliere	Rezervorul de păcură Nr. 2	1,5	m
4.		Rezervorul de păcură Nr. 3		



5.	Suprafața interioară a pereților supusă curățării de produse petroliere	Rezervorul de păcură Nr. 2	98,5	m ²
6.		Rezervorul de păcură Nr. 3	107,5	m ²

7. Specificații tehnice

Executantul trebuie să dispună de Aviz de exercitare a lucrărilor în interiorul rezervoarelor de păstrare a produselor petroliere (pentru lucrări speciale), muncitorii să fie instruiți și să dispună de permise de exercitare a lucrărilor speciale în interiorul rezervoarelor de păstrare a produselor petroliere.

8. Prețul ofertei

Prețul ofertei va cuprinde prețul serviciilor/lucrărilor de curățare a rezervoarelor de păcură nr. 2 și 3, în lei, fără TVA.

Serviciile/lucrările de curățare a rezervoarelor de păcură nr. 2 și 3 se vor executa la prețul din ofertă, nu se acceptă actualizarea prețurilor pe parcursul derulării contractului.

9. Cerințe față de ofertanți

- Companie autorizată de organul competent în executarea lucrărilor speciale în interiorul rezervoarelor de păstrare a produselor petroliere;
- Experiența personalului responsabil de lucrări în domeniul îndeplinirii lucrărilor speciale (la obiectivele cu pericol de deflagrație) de minim 3 ani;
- Compania trebuie să fie dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;
- În timpul efectuării lucrărilor, Executantul este obligat să se conformeze cerințelor documentației tehnico-normative de exploatare a utilajului și regulamentelor interne ale „CET-Nord” SA;
- Efectuarea lucrărilor în volumul prevăzut de caietul de sarcini și în termenii stabiliți;
- Ofertantul trebuie să indice posibilitatea și modalitatea de lichidare a rezidului.

10. Cerințe de mentenanță

- Executantul se angajează să îndeplinească lucrările cu agenți chimici și tehnologii non-poluante, non-corozive;
- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui centru de deservire pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor);
- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor - 100 zile.

11. Condiții de recepție

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție;
- Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările/serviciile efectuate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită în același termen Executorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor;
- Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate;
- În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere;
- Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;
- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

12. Relații de contact: Șeful secției aprovizionare - Roșca Grigorii
tel: + 373 (231) 5-33-67
e-mail: logistics@cet-nord.md

Întocmit:

Inginer superior SMRT

Coordonat:

Director tehnic

Șef SCT

Inginer superior STP

Șef SA

Oleg LOMOV

Igor SAVIN

Igor SOSNA

Nicolai CORINCIUC

Grigore ROȘCA