

IMSP Institutul de Medicina

Urgenta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparare a viceului

Valoarea de deviz 419 241,47 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari tehnico sanitare				
		1.1. Demontare canalizare				
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00	49,94 49,94	199,77 199,77
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,00	57,83 57,83	289,14 289,14
3	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	59,00	41,53 41,53	2 450,29 2 450,29
4	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	9,00	33,64 33,64	302,80 302,80
5	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	4,00	42,06 42,06	168,22 168,22
Total Demontare canalizare					3 410,22	
		1.2. Demontare apeduct				
6	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	10,00	22,00 15,77	219,98 157,71
7	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m	22,00	31,75 22,08	698,51 485,75
8	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	3,00	31,54 31,54	94,63 94,63
Total Demontare apeduct					1 013,12	

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Lucrari de montare canalizare				
9	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	59,00	91,48 16,82	5 397,08 992,52
10	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	16,00	34,93 13,14	558,89 210,28
11	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu	buc	21,00	60,73 14,72	1 275,31 309,11
12	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	32,00	41,13 14,72	1 316,15 471,03
13	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizia	buc	4,00	60,72 14,72	242,88 58,88
14	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatire	buc	4,00	60,72 14,72	242,88 58,88
15	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductia	buc	8,00	45,72 14,72	365,76 117,76
16	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductia WC	buc	8,00	80,72 14,72	645,76 117,76
17	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot	buc	22,00	22,00 11,57	484,04 254,44
18	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	16,00	57,31 31,54	916,91 504,67
19	RpSC21B	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	7,00	1 003,53 128,80	7 024,72 901,58
20	RpSC26A	Montarea pisoarului din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 731,83 160,34	1 731,83 160,34
21	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Cu instalarea p.u rezervor de apa cu buton) in perete	buc	5,00	4 981,72 310,16	24 908,60 1 550,82
22	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip	buc	5,00	1 414,76 268,11	7 073,79 1 340,54

1	2	3	4	5	6	7
		S				
23	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,00	565,14 105,14	3 955,98 735,98
24	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	18,00	63,99 8,94	1 151,76 160,86
25	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	30,00	28,09 12,09	842,73 362,73
Total Lucrari de montare canalizare						58 135,07
		1.4. Montarea apeductului				
26	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Filet d-3/4	buc	4,00	52,68 44,68	210,74 178,74
27	RpIC02C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/2"- 2" d-50	m	26,00	180,88 85,69	4 702,98 2 227,92
28	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	22,00	42,09 18,40	925,97 404,79
29	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	54,00	34,31 15,77	1 852,79 851,63
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm d-28	m	78,00	28,57 22,08	2 228,35 1 722,19
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm MP cu fixare	buc	17,00	30,69 14,19	521,80 241,30
32	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot	buc	38,00	19,77 15,77	751,30 599,30
33	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot	buc	63,00	17,19 14,19	1 083,22 894,22
34	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu 25*20*25	buc	13,00	30,16 23,66	392,03 307,53
35	IC37G	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din	buc	4,00	31,16 23,66	124,63 94,63

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu 25*25*25				
36	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa redusa 25*20	buc	6,00	20,77 15,77	124,63 94,63
37	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	76,56 15,77	612,49 126,17
38	RpSD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet PPR d-20	buc	6,00	89,18 14,72	535,08 88,32
39	RpSD25A	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sferic d-1/2	buc	16,00	52,37 11,57	837,85 185,05
Total Montarea apeductului						14 903,86
1.5. Incalzire						
40	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,24	8,42 8,42	77,80 77,80
41	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	16,00	29,76 10,51	476,22 168,22
42	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (fara pret la radiator)	m2	9,24	23,28 21,05	215,08 194,51
43	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),Futorca 3/4	buc	4,00	132,87 106,72	531,49 426,87
44	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc),record olandez d- 3/4"	buc	4,00	170,87 106,72	683,49 426,87
Total Incalzire						1 984,08
Cheltuieli directe lei 79 446,35						
Asigurarea sociala si medicala 22,50 % 4 897,62						
Transportarea materialelor 4,00 % 2 306,36						
Total 100,00 + 86 650,33						
Cheltuieli de regie 8,00 % 6 932,03						
Total 100,00 + 93 582,36						
Beneficiu de deviz 4,00 % 3 743,29						
Total Lucrari tehnico sanitare						97 325,65
2. Lucrari de constructie						

1	2	3	4	5	6	7
45	RpCO56B	Demontarea tavanului din gips carton	m2	3,92	49,35 49,35	193,46 193,46
46	RpCO56B	Demontarea peretilor din gips carton	m2	12,60	49,40 49,40	622,42 622,42
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	8,40	22,03 22,03	185,04 185,04
48	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,00	22,08 22,08	88,32 88,32
49	RpCP45A	Demontarea usilor din aluminiu	kg	38,00	3,23 3,15	122,73 119,86
50	RpCM33 H	Demontarea placajelor din caramida, interioare	m2	2,00	103,19 103,04	206,38 206,08
51	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor din beton	m2	40,40	41,26 41,01	1 667,10 1 657,00
52	RCsK41B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	24,00	48,56 48,36	1 165,54 1 160,74
53	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,00	84,19 84,11	2 357,24 2 355,14
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	140,00	14,24 14,19	1 994,15 1 987,15
55	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100 m2	2,00	7 805,69 7 692,04	15 611,38 15 384,08
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,40	60,59 36,80	2 447,98 1 486,68
57	RpIzC05A 1	Strat hidroizolant executat la cald, la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construite pe terenuri cu ape freatic, executata cu carton bitumat si mastic de bitum tip H 80/90	m2	45,20	60,72 6,84	2 744,41 309,11
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin strat 2	m2	40,40	60,59 36,80	2 447,98 1 486,68
59	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	167,70	100,94 86,22	16 928,23 14 458,33

1	2	3	4	5	6	7
60	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	84,00	18,71 13,67	1 571,64 1 148,13
61	RCsJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	84,00	35,97 33,12	3 021,08 2 782,01
62	CI06A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime	m2	96,40	250,13 149,82	24 112,98 14 443,08
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	52,40	270,71 152,45	14 185,17 7 988,53
64	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton grosimea 12.5 mm. montate pe structura din profil zincat	m2	20,70	263,93 193,47	5 463,39 4 004,78
65	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu	m2	16,70	1 134,49 39,44	18 945,94 658,70
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	33,00	270,38 115,65	8 922,53 3 816,58
67	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m	100 m2	0,21	13 518,76 5 089,29	2 838,94 1 068,75
68	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	15,80	1 315,69 49,94	20 787,96 789,08
69	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	2,50	104,16 18,92	260,41 47,31
70	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,40	117,27 21,03	281,45 50,47
71	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarlui.	m2	87,90	81,99 64,14	7 206,63 5 637,61
72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,90	33,35 28,92	2 931,68 2 541,76
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	87,90	3,20	281,58

1	2	3	4	5	6	7
					1,58	138,78
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	87,90	38,66 28,92	3 398,47 2 541,76
75	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	3,40	1 070,79 47,31	3 640,70 160,86
76	TRI1AA09A1	Descarcarea materialelor din grupa A	T	5,60	21,03 21,03	117,76 117,76
77	TrB01B2-9	Transportarea materealelor din grupa 4 cu roaba pe pneuri. pe distanta de 90 m	T	24,00	81,48 81,48	1 955,60 1 955,60
78	TsI50I	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km	T	12,00	150,00 0,00	1 800,00 0,00

	Cheltuieli directe	lei				170 506,27
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %				20 608,12
	Transportarea materialelor	4,00 %				3 078,07
	Total	100,00 +				194 192,46
	Cheltuieli de regie	8,00 %				15 535,40
	Total	100,00 +				209 727,86
	Beneficiu de deviz	4,00 %				8 389,11
	Total Lucrari de constructie					218 116,97

		3. Sala de primire				
79	RCsK41E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte,	m	34,00	13,22 13,14	449,40 446,85
80	RCsK41B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic,	m2	4,00	48,56 48,36	194,26 193,46
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,00	68,42 36,80	273,70 147,20
82	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	75,00	237,25 57,83	17 793,77 4 337,03

	Cheltuieli directe	lei				18 711,13
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %				1 153,02
	Transportarea materialelor	4,00 %				542,31
	Total	100,00 +				20 406,46
	Cheltuieli de regie	8,00 %				1 632,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			22 038,98
		Beneficiu de deviz	4,00 %			881,56
		Total Sala de primire				22 920,54
		4. Lucrarari electrece				
83	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/BBG 5*2.5/	m	25,00	29,40 7,36	735,12 184,00
84	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/BBG 3*1.5/	m	50,00	16,40 7,36	819,99 367,99
85	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp/BBG 3*2.5/	m	50,00	20,63 7,36	1 031,64 367,99
86	RpEG16C	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 12 circuite, inaltime mare fara monopolari - simbol 0859	buc	1,00	273,13 113,55	273,13 113,55
87	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate unipolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare (IP 16A)	buc	5,00	93,13 43,63	465,67 218,17
88	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	57,34 16,30	344,05 97,78
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (1-клавишный)	buc	3,00	46,52 14,19	139,56 42,58
90	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (2-клавишный)	buc	3,00	53,79 14,19	161,38 42,58
91	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	7,00	315,36 57,30	2 207,53 401,11
92	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	28,00	50,94 7,89	1 426,19 220,79
93	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete	buc	2,00	239,42	478,83

1	2	3	4	5	6	7
					64,14	128,27
94	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	2,00	48,30	96,61
					5,26	10,51
		Cheltuieli directe	lei			8 179,70
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			493,95
		Transportarea materialelor	4,00 %			239,38
		Total	100,00 +			8 913,03
		Cheltuieli de regie	76,00 %			1 668,44
		Total	100,00 +			10 581,47
		Beneficiu de deviz	4,00 %			423,26
Total Lucrarari electrece						11 004,73


Incluziv salariu
2 195,32

Cheltuieli directe	lei	349 367,89
TVA	20,00 %	69 873,58

Total deviz:
419 241,47


Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)