

Serviciul social „Casa comunitară pentru copii în situații de risc or.Florești” din cadrul STAS Florești, str. M. Viteazu nr. 30 A, or. Florești, (sediul 2)

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cantităților de lucrări pentru Lotul 7

DEVIZ LOCAL №

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Reparatii interioare | | |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 62,84 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 83,34 |
| 3 | RpCR31A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor, aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 62,84 |
| 4 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,50 |
| 5 | RpCO42E | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca yale sau speciale | buc | 11,00 |
| 6 | RpCO42D | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri | buc | 11,00 |
| 7 | RpIB12A | Demontari radiator | buc | 1,00 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (K22 500 x 400 mm) | buc | 2,00 |
| 9 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" (15 mm) | buc | 2,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|-----|------|
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Clapeta termostatica de colt 1/2 HERZ-TS-90) | buc | 2,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Robinet de retinere de colt radiator 1/2 HERZ-RL-5) | buc | 2,00 |
| 12 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 1,00 |
| 13 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 1,00 |
| 14 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1,00 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 1,00 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,00 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,00 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|-------|
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,00 |
| | | 1.2. Reparatii beci | | |
| 24 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 17,00 |
| 25 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 8,00 |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 12,40 |
| 27 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 12,40 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu mortar hidroizolant Hidrostop, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 12,40 |
| 29 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea vopselii | m2 | 36,90 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,30 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,30 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49,30 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,30 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 49,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|-----|-------|
| | | 1.3. Amenajarea scurgerilor apelor pluviale | | |
| 35 | DG02A | Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate | m2 | 11,40 |
| 36 | RpDB31A | Montarea la santuri, rigole etc. a elementelor prefabricate din beton armat, cu volum pina la 0,02 mc/buc inclusiv. Uluc de scurgere 16cm x 6cm x 35cm | buc | 66,00 |
| 37 | RpDB01C | Refaceri de pavaje vechi din pavele normale demontate anterior) cu rosturi nebitumate. Excludere pavaj | m2 | 7,70 |
| | | 2. Lucrari de montare | | |
| 38 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Cabina de dus 80x80x195cm | buc | 1,00 |
| | | 3. Utilaj | | |
| 39 | Pret de piata | Cabina de dus 80x80x195cm | buc | 1,00 |

Intocmit

Carp A.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)