

Constructia a Centrului de colectare a deseurilor prin aport voluntar

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Statia de sortare

Valoarea de deviz 2 800 255,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Constructii C				
		1.1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,750	1 350,40 0,00	1 012,80 0,00
2	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	7,000	222,66 210,75	1 558,63 1 475,25
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,000	23,25 23,25	162,75 162,75
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,257	653,70 0,00	168,00 0,00
5	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe	100 m3	0,257	1 909,14	490,65

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv			226,46	58,20
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B3.5	m3	3,540	2 083,42 288,75	7 375,31 1 022,18
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	16,800	2 445,97 397,50	41 092,25 6 678,00
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	57,200	151,75 90,00	8 679,96 5 148,00
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	245,700	21,78 5,93	5 350,15 1 455,82
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	21,700	21,78 5,93	472,55 128,62
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	826,000	20,58 4,72	16 994,95 3 902,85
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	337,000	51,29 15,75	17 284,56 5 307,75
13	IzD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	0,337	341,60 43,38	115,12 14,62

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat				
		<i>Total</i>	lei			100 757,68
		Total Fundatii Inclusiv salariu				100 757,68 25 354,04
		1.1.2. Constructia metalica				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	23,069	31 798,87 3 000,00	733 568,20 69 207,00
15	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectioniilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t	23,069	149,25 149,25	3 443,02 3 443,02
16	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea АКБЕСТ 911 in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	23,069	624,50 286,50	14 406,64 6 609,30
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (ПФ-020;ПФ-113)	t	23,069	1 128,37 483,00	26 030,45 11 142,30
		<i>Total</i>	lei			777 448,31
		Total Constructia metalica Inclusiv salariu				777 448,31 90 401,62
		<i>Total</i>	lei			878 205,99
		Total Constructii C Inclusiv salariu				878 205,99 115 755,66
		1.2. Solutii arhitecturale				
		1.2.1. Timplarie				
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	34,400	1 823,88 42,00	62 741,46 1 444,80

1	2	3	4	5	6	7
19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,200	2 641,13 71,25	11 092,73 299,25
		<i>Total</i>	lei			73 834,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				73 834,19 1 744,05
		1.2.2. Acoperis				
20	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich gr.100 cu vata minerala" montate pe rigle metalice.	m2	196,800	1 109,82 112,50	218 412,19 22 140,00
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,400	280,99 26,25	7 418,22 693,00
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (se exclude cot de jgheab)	m	50,100	277,32 22,50	13 893,88 1 127,25
23	CK26B	Opritori de zapada	m	50,100	126,45 30,00	6 335,15 1 503,00
24	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	630,000	40,68 26,25	25 630,80 16 537,50
		<i>Total</i>	lei			271 690,24
		Total Acoperis Inclusiv salariu				271 690,24 42 000,75
		1.2.3. Pereti				
25	CD73A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich gr.50 cu vata minerala" montate pe rigle metalice.	m2	200,200	960,55 102,75	192 301,77 20 570,55
		<i>Total</i>	lei			192 301,77
		Total Pereti Inclusiv salariu				192 301,77 20 570,55
		<i>Total</i>	lei			537 826,20
		Total Solutii arhitecturale Inclusiv salariu				537 826,20 64 315,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 416 032,19
		<i>Fondul social</i>	24 %			43 217,04
		<i>Transportarea</i>	7 %			85 046,10
		<i>Total</i>				1 544 295,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			185 315,43
		<i>Total</i>				1 729 610,76
		<i>Beneficiu</i>	6 %			103 776,65
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				1 833 387,41 180 071,01
		2. Lucrari de montaj				
26		Lucrari de montare a transportorului (conveer) cu banda plata pentru sortare manuala deseuri menajere, banda lata, viteza reglabila (VFD), cu sisteme de siguranta	buc	1,000	75,00 75,00	75,00 75,00
		<i>Total</i>	lei			75,00
		<i>Fondul social</i>	24 %			18,00
		<i>Total</i>				93,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			57,00
		<i>Total</i>				150,00
		<i>Beneficiu</i>	6%			9,00
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				159,00 75,00
		3. Utilaj				
27		Transportor (conveer) cu banda plata pentru sortare manuala deseuri menajere, banda lata, viteza reglabila (VFD), cu sisteme de siguranta	buc	1,000	500 000,00 0,00	500 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			500 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				500 000,00
		<i>Total</i>	lei			2 333 546,41
		TVA	20 %			466 709,28
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 800 255,69 180 146,01

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia a Centrului de colectare a deseurilor prin aport voluntar

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 Statia de sortare

Valoarea de deviz 2 800 255,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	45564658867	Muncitor	h-om.	1,000	75,00	75,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	93,693	75,00	7 026,98
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	68,790	75,00	5 159,25
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	249,060	75,00	18 679,50
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,544	75,00	1 315,80
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	282,790	75,00	21 209,24
7.	7212030022700	Sudor	h-om	3,370	75,00	252,75
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,270	75,00	1 820,25
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1 047,145	75,00	78 535,87
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	314,280	75,00	23 571,00
11.	7422010060100	Timplar	h-om	16,032	75,00	1 202,40
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,616	75,00	1 696,20
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	237,333	75,00	17 799,97
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,024	75,00	1 801,80
		Total manopera				180 146,01

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,055	0,50	2,53
2.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	3,150	350,00	1 102,50
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,492	5,00	112,46
4.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,004	6 000,00	24,00
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,029	6 000,00	174,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,389	6 000,00	2 334,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,378	6 000,00	2 268,00
8.	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,001	6 000,00	6,00
9.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,008	6 000,00	48,00
10.	2010237318750	Distantieri	buc	164,010	1,50	246,01
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,076	6 000,00	456,00
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,720	285,00	1 630,20
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	34,400	1 750,00	60 200,00
14.	2320166200676	White spirit	kg	45,076	30,00	1 352,28
15.	2320187315789	Decofrol	kg	6,864	30,00	205,92

16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,307	18,00	41,53
17.	2413217300010	Cleme	buc	13,464	45,00	605,88
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,499	22,00	32,98
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	80,195	95,00	7 618,53
20.	243011610000010	Email clorcauciuc ПФ-113	kg	179,938	50,00	8 996,90
21.	243011610321818	Vopsea АКВЕСТ 911	kg	119,959	65,00	7 797,34
22.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,308	65,00	85,02
23.	243022610081412	Grund miniu ПФ-020	kg	89,969	45,00	4 048,60
24.	2430226101600	Chit siliconic	kg	4,966	85,00	422,12
25.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	12,688	30,00	380,64
26.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	659,859	30,00	19 795,77
27.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	517,899	30,00	15 536,97
28.	266310210000020	Beton B20	m3	17,737	1 750,00	31 039,75
29.	26631021000003	Beton B3.5	m3	3,683	1 600,00	5 892,80
30.	2666122800555	Element de inchidere	buc	10,321	25,00	258,02
31.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	16,280	2,00	32,56
32.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	28,274	120,00	3 392,88
33.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	54,183	115,00	6 231,04
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	274,084	15,00	4 111,26
35.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	846,650	15,00	12 699,75
36.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,370	25,00	84,25
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,860	25,00	71,50
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	10,934	25,00	273,34
39.	274312354902626	Opritori de zapada	m	50,100	95,00	4 759,50
40.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	383,138	35,00	13 409,83
41.	2811106301200	Elemente metalice	kg	23 530,380	28,00	658 850,64
42.	2811236304903100	Panouri "Sandwich gr.100 cu MW	m2	204,751	850,00	174 038,35
43.	281123630490350	Panouri "Sandwich gr.50 cu MW	m2	210,330	650,00	136 714,50
44.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,200	2 500,00	10 500,00
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,356	35,00	292,46
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,685	50,00	84,25
47.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	10,381	48,00	498,29
48.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	149,949	4,50	674,77
49.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	17,160	2,50	42,90
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	320,400	0,15	48,06
51.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,732	25,00	168,30
52.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	618,618	2,00	1 237,24
53.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	1 220,826	2,50	3 052,06
54.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	602,208	1,50	903,31
55.	2874115837745	Suruburi	buc	516,030	0,15	77,40
56.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	17,160	0,25	4,29
57.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	149,949	2,50	374,87
58.	2874115883700	Saiba M 20	buc	149,949	4,50	674,77
59.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,286	0,30	0,09
60.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,104	45,00	4,68
61.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,892	45,00	535,14

62.	2875274000502	Cot burlan	buc	13,464	95,00	1 279,08
63.	2875274000503	Cot de capat	buc	6,732	95,00	639,54
64.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	6,732	45,00	302,94
65.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,321	185,00	1 909,38
66.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	72,244	55,00	3 973,42
67.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,744	25,00	43,60
68.	4011106202741	Energie electrica	kw	41,357	4,00	165,42
69.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,955	25,00	73,88
70.	656545	Transportor (conveer) cu banda plata pentru sortare manuala de?uri menajere, banda lata, viteza reglabila (VFD), cu sisteme de siguran?a	buc	1,000	500 000,00	500 000,00
Total materiale de construcții						1 714 944,29

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	6,300	350,00	2 205,00
2.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,051	250,00	12,75
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,704	650,00	3 057,60
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,511	85,00	1 063,44
5.	2952240004003	Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,961	450,00	432,45
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,688	600,00	1 012,80
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,280	600,00	168,00
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	12,204	25,00	305,10
9.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	598,500	3,00	1 795,50
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	20,020	450,00	9 009,00
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,460	450,00	1 557,00
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,885	450,00	398,25
Total utilaje de construcții						21 016,89

Total	lei	2 333 546,41
TVA	20 %	466 709,28

Total deviz:

2 800 255,69

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a Centrului de colectare a deseurilor prin aport voluntar **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Constructii C				
		1.1.1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 350,40
		<i>Total</i>	lei			1 012,80
2	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3			222,66 210,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,810	75,00	210,75
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0006	6 000,00	3,43
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,004	25,00	0,10
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0149	45,00	0,67
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,0001	6 000,00	0,86
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0012	6 000,00	6,86
		<i>Total</i>	lei			1 558,63
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	75,00	23,25
		<i>Total</i>	lei			162,75
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			653,70 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	600,00	653,70
		<i>Total</i>	lei			168,00
5	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 909,14 226,46
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	75,00	226,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740	450,00	1 682,68
		<i>Total</i>	lei			490,65
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu	m3			2 083,42 288,75

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton simplu clasa....B3.5				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	75,00	258,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	75,00	30,00
	26631021000003	Beton B3.5	m3	1,025	1 600,00	1 664,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			7 375,31
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3			2 445,97 397,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	75,00	363,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	75,00	33,75
	266310210000020	Beton B20	m3	1,025	1 750,00	1 847,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	650,00	182,00
		Total	lei			41 092,25
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			151,75 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	285,00	28,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	3,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
		Total	lei			8 679,96
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,78 5,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	75,00	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			5 350,15
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,78 5,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	75,00	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			472,55
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,58 4,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	75,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	75,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			16 994,95
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			51,29 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	75,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			17 284,56
13	IzD03D	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	t			341,60 43,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,580	75,00	43,38
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,880	65,00	252,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,270	30,00	8,10
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,150	250,00	37,83
		<i>Total</i>	lei			115,12
		1.1.2. Constructia metalica				
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			31 798,87 3 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000	75,00	2 625,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000	75,00	375,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000	28,00	28 560,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450	48,00	21,60
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500	2,50	16,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500	4,50	29,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500	4,50	29,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065	22,00	1,43
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	18,00	1,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450	4,00	1,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150	450,00	67,49
		<i>Total</i>	lei			733 568,20
15	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectionii si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			149,25 149,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,990	75,00	149,25
		<i>Total</i>	lei			3 443,02
16	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea Аквекст 911 in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			624,50 286,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	75,00	286,50
	243011610321818	Vopsea Аквекст 911	kg	5,200	65,00	338,00
		<i>Total</i>	lei			14 406,64
17	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionii si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (ПФ-020;ПФ-113)	t			1 128,37 483,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	75,00	483,00
	243011610000010	Email clorcauciuc ПФ-113	kg	7,800	50,00	390,00
	243022610081412	Grund miniu ПФ-020	kg	3,900	45,00	175,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	5,00	4,87
		<i>Total</i>	lei			26 030,45
		1.2. Solutii arhitecturale				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Timplarie				
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 823,88 42,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	75,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	75,00	3,75
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	95,00	15,68
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	85,00	10,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	4,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			62 741,46
19	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 641,13 71,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,850	75,00	63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	75,00	7,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	85,00	14,88
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			11 092,73
		1.2.2. Acoperis				
20	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich gr.100 cu vata minerala" montate pe rigle metalice.	m2			1 109,82 112,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,200	75,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	75,00	22,50
	2811236304903 100	Panouri "Sandwich gr.100 cu MW	m2	1,020	850,00	884,34
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,580	30,00	78,95
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,000	1,50	4,59
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000	2,50	7,65
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,181	95,00	17,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	85,00	4,25
		<i>Total</i>	lei			218 412,19
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			280,99 26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	120,00	128,52
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	95,00	48,45
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	45,00	11,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	45,00	22,95
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	95,00	24,23
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	85,00	1,28
		<i>Total</i>	lei			7 418,22
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (se exclude cot de jgheab)	m			277,32 22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,050	115,00	124,37
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	55,00	79,31
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	25,00	5,15
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	185,00	38,11
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,15	1,54
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	85,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 893,88
23	CK26B	Opritori de zapada	m			126,45
						30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	75,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	6,00
	2743123549026 26	Opritori de zapada	m	1,000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	85,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			6 335,15
24	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			40,68
						26,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	75,00	3,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	75,00	22,50
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,005	350,00	1,75
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	6 000,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,006	35,00	0,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	350,00	3,50
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,950	3,00	2,85
		<i>Total</i>	lei			25 630,80
		1.2.3. Pereti				
25	CD73A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich gr.50 cu vata minerala" montate pe rigle metalice.	m2			960,55
						102,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,250	75,00	93,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,120	75,00	9,00
	2811236304903 50	Panouri "Sandwich gr.50 cu MW	m2	1,020	650,00	682,89
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,200	30,00	98,88
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,000	2,00	6,18
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,000	2,50	7,72
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,175	95,00	17,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,100	450,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			192 301,77
		2. Lucrari de montaj				
26		Lucrari de montare a transportorului (conveer) cu banda plata pentru sortare manuala deseuri menajere, banda lata, viteza reglabila (VFD), cu sisteme de siguranta	buc			75,00
						75,00
	45564658867	Muncitor	h-om.	1,000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			75,00
		3. Utilaj				
27		Transportor (conveer) cu banda plata pentru sortare manuala deseuri menajere, banda lata, viteza reglabila (VFD), cu sisteme de siguranta	buc			500 000,00
						0,00
	656545	Transportor (conveer) cu banda plata pentru sortare manuala deseuri menajere, banda lata, viteza reglabila (VFD), cu sisteme de siguranta	buc	1,000	500 000,00	500 000,00
		<i>Total</i>	lei			500 000,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția a Centrului de colectare a deeurilor prin aport voluntar

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 Depozit / Hala

Valoarea de deviz 1 353 502,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,224	1 349,43 0,00	5 700,00 0,00
2	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	14,000	224,39 210,75	3 141,45 2 950,50
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,000	23,25 23,25	325,50 325,50
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	2,091	1 608,48 677,19	3 363,34 1 416,00

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,091	162,60 0,00	340,00 0,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,500	654,86 0,00	2 292,00 0,00
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	3,500	1 909,50 226,50	6 683,25 792,75
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B3.5	m3	4,800	2 082,14 288,75	9 994,25 1 386,00
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	165,200	21,77 5,92	3 597,12 978,75
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	311,000	20,57 4,72	6 398,68 1 469,25
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	204,000	151,55 90,00	30 916,21 18 360,00
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	40,800	2 445,66 397,50	99 783,00 16 218,00

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice B20				
13	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	90,000	25,00 5,25	2 250,26 472,50
14	RpCE03H	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, 1 strat de pinza bitumata, cu mastic bituminos (2 straturi) fixat prin cuie cu cap plat la distante de cel mult 50 cm la capetele foilor	m2	90,000	213,88 31,50	19 249,25 2 835,00
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P1-12buc	kg	296,400	51,29 15,75	15 201,70 4 668,00
16	IzD03D	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	t	0,290	340,00 43,97	98,60 12,75
		<i>Total</i>	lei			209 334,61
		Total Fundatii Inclusiv salariu				209 334,61 51 885,00
		2. Constructia metalica				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	592,800	51,29 15,75	30 404,41 9 336,75
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	9,030	31 798,64 3 000,00	287 141,75 27 090,00
19	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu	t	9,030	149,25 149,25	1 347,75 1 347,75

1	2	3	4	5	6	7
		zabrele, ferme, contravinturi				
20	CL07A1	Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc	220,000	135,83 68,25	29 883,48 15 015,00
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (ПФ-020;ПФ-113)	t	9,030	1 128,36 482,97	10 189,05 4 361,25
		<i>Total</i>	lei			358 966,44
		Total Constructia metalica Inclusiv salariu				358 966,44 57 150,75
		3. Acoperis				
22	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr.0.45mm, H=50mm)	m2	250,000	339,98 90,00	84 995,38 22 500,00
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	27,600	281,02 26,25	7 756,15 724,50
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	43,000	328,84 22,50	14 140,04 967,50
25	CK26B	Opritori de zapada	m	43,000	126,45 30,00	5 437,35 1 290,00
26	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	250,000	40,80 26,25	10 200,00 6 562,50
		<i>Total</i>	lei			122 528,92
		Total Acoperis				122 528,92

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				32 044,50
		4. Pereti				
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. . (Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=30mm)	m2	312,000	321,87 90,00	100 423,88 28 080,00
28	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	312,000	40,71 26,25	12 702,65 8 190,00
		<i>Total</i>	lei			113 126,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				113 126,53 36 270,00
		5. Timplarie				
29	VB10E	Gratar din tabla tip jaluzele gata vopsit galvanizat	buc	2,000	1 753,37 198,00	3 506,74 396,00
30	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	12,300	3 085,59 82,50	37 952,75 1 014,75
31	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	9,000	1 823,86 42,00	16 414,70 378,00
		<i>Total</i>	lei			57 874,19
		Total Timplarie Inclusiv salariu				57 874,19 1 788,75

		Total	lei		861 830,69
		Asigurarea sociala	24 %		42 993,36
		Transportul materialelor	7 %		45 242,30
		Total			950 066,35
		Cheltuieli de regie	12 %		114 007,96
		Total			1 064 074,31

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			63 844,46
		Total				1 127 918,77
		TVA	20 %			225 583,75
		Total deviz:				1 353 502,52
		Inclusiv salariu				179 139,00

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a Centrului de
colectare a deseurilor prin aport
voluntar**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Depozit / Hala**

Valoarea de deviz 1 353 502,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	214,44	75,00	16 083,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,74	75,00	2 305,50
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	382,80	75,00	28 710,00
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,59	75,00	344,25
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,80	75,00	2 160,00
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,28	75,00	396,00
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	76,29	75,00	5 721,75
8.	7212030022700	Sudor	h-om	8,89	75,00	666,75
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	640,76	75,00	48 057,00
10.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	11,68	75,00	876,00
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	498,65	75,00	37 398,75
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	168,95	75,00	12 671,25
13.	7422010060100	Timplar	h-om	13,76	75,00	1 032,00
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	73,13	75,00	5 484,75
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	229,76	75,00	17 232,00
		Total manopera				179 139,00

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	13,34	0,50	6,67
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,08	350,00	28,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,19	350,00	66,50
4.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2,81	350,00	983,50
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,60	5,00	88,00
6.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,01	6 000,00	60,00
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,10	6 000,00	600,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,88	6 000,00	5 280,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,34	6 000,00	2 040,00
10.	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,00	6 000,00	0,00
11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,02	6 000,00	120,00
12.	2010237318750	Distantieri	buc	71,43	1,50	107,15

13.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,07	6 000,00	420,00
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	20,40	285,00	5 814,00
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	9,00	1 750,00	15 750,00
16.	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	12,30	3 000,00	36 900,00
17.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	67,73	30,00	2 031,90
18.	2320166200676	White spirit	kg	17,69	30,00	530,70
19.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	77,83	30,00	2 334,90
20.	2320187315789	Decofrol	kg	24,48	30,00	734,40
21.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	329,41	32,00	10 541,12
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,22	18,00	21,96
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,13	35,00	4,55
24.	2413217300010	Cleme	buc	14,08	45,00	633,60
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,59	22,00	34,98
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,48	95,00	140,60
27.	2430116100000 10	Email clorecauciuc ПФ-113	kg	70,43	50,00	3 521,50
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,13	65,00	73,45
29.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,88	45,00	39,60
30.	2430226100814 12	Grund miniu ПФ-020	kg	35,22	45,00	1 584,90
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,11	85,00	94,35
32.	2430226102800	Chit de miniu	kg	2,20	65,00	143,00
33.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	59,01	15,50	914,66
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	4,97	30,00	149,10
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,06	2,60	31,36
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,15	2,60	15,99
37.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	64,89	0,50	32,44
38.	26631021000002 0	Beton B20	m3	43,07	1 750,00	75 372,50
39.	26631021000003	Beton B3.5	m3	4,99	1 600,00	7 984,00
40.	2666122800555	Element de inchidere	buc	8,86	25,00	221,50
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,60	2,00	7,20
42.	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	6,60	20,00	132,00
43.	2682132600480	Pinza bitumata	m2	103,82	25,00	2 595,50
44.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	43,54	40,00	1 741,60
45.	2710403642000 30	Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=30mm	m2	376,74	145,00	54 627,30
46.	2710403642000 50	Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=50mm	m2	301,87	160,00	48 299,20
47.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	354,06	35,00	12 392,10
48.	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	1,29	35,00	45,15
49.	2710403702477	Banda din otel 2 x 80 mm	kg	4,82	30,00	144,60
50.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	29,56	120,00	3 547,20
51.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	46,50	115,00	5 347,50
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	169,33	15,00	2 539,95
53.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	318,78	15,00	4 781,70
54.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	191,78	30,00	5 753,40
55.	2710703549459	Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x36x3 mm	kg	22,91	30,00	687,30
56.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	8,89	25,00	222,25
57.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,20	25,00	255,00
58.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,76	25,00	119,00
59.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	3,02	25,00	75,50

60.	2743123549026 26	Opritori de zapada	m	43,00	95,00	4 085,00
61.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	907,26	35,00	31 754,10
62.	2811106301200	Elemente metalice	kg	9 210,60	28,00	257 896,80
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,69	35,00	689,15
64.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,44	50,00	222,00
65.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	4,06	48,00	194,88
66.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	58,70	4,50	264,15
67.	2874115802510	Suruburi de inalta rezistenta	buc	224,40	15,20	3 410,88
68.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	144,72	0,25	36,18
69.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	61,20	2,50	153,00
70.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	297,40	0,15	44,61
71.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	7,04	25,00	176,00
72.	2874115837745	Suruburi	buc	442,90	0,15	66,44
73.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 950,50	3,00	8 851,50
74.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	61,20	0,25	15,30
75.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	58,70	2,50	146,75
76.	2874115842710	Piulita de inalta rezistenta	buc	224,40	12,00	2 692,80
77.	2874115883700	Saiba M 20	buc	58,70	4,50	264,15
78.	2874115883710	Saibe de inalta rezistenta	buc	448,80	6,50	2 917,20
79.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	144,72	0,25	36,18
80.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,02	0,30	0,31
81.	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	2,11	30,00	63,30
82.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 950,50	1,00	2 950,50
83.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	144,72	0,50	72,36
84.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,21	45,00	9,45
85.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	11,47	45,00	516,15
86.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	8,86	250,00	2 215,00
87.	2875274000502	Cot burlan	buc	14,08	95,00	1 337,60
88.	2875274000503	Cot de capat	buc	7,04	95,00	668,80
89.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	7,04	45,00	316,80
90.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	8,86	185,00	1 639,10
91.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	62,01	55,00	3 410,55
92.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,18	25,00	154,50
93.	4011106202741	Energie electrica	kw	17,47	4,00	69,88
94.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,09	20,50	42,84
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,80	25,00	170,00
		Total materiale de constructii				646 318,54

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	5,62	350,00	1 967,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	15,40	250,00	3 850,00
3.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,04	250,00	10,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,07	85,00	175,95
5.	2922140007000	Macara	h-ut	11,42	650,00	7 423,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,24	85,00	1 210,40
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,40	850,00	340,00
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,09	450,00	5 890,50
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,93	650,00	1 904,50
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,50	600,00	5 700,00
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,82	600,00	2 292,00
12.	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	15,40	85,00	1 309,00
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	27,36	25,00	684,00

14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	11,52	65,00	748,80
15.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	533,90	3,00	1 601,70
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,08	110,00	118,80
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,35	450,00	607,50
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,20	450,00	540,00
		Total utilaje de constructii				36 373,15

Total	lei	861 830,69
Asigurarea sociala	24 %	42 993,36
Transportul materialelor	7 %	45 242,30
Total		950 066,35
Cheltuieli de regie	12 %	114 007,96
Total		1 064 074,31
Beneficiu de deviz	6 %	63 844,46
Total		1 127 918,77
TVA	20 %	225 583,75

Total deviz:

1 353 502,52

Intocmit

SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a Centrului de colectare a **Investitor**
deseurilor prin aport voluntar

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 349,43 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	600,00	1 349,43
		<i>Total</i>	lei			5 700,00
2	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3			224,39 210,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,810	75,00	210,75
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0006	6 000,00	4,29
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,004	25,00	0,11
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0149	45,00	0,68
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,0001	6 000,00	0,00
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0012	6 000,00	8,57
		<i>Total</i>	lei			3 141,45
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	75,00	23,25
		<i>Total</i>	lei			325,50
4	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 608,48 677,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,030	75,00	677,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	20,50	20,49
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,400	650,00	910,81
		<i>Total</i>	lei			3 363,34
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			162,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	850,00	162,60
		<i>Total</i>	lei			340,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			654,86 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	600,00	654,86
		<i>Total</i>	lei			2 292,00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 909,50 226,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	75,00	226,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740	450,00	1 683,00
		Total	lei			6 683,25
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B3.5	m3			2 082,14 288,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	75,00	258,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	75,00	30,00
	26631021000003	Beton B3.5	m3	1,025	1 600,00	1 663,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		Total	lei			9 994,25
9	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,77 5,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	75,00	5,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			3 597,12
10	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,57 4,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	75,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	75,00	0,30
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,50	0,23
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		Total	lei			6 398,68
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			151,55 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	285,00	28,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	20,88
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
		Total	lei			30 916,21
12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3			2 445,66 397,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	75,00	363,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	75,00	33,75
	266310210000020	Beton B20	m3	1,025	1 750,00	1 847,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,86
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	650,00	181,94
		Total	lei			99 783,00
13	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii	m2			25,00 5,25

1	2	3	4	5	6	7
		de balcoane sau terase orizontale sau inclinate				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	75,00	2,25
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	0,155	32,00	5,06
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,315	30,00	9,64
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,040	30,00	1,22
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,055	65,00	3,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,003	85,00	0,26
		<i>Total</i>	lei			2 250,26
14	RpCE03H	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, 1 strat de pinza bitumata, cu mastic bituminos (2 straturi) fixat prin cuie cu cap plat la distante de cel mult 50 cm la capetele foilor	m2			213,88 31,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,280	75,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140	75,00	10,50
	2682132600480	Pinza bitumata	m2	1,120	25,00	28,84
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	3,400	32,00	112,06
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,700	0,50	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	350,00	0,74
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,800	30,00	24,72
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,300	30,00	9,27
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,073	65,00	4,74
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0193	85,00	1,64
		<i>Total</i>	lei			19 249,25
15	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton P1-12buc	kg			51,29 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			15 201,70
16	IzD03D	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu aparat cu aer comprimat	t			340,00 43,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,580	75,00	43,97
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,880	65,00	253,28
	2320166200676	White spirit	kg	0,270	30,00	8,28
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,150	250,00	34,48
		<i>Total</i>	lei			98,60
		2. Constructia metalica				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			51,29 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	75,00	0,75
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	50,00	0,25
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	4,00	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	0,50	0,01
		<i>Total</i>	lei			30 404,41
18	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			31 798,64 3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000	75,00	2 625,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000	75,00	375,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000	28,00	28 560,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450	48,00	21,58
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500	2,50	16,25
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500	4,50	29,25
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500	4,50	29,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065	22,00	1,44
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	18,00	1,79
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000	35,00	70,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450	4,00	1,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150	450,00	67,28
		<i>Total</i>	lei			287 141,75
19	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi	t			149,25 149,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,990	75,00	149,25
		<i>Total</i>	lei			1 347,75
20	CL07A1	Spor pentru asamblarea la pozitie a elementelor metalice, cu suruburi de inalta rezistenta, avind sectiune simpla	buc			135,83 68,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,830	75,00	62,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	6,00
	2874115842710	Piulita de inalta rezistenta	buc	1,020	12,00	12,24
	2874115802510	Suruburi de inalta rezistenta	buc	1,020	15,20	15,50
	2874115883710	Saibe de inalta rezistenta	buc	2,040	6,50	13,26
	2681126001874	Pinza de slefuit	buc	0,030	20,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,050	30,00	1,50
	2430226102800	Chit de miniu	kg	0,010	65,00	0,65
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,004	45,00	0,18
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,040	5,00	0,20
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,070	250,00	17,50
	2952270002815	Instalatie de alezat pneumatica	h-ut	0,070	85,00	5,95
		<i>Total</i>	lei			29 883,48
21	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (ПФ-020;ПФ- 113)	t			1 128,36 482,97
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	75,00	482,97
	2430116100000 10	Email clorcauciuc ПФ-113	kg	7,800	50,00	389,98
	2430226100814 12	Grund miniu ПФ-020	kg	3,900	45,00	175,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	30,00	16,51
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	5,00	4,87
		<i>Total</i>	lei			10 189,05
		3. Acoperis				
22	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr.0.45mm, H=50mm)	m2			339,98 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	75,00	7,50
	2710403642000 50	Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=50mm	m2	1,150	160,00	193,20
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000	3,00	15,75
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	30,00	10,24
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100	15,50	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	85,00	1,87
		<i>Total</i>	lei			84 995,38

1	2	3	4	5	6	7
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			281,02 26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	120,00	128,52
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,500	95,00	48,46
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	45,00	11,48
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	45,00	22,96
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	25,00	6,38
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	95,00	24,23
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	45,00	11,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	85,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			7 756,15
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			328,84 22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,050	115,00	124,36
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	55,00	79,32
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	25,00	5,15
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	45,00	4,64
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	185,00	38,12
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	250,00	51,51
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,15	1,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			14 140,04
25	CK26B	Opritori de zapada	m			126,45 30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	75,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	75,00	6,00
	2743123549026 26	Opritori de zapada	m	1,000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	0,15	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	85,00	0,85
		<i>Total</i>	lei			5 437,35
26	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			40,80 26,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	75,00	3,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	75,00	22,50
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,005	350,00	1,75
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,72
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,92
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	6 000,00	3,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,006	35,00	0,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	350,00	3,50
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,950	3,00	2,85
		<i>Total</i>	lei			10 200,00
		4. Pereti				
27	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. . (Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=30mm)	m2			321,87 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	75,00	7,50
	2710403642000 30	Tabla profilata gata vopsita galvanizata gr. 0.45mm, H=30mm	m2	1,150	145,00	175,09
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000	3,00	15,75
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	30,00	10,24
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100	15,50	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	85,00	1,87
		<i>Total</i>	lei			100 423,88
28	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade	m2			40,71 26,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	75,00	3,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	75,00	22,50
	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	0,005	350,00	1,75
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	6 000,00	0,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0003	6 000,00	1,73
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0006	6 000,00	3,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,006	35,00	0,21
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,010	350,00	3,50
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	0,950	3,00	2,85
		<i>Total</i>	lei			12 702,65
		5. Timplarie				
29	VB10E	Gratar din tabla tip jaluzele gata vopsit galvanizat	buc			1 753,37 ----- 198,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,640	75,00	198,00
	2710403702477	Banda din otel 2 x 80 mm	kg	2,400	30,00	72,30
	2710403700285	Banda din otel laminata la cald 3 x 20 mm	kg	0,640	35,00	22,58
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,000	2,60	15,68
	2710703549459	Otel cornier aripi ineg. tr. rece 80x36x3 mm	kg	11,400	30,00	343,65
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,065	35,00	2,28
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,030	350,00	10,50
	2874125884724	Nit cu cap semirotund 3 x 8	kg	1,050	30,00	31,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,160	18,00	2,88
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,000	0,50	36,18
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,500	25,00	37,75
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	21,660	40,00	870,80
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	72,000	0,25	18,09
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	72,000	0,25	18,09
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,540	110,00	59,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,030	85,00	2,55
		<i>Total</i>	lei			3 506,74
30	CK20A	Obloane rulante din tabla si profile din aluminiu, inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2			3 085,59 ----- 82,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,950	75,00	71,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	75,00	11,28
	2030112947150	Obloane din aluminiu inclusiv armaturile necesare si sinele de ghidaj	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	8,000	0,15	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	2,60	1,30
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0015	350,00	0,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	25,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			37 952,75
31	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 823,86 ----- 42,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	75,00	38,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	75,00	3,75
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	0,15	0,45
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	95,00	15,62
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	85,00	10,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	4,00	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	85,00	1,70
		<i>Total</i>	lei			16 414,70

APROBAT:

Intocmit
SRL Eurogalex Prim

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția a Centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Platforma deșeuri (și amenajări et.I)

Valoarea de deviz 1 876 336,52 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare				
		1.1. Imprejmuire				
1	TsA04E1	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 4,5m adâncime, executată cu sprijiniri, cu evacuarea manuală la fundații, canale, drumuri, în pământ cu umiditatea naturală adâncimea săpăturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	2,930	223,81 210,74	655,75 617,47
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sîrmă cu panouri de gard din rama de oțel rotund fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat montați la 2 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stâlpi metalici fixați în beton turnat pe șantier (Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7mm/ se exclud stâlpi metalici	m	215,000	345,41 101,25	74 263,99 21 768,75
3		Stâlpi metalici 60*40*2, L=2.6m	buc	86,000	75,00 0,00	6 450,00 0,00
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profile din oțel rotund gata confecționate, inclusiv accesoriile	m2	6,200	2 360,40 128,25	14 634,51 795,15

1	2	3	4	5	6	7
		necesare, montate pe stilpi din beton armat (poarta din Eurogard H=2m, L=5m+1.2m, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)				
		<i>Total</i>	lei			96 004,25
		Total Imprejmuire Inclusiv salariu				96 004,25 23 181,37
		1.2. Inverzire				
5	47-02-040-4	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,310	1 029,68 1 029,68	319,20 319,20
6	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimp ,fara balot	buc	6,000	90,34 39,00	542,05 234,00
7	TsH24A	Plantari arbusti de conifere	buc	6,000	369,54 27,00	2 217,25 162,00
8	TsH24A	Plantari arbusti decorativi	buc	10,000	421,54 27,00	4 215,41 270,00
9	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	5,000	286,09 59,25	1 430,45 296,25
10	TsH24C	Plantari puieti de pomi fructiferi	buc	5,000	265,29 59,25	1 326,45 296,25
		<i>Total</i>	lei			10 050,81
		Total Inverzire Inclusiv salariu				10 050,81 1 577,70
		1.3. Platforma din beton				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	10,750	1 644,00 0,00	17 673,00 0,00
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	10,750	966,03 0,00	10 384,80 0,00
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	14,000	160,65 0,00	2 249,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
14	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	5,600	1 909,50 226,50	10 693,20 1 268,40
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (20cm)	m3	280,000	710,06 45,00	198 815,40 12 600,00
16	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (membrane bituminoase in 2 straturi n.c. 2.3/m2)	m2	1 400,000	36,04 1,50	50 459,50 2 100,00
17	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	8 033,800	21,77 5,92	174 935,96 47 600,24
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton C20, W	m3	252,000	2 280,69 330,00	574 733,95 83 160,00
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,750	151,72 90,00	4 362,06 2 587,42
		<i>Total</i>	lei			1 044 306,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Platforma din beton Inclusiv salariu				1 044 306,97 149 316,06
		<i>Total</i>	lei			1 150 362,03
		<i>Fondul social</i>	24 %			41 778,03
		<i>Transportarea</i>	7 %			61 451,40
		<i>Total</i>				1 253 591,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			150 430,97
		<i>Total</i>				404 022,43
		<i>Beneficiu</i>	6 %			84 241,34
		Total Amenajare Inclusiv salariu				1 488 263,77 174 075,13
		2. Utilaj				
20		Container de gunoi zincat, 1100L	buc	1,000	10 500,00 0,00	10 500,00 0,00
21		Container pentru colectarea sticlei	buc	1,000	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
22		Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite	buc	5,000	10 500,00 0,00	52 500,00 0,00
23		Container de gunoi zincat, 120L- 240L	buc	1,000	3 850,00 0,00	3 850,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 350,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				75 350,00

		Total	lei			1 563 613,77
		TVA	20 %			312 722,75
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 876 336,52 174 075,13

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția a Centrului de colectare a deeurilor prin aport voluntar

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3 Platforma deseuri (si amenajari et.I)

Valoarea de deviz 1 876 336,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,256	75,00	319,20
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 061,750	75,00	79 631,25
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	602,535	75,00	45 190,12
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	197,800	75,00	14 835,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,187	75,00	2 264,02
6.	7129020012800	Pavator	h-om	168,000	75,00	12 600,00
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	15,940	75,00	1 195,50
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,000	75,00	2 100,00
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,116	75,00	83,70
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,178	75,00	88,35
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,952	75,00	446,40
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,985	75,00	1 948,87
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,303	75,00	13 372,72
		Total manopera				174 075,13

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	6,640	250,00	1 660,00
2.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	5,200	120,00	624,00
3.	1111000100001 3	Plantari puieti de pomi fructiferi	buc	5,200	100,00	520,00
4.	1111000100002 1	Plantari arbusti de conifere	buc	6,240	300,00	1 872,00
5.	1111000100002 2	Plantari arbusti decorativi	buc	10,400	350,00	3 640,00
6.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	6,240	20,00	124,80
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	56,840	400,00	22 736,00
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	341,320	400,00	136 528,00
9.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	8,832	400,00	3 532,80
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,025	350,00	8,75
11.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	9,495	350,00	3 323,25
12.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,620	30,00	18,60
13.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,002	6 000,00	12,00

14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014	6 000,00	84,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,101	6 000,00	606,00
16.	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,000	6 000,00	0,00
17.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,004	6 000,00	24,00
18.	2010237318750	Distantieri	buc	1 205,070	1,50	1 807,60
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,875	285,00	819,38
20.	203011293015050	Poarta din Eurogard H=2m, L=5m +1.2	m2	6,200	2 200,00	13 640,00
21.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,620	20,00	12,40
22.	2320187315789	Decofrol	kg	3,450	30,00	103,50
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,620	50,00	31,00
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 189,303	2,60	5 692,19
25.	266310210000020	Beton C20, W	m3	262,174	1 750,00	458 804,50
26.	268213260207070	Membrane bituminoase/pellicula	m2	3 220,000	15,00	48 300,00
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8 234,645	15,00	123 519,67
28.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	105,986	30,00	3 179,58
29.	273210364625050	Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7m	m	220,805	165,00	36 432,82
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,438	25,00	35,95
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	80,338	25,00	2 008,45
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,300	35,00	80,50
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,713	50,00	35,65
34.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	24,800	1,20	29,76
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,625	2,50	21,56
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,625	0,25	2,16
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,800	0,50	12,40
38.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	24,800	0,50	12,40
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,144	0,30	0,04
40.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,044	45,00	1,98
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,874	25,00	21,85
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,426	4,00	5,70
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,064	20,50	862,31
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,584	25,00	639,60
45.	65545887	Container de gunoi zincat, 1100L	buc	1,000	10 500,00	10 500,00
46.	65545887 d	Container pentru colectarea sticlei	buc	1,000	8 500,00	8 500,00
47.	65545887 d1	Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite	buc	5,000	10 500,00	52 500,00
48.	65545887 d12	Container de gunoi zincat, 120L-240L	buc	1,000	3 850,00	3 850,00
49.	9632556	Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6m	buc	86,000	75,00	6 450,00
		Total materiale de constructii				953 227,15

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,124	350,00	43,40
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,700	85,00	59,50
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,406	850,00	12 245,10
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,944	450,00	9 424,80
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	72,240	185,00	13 364,40
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	46,763	600,00	28 057,80
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	151,200	25,00	3 780,00
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	6,450	55,00	354,75

9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	63,000	450,00	28 350,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,200	650,00	2 730,00
Total utilaje de construcții						98 409,75

Total	lei	1 563 613,77
TVA	20 %	312 722,75

Total deviz:

1 876 336,52

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a Centrului de colectare a Investitor
deseurilor prin aport voluntar
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare				
		1.1. Imprejmuire				
1	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3			223,81 210,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,810	75,00	210,74
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0006	6 000,00	4,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,004	25,00	0,10
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0149	45,00	0,68
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,0001	6 000,00	0,00
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0012	6 000,00	8,19
		<i>Total</i>	lei			655,75
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7mm/ se exclud stilpi metalici	m			345,41 101,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,250	75,00	18,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920	75,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	75,00	13,50
	273210364625050	Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7m	m	1,000	165,00	169,45
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480	30,00	14,79
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,040	400,00	16,43
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,043	350,00	15,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,880	2,60	26,38
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,030	55,00	1,65
		<i>Total</i>	lei			74 263,99
3		Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6m	buc			75,00 0,00
	9632556	Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6m	buc	1,000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			6 450,00
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (poarta din Eurogard H=2m, L=5m+1.2m, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2			2 360,40 128,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	75,00	14,25
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960	75,00	72,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180	75,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380	75,00	28,50
	2030112930150	Poarta din Eurogard H=2m, L=5m +1.2	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000	1,20	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	50,00	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	50,00	5,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250	2,60	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	350,00	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	350,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			14 634,51
		1.2. Inverzire				
5	47-02-040-4	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			1 029,68 ----- 1 029,68
	1	Muncitor	h-om	13,730	75,00	1 029,68
		<i>Total</i>	lei			319,20
6	TsH24B	Plantaritrandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc			90,34 ----- 39,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	75,00	1,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,500	75,00	37,50
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	1,040	20,00	20,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	20,50	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120	250,00	30,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			542,05
7	TsH24A	Plantari arbusti de conifere	buc			369,54 ----- 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	75,00	1,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340	75,00	25,50
	1111000100002 1	Plantari arbusti de conifere	buc	1,040	300,00	312,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	20,50	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120	250,00	30,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			2 217,25
8	TsH24A	Plantari arbusti decorativi	buc			421,54 ----- 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	75,00	1,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340	75,00	25,50
	1111000100002 2	Plantari arbusti decorativi	buc	1,040	350,00	364,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	20,50	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120	250,00	30,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			4 215,41
9	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			286,09 ----- 59,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	75,00	3,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,750	75,00	56,25
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,040	120,00	124,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	20,50	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,400	250,00	100,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,040	30,00	1,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			1 430,45
10	TsH24C	Plantari puieti de pomi fructiferi	buc			265,29 ----- 59,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	75,00	3,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,750	75,00	56,25
	1111000100001 3	Plantari puieti de pomi fructiferi	buc	1,040	100,00	104,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,002	20,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,400	250,00	100,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,040	30,00	1,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			1 326,45
		1.3. Platforma din beton				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 644,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	600,00	1 644,00
		<i>Total</i>	lei			17 673,00
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			966,03 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,610	600,00	966,03
		<i>Total</i>	lei			10 384,80
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			160,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	850,00	160,65
		<i>Total</i>	lei			2 249,10
14	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 909,50 226,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	75,00	226,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740	450,00	1 683,00
		<i>Total</i>	lei			10 693,20
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (20cm)	m3			710,06 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	400,00	81,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	400,00	487,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	20,50	3,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	185,00	47,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	650,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			198 815,40
16	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (membrane bituminoase in 2 straturi n.c. 2.3/m2)	m2			36,04 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	75,00	1,50
	2682132602070 70	Membrane bituminoase/pelicula	m2	2,300	15,00	34,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	85,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			50 459,50
17	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,77 5,92

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	75,00	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			174 935,96
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton C20, W	m3			2 280,69 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	75,00	30,00
	2663102100000 20	Beton C20, W	m3	1,025	1 750,00	1 820,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			574 733,95
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			151,72 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	285,00	28,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			4 362,06
		2. Utilaj				
20		Container de gunoi zincat, 1100L	buc			10 500,00 0,00
	65545887	Container de gunoi zincat, 1100L	buc	1,000	10 500,00	10 500,00
		<i>Total</i>	lei			10 500,00
21		Container pentru colectarea sticlei	buc			8 500,00 0,00
	65545887 d	Container pentru colectarea sticlei	buc	1,000	8 500,00	8 500,00
		<i>Total</i>	lei			8 500,00
22		Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite	buc			10 500,00 0,00
	65545887 d1	Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite	buc	1,000	10 500,00	10 500,00
		<i>Total</i>	lei			52 500,00
23		Container de gunoi zincat, 120L-240L	buc			3 850,00 0,00
	65545887 d12	Container de gunoi zincat, 120L-240L	buc	1,000	3 850,00	3 850,00
		<i>Total</i>	lei			3 850,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția a Centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4 Platforma deșuri (si amenajari et.II)

Valoarea de deviz 1 872 065,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare				
		1.1. Imprejmuire				
1	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	2,930	223,81 210,74	655,75 617,47
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7mm/ se exclud stilpi metalici	m	215,000	335,14 101,25	72 055,94 21 768,75
3		Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6m	buc	86,000	75,00 0,00	6 450,00 0,00
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile	m2	6,200	2 360,40 128,25	14 634,51 795,15

1	2	3	4	5	6	7
		necesare, montate pe stilpi din beton armat (poarta din Eurogard H=2m, L=5m+1.2m, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)				
		<i>Total</i>	lei			93 796,20
		Total Imprejmuire Inclusiv salariu				93 796,20 23 181,37
		1.2. Inverzire				
5	47-02-040-4	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc	0,290	1 029,83 1 029,83	298,65 298,65
6	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimp ,fara balot	buc	6,000	90,34 39,00	542,05 234,00
7	TsH24A	Plantari arbusti de conifere	buc	6,000	369,54 27,00	2 217,25 162,00
8	TsH24A	Plantari arbusti decorativi	buc	10,000	421,54 27,00	4 215,41 270,00
9	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc	4,000	286,09 59,25	1 144,36 237,00
10	TsH24C	Plantari puieti de pomi fructiferi	buc	4,000	265,29 59,25	1 061,16 237,00
		<i>Total</i>	lei			9 478,88
		Total Inverzire Inclusiv salariu				9 478,88 1 438,65
		1.3. Platforma din beton				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	10,750	1 644,00 0,00	17 673,00 0,00
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	10,750	966,03 0,00	10 384,80 0,00
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	14,000	160,65 0,00	2 249,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
14	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	5,600	1 909,50 226,50	10 693,20 1 268,40
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (20cm)	m3	280,000	710,06 45,00	198 815,40 12 600,00
16	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (membrane bituminoase in 2 straturi n.c. 2.3/m2)	m2	1 400,000	36,04 1,50	50 459,50 2 100,00
17	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	8 033,800	21,77 5,92	174 935,96 47 600,24
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton C20, W	m3	252,000	2 280,69 330,00	574 733,95 83 160,00
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	28,750	151,72 90,00	4 362,06 2 587,42
		<i>Total</i>	lei			1 044 306,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Platforma din beton Inclusiv salariu				1 044 306,97 149 316,06
		<i>Total</i>	lei			1 147 582,05
		<i>Fondul social</i>	24 %			41 744,66
		<i>Transportarea</i>	7 %			61 266,54
		<i>Total</i>				1 250 593,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			150 071,19
		<i>Total</i>				1 400 664,44
		<i>Beneficiu</i>	6 %			84 039,86
		Total Amenajare Inclusiv salariu				1 484 704,30 173 936,08
		2. Utilaj				
20		Container de gunoi zincat, 1100L	buc	1,000	10 500,00 0,00	10 500,00 0,00
21		Container pentru colectarea sticlei	buc	1,000	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
22		Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite	buc	5,000	10 500,00 0,00	52 500,00 0,00
23		Container de gunoi zincat, 120L- 240L	buc	1,000	3 850,00 0,00	3 850,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			75 350,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				75 350,00

		Total	lei			1 560 054,30
		TVA	20 %			312 010,86
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 872 065,16 173 936,08

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția a Centrului de colectare a deeurilor prin aport voluntar

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-4 Platforma deseuri (si amenajari et.II)

Valoarea de deviz 1 872 065,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,982	75,00	298,65
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1 061,750	75,00	79 631,25
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	602,535	75,00	45 190,12
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	197,800	75,00	14 835,00
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,187	75,00	2 264,02
6.	7129020012800	Pavator	h-om	168,000	75,00	12 600,00
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	14,440	75,00	1 083,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,000	75,00	2 100,00
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,116	75,00	83,70
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,178	75,00	88,35
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,952	75,00	446,40
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	25,905	75,00	1 942,87
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,303	75,00	13 372,72
		Total manopera				173 936,08

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	5,840	250,00	1 460,00
2.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	4,160	120,00	499,20
3.	1111000100001 3	Plantari puieti de pomi fructiferi	buc	4,160	100,00	416,00
4.	1111000100002 1	Plantari arbusti de conifere	buc	6,240	300,00	1 872,00
5.	1111000100002 2	Plantari arbusti decorativi	buc	10,400	350,00	3 640,00
6.	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	6,240	20,00	124,80
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	56,840	400,00	22 736,00
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	341,320	400,00	136 528,00
9.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	8,832	400,00	3 532,80
10.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,025	350,00	8,75
11.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	9,495	350,00	3 323,25
12.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,540	30,00	16,20
13.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,002	6 000,00	12,00

14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,014	6 000,00	84,00
15.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,101	6 000,00	606,00
16.	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,000	6 000,00	0,00
17.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,004	6 000,00	24,00
18.	2010237318750	Distantieri	buc	1 205,070	1,50	1 807,60
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,875	285,00	819,38
20.	203011293015050	Poarta din Eurogard H=2m, L=5m +1.2	m2	6,200	2 200,00	13 640,00
21.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,540	20,00	10,80
22.	2320187315789	Decofrol	kg	3,450	30,00	103,50
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,620	50,00	31,00
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 189,303	2,60	5 692,19
25.	266310210000020	Beton C20, W	m3	262,174	1 750,00	458 804,50
26.	268213260207070	Membrane bituminoase/pellicula	m2	3 220,000	15,00	48 300,00
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8 234,645	15,00	123 519,67
28.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	105,986	30,00	3 179,58
29.	273210364625050	Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7m	m	220,805	155,00	34 224,77
30.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,438	25,00	35,95
31.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	80,338	25,00	2 008,45
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,300	35,00	80,50
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,713	50,00	35,65
34.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	24,800	1,20	29,76
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,625	2,50	21,56
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,625	0,25	2,16
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,800	0,50	12,40
38.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	24,800	0,50	12,40
39.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,144	0,30	0,04
40.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,044	45,00	1,98
41.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,874	25,00	21,85
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,426	4,00	5,70
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,060	20,50	862,23
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,584	25,00	639,60
45.	65545887	Container de gunoi zincat, 1100L	buc	1,000	10 500,00	10 500,00
46.	65545887 d	Container pentru colectarea sticlei	buc	1,000	8 500,00	8 500,00
47.	65545887 d1	Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite	buc	5,000	10 500,00	52 500,00
48.	65545887 d12	Container de gunoi zincat, 120L-240L	buc	1,000	3 850,00	3 850,00
49.	9632556	Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6m	buc	86,000	75,00	6 450,00
		Total materiale de constructii				950 586,22

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,124	350,00	43,40
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,700	85,00	59,50
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,406	850,00	12 245,10
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,944	450,00	9 424,80
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	72,240	185,00	13 364,40
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	46,763	600,00	28 057,80
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	151,200	25,00	3 780,00
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	6,450	55,00	354,75

9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	63,000	450,00	28 350,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,200	650,00	2 730,00
Total utilaje de construcții						98 409,75

Total	lei	1 560 054,30
TVA	20 %	312 010,86

Total deviz: 1 872 065,16

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a Centrului de colectare a Investitor
deseurilor prin aport voluntar
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajare				
		1.1. Imprejmuire				
1	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3			223,81 210,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,810	75,00	210,74
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0006	6 000,00	4,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,004	25,00	0,10
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0149	45,00	0,68
	2010102914229	Scind.fag.lungi.neab.cl.A.gr=40mm l=1,8-4m l=60 S 8689	m3	0,0001	6 000,00	0,00
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0012	6 000,00	8,19
		<i>Total</i>	lei			655,75
2	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7mm/ se exclud stilpi metalici	m			335,14 101,25
	7123010010200	Betonist	h-om	0,250	75,00	18,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,920	75,00	69,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	75,00	13,50
	273210364625050	Eurogard L=2.5m; H=2.0m; D=3.7m	m	1,000	155,00	159,18
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,480	30,00	14,79
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,040	400,00	16,43
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,043	350,00	15,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,880	2,60	26,38
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,030	55,00	1,65
		<i>Total</i>	lei			72 055,94
3		Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6m	buc			75,00 0,00
	9632556	Stilpi metalic 60*40*2, L=2.6m	buc	1,000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			6 450,00
4	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (poarta din Eurogard H=2m, L=5m+1.2m, inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2			2 360,40 128,25
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	75,00	14,25
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960	75,00	72,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180	75,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380	75,00	28,50
	2030112930150	Poarta din Eurogard H=2m, L=5m +1.2	m2	1,000	2 200,00	2 200,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000	1,20	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,000	0,50	2,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	50,00	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	50,00	5,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230	4,00	0,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250	2,60	3,25
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	350,00	1,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	25,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	350,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			14 634,51
		1.2. Inverzire				
5	47-02-040-4	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri mijlocii	100 buc			1 029,83 ----- 1 029,83
	1	Muncitor	h-om	13,730	75,00	1 029,83
		<i>Total</i>	lei			298,65
6	TsH24B	Plantaritrandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot	buc			90,34 ----- 39,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	75,00	1,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,500	75,00	37,50
	1111000100003	Plante florare anuale si bienale	buc	1,040	20,00	20,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	20,50	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120	250,00	30,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			542,05
7	TsH24A	Plantari arbusti de conifere	buc			369,54 ----- 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	75,00	1,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340	75,00	25,50
	1111000100002 1	Plantari arbusti de conifere	buc	1,040	300,00	312,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	20,50	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120	250,00	30,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			2 217,25
8	TsH24A	Plantari arbusti decorativi	buc			421,54 ----- 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,020	75,00	1,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,340	75,00	25,50
	1111000100002 2	Plantari arbusti decorativi	buc	1,040	350,00	364,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	20,50	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,120	250,00	30,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,010	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			4 215,41
9	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot	buc			286,09 ----- 59,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	75,00	3,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,750	75,00	56,25
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,040	120,00	124,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	20,50	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,400	250,00	100,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,040	30,00	1,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			1 144,36
10	TsH24C	Plantari puieti de pomi fructiferi	buc			265,29 ----- 59,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,040	75,00	3,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,750	75,00	56,25
	1111000100001 3	Plantari puieti de pomi fructiferi	buc	1,040	100,00	104,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,002	20,50	0,04

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,400	250,00	100,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,040	30,00	1,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,040	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			1 061,16
		1.3. Platforma din beton				
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 644,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,740	600,00	1 644,00
		<i>Total</i>	lei			17 673,00
12	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			966,03 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,610	600,00	966,03
		<i>Total</i>	lei			10 384,80
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			160,65 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	850,00	160,65
		<i>Total</i>	lei			2 249,10
14	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 909,50 226,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,020	75,00	226,50
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,740	450,00	1 683,00
		<i>Total</i>	lei			10 693,20
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (20cm)	m3			710,06 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	400,00	81,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	400,00	487,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	20,50	3,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	850,00	35,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	185,00	47,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	650,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			198 815,40
16	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite (membrane bituminoase in 2 straturi n.c. 2.3/m2)	m2			36,04 1,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,020	75,00	1,50
	268213260207070	Membrane bituminoase/pelicula	m2	2,300	15,00	34,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	85,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			50 459,50
17	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,77 5,92

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	75,00	5,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	15,00	15,37
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,50	0,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			174 935,96
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Beton C20, W	m3			2 280,69 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	75,00	300,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	75,00	30,00
	2663102100000 20	Beton C20, W	m3	1,025	1 750,00	1 820,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			574 733,95
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			151,72 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,25	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	2,50	0,75
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	285,00	28,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 000,00	21,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 000,00	2,92
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			4 362,06
		2. Utilaj				
20		Container de gunoi zincat, 1100L	buc			10 500,00 0,00
	65545887	Container de gunoi zincat, 1100L	buc	1,000	10 500,00	10 500,00
		<i>Total</i>	lei			10 500,00
21		Container pentru colectarea sticlei	buc			8 500,00 0,00
	65545887 d	Container pentru colectarea sticlei	buc	1,000	8 500,00	8 500,00
		<i>Total</i>	lei			8 500,00
22		Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite	buc			10 500,00 0,00
	65545887 d1	Container de gunoi pentru metal plastic materiale compozite	buc	1,000	10 500,00	10 500,00
		<i>Total</i>	lei			52 500,00
23		Container de gunoi zincat, 120L-240L	buc			3 850,00 0,00
	65545887 d12	Container de gunoi zincat, 120L-240L	buc	1,000	3 850,00	3 850,00
		<i>Total</i>	lei			3 850,00

APROBAT:

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția a Centrului de colectare a deșeurilor prin aport voluntar

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5 Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior.

Valoarea de deviz 376 990,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie electrice				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,000	708,64 285,00	7 086,42 2 850,00
2		Pilon SV 105-5	buc	5,000	4 000,00 0,00	20 000,00 0,00
3		Pilon SV 95-2	buc	5,000	2 800,00 0,00	14 000,00 0,00
4		Consola de ancora CA-1500	buc	20,000	50,00 0,00	1 000,00 0,00
5		Clema de ancora PA25x100	buc	20,000	32,00 0,00	640,00 0,00
6	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	10,000	67,50 67,50	675,00 675,00
7		Suport cu brat pentru piloni de iluminat	buc	10,000	600,00 0,00	6 000,00 0,00
8		Lenta (Лента бандажная ЛМ-50)	m	40,000	10,50 0,00	420,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 821,42
		<i>Fondul social</i>	24 %			846,00
		<i>Transportarea</i>	7 %			2 961,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				53 629,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			6 435,51
		<i>Total</i>				60 064,73
		<i>Beneficiu</i>	6 %			3 603,89
		Total Lucrari de constructie electrice Inclusiv salariu				63 668,62 3 525,00
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Exterior				
9	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,500	2 701,70 1 252,50	6 754,26 3 131,25
10		Cablu de forta АПВБ6ШП-1 5x35mm	m	250,000	105,00 0,00	26 250,00 0,00
11	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,350	3 840,51 2 617,49	1 344,18 916,12
12		Cablu СИП5 2x35mm	m	350,000	20,00 0,00	7 000,00 0,00
13	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	10,000	273,36 175,50	2 733,60 1 755,00
14		Corp de iluminat exterior LED 50W	buc	10,000	365,00 0,00	3 650,00 0,00
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	318,20 177,75	318,20 177,75
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,000	85,90 84,00	773,10 756,00
17	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,020	5 698,00 5 505,00	113,96 110,10
18		Priza 3f IP54	buc	2,000	95,00 0,00	190,00 0,00
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	3 027,00 2 858,00	30,27 28,58
20		Priza 1f IP54	buc	1,000	95,00 0,00	95,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 252,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Exterior Inclusiv salariu				49 252,57 6 874,80
		2.2. Retele electrice interioare				
21	08-03-573-4	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) PD1	buc	1,000	318,20 177,75	318,20 177,75
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	10,000	85,90 84,00	859,00 840,00
23	08-03-573-4	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) PD2	buc	1,000	318,20 177,75	318,20 177,75
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	15,000	85,90 84,00	1 288,50 1 260,00
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc	1,000	3 020,05 621,75	3 020,05 621,75
26	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	0,500	2 161,56 621,76	1 080,78 310,88
27	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,150	5 374,33 1 245,00	806,15 186,75
28	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,020	5 698,00 5 505,00	113,96 110,10
29		Priza 3f IP54	buc	2,000	95,00 0,00	190,00 0,00
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,080	3 047,87 2 857,50	243,83 228,60
31		Priza 1f IP54	buc	8,000	95,00 0,00	760,00 0,00
32	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,070	3 276,29 2 962,57	229,34 207,38
33		Intrerupator IP54	buc	7,000	95,00 0,00	665,00 0,00
34	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,400	10 689,80 6 600,00	4 275,92 2 640,00
35		Corp de iluminat LSP 2x18W, IP54	buc	40,000	185,00 0,00	7 400,00 0,00
36	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	10,000	548,40 505,50	5 484,03 5 055,00

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 6 mm2				
37		Cablu cu fire din cupru sect 3x1,5 ВВГнг-LS-0.66	m	1 000,000	28,00 0,00	28 000,00 0,00
38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	2,500	662,40 589,50	1 656,01 1 473,75
39		Cablu cu fire din cupru sect 3x2,5 ВВГнг-LS-0.66	m	250,000	35,00 0,00	8 750,00 0,00
40	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,600	662,42 589,50	397,45 353,70
41		Cablu cu fire din cupru sect 5x2,5 ВВГнг-LS-0.66	m	60,000	40,00 0,00	2 400,00 0,00
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	12,500	3 351,05 1 785,00	41 888,13 22 312,50
43		Teava ПЭ20mm	m	1 000,000	4,85 0,00	4 850,00 0,00
44		Teava ПЭ25mm	m	250,000	5,20 0,00	1 300,00 0,00
45	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc	50,000	37,62 37,50	1 881,00 1 875,00
46		Cutie КМ41233	buc	50,000	25,00 0,00	1 250,00 0,00
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	9,000	85,90 84,00	773,10 756,00
48		Шина PEN YNS20-3-063	buc	3,000	115,00 0,00	345,00 0,00
49		Шина PE ШНИ-6x9-22-У2-Ж	buc	3,000	55,00 0,00	165,00 0,00
50		Шина PE N ШНИ-6x9-20-У2-С	buc	3,000	45,00 0,00	135,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			120 843,65
		Total Rețele electrice interioare Inclusiv salariu				120 843,65 38 586,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			170 096,22
		<i>Fondul social</i>	24 %			10 910,81
		<i>Transportarea</i>	7 %			7 134,99
		<i>Total</i>				188 142,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			34 550,90
		<i>Total</i>				222 692,92
		<i>Beneficiu</i>	6 %			13 361,57
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				236 054,49 45 461,71
		3. Exterior.Utilaje				
51		Cutie de distributie: ID-0.4kV	buc	1,000	25,00 0,00	25,00 0,00
52		Intrerupator LBS- (250A)/In=250A	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
53		Intrerupator automat BA47- 29/C/32A	buc	2,000	85,00 0,00	170,00 0,00
54		Intrerupator automat АВДТ- 34/C/16A/30mA	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
55		Intrerupator automat АВДТ- 32/C/16A/30mA	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
56		Intrerupator automat BA47- 29/B/16A	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
57		Timer rele TЭ15	buc	1,000	485,00 0,00	485,00 0,00
58		Descarcator de supratensiune SPD-40/(3p)	buc	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
59		Cutie de distributie: PD-1 ЦРН- 48з-1 36 УХЛ3 (IP54) 620x310x120	buc	1,000	958,00 0,00	958,00 0,00
60		Intrerupator BH-32/3p/100A	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
61		Intrerupator automat BA47-29 /1p/B/10A	buc	4,000	55,00 0,00	220,00 0,00
62		Intrerupator automat АВДТ- 32/C/16A/30mA	buc	2,000	300,00 0,00	600,00 0,00
63		Intrerupator automat АВДТ- 34/C/16A/30mA	buc	2,000	300,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
64		Descarcator de supratensiune ОПС1-С 3Р	buc	1,000	1 520,00	1 520,00
					0,00	0,00
65		Cutie de distributie: PD-1 ЩРН- 483-1 36 УХЛ3 (IP54) 620x310x120	buc	1,000	958,00	958,00
					0,00	0,00
66		Intrerupator automat BA47-29 /1p/B/10A	buc	5,000	55,00	275,00
					0,00	0,00
67		Intrerupator BH-32/3p/100A	buc	1,000	125,00	125,00
					0,00	0,00
68		Intrerupator automat АВДТ- 32/С/16А/30mA	buc	6,000	300,00	1 800,00
					0,00	0,00
69		Intrerupator automat АВДТ- 34/С/16А/30mA	buc	2,000	300,00	600,00
					0,00	0,00
70		Descarcator de supratensiune ОПС1-С 3Р	buc	1,000	1 520,00	1 520,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			14 436,00
		Total Exterior.Utilaje Inclusiv salariu				14 436,00

		Total	lei	314 159,11
		TVA	20 %	62 831,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		376 990,93
				48 986,71

Intocmit

"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia a Centrului de colectare a deseurilor prin aport voluntar

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5 Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior.

Valoarea de deviz 376 990,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	644,156	75,00	48 311,71
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	9,000	75,00	675,00
		Total manopera				48 986,71

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,004	45 200,00	180,80
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	1 520,00	0,00
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	65 000,00	0,00
4.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	27 000,00	0,00
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,207	20,00	4,14
6.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	35 200,00	0,00
7.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,003	3 000,00	9,00
8.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000	25 000,00	0,00
9.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,026	25 000,00	650,00
10.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,004	35 000,00	140,00
11.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000	45 000,00	0,00
12.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,000	45 000,00	0,00
13.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,024	25 000,00	600,00
14.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	25 000,00	2 025,00
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	23 000,00	0,00
16.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,011	75 000,00	825,00
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	13,570	50,00	678,50
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,295	45,00	58,28
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	230,316	3,50	806,11
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,071	35,00	2,48
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	230,316	3,50	806,11
22.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,020	25 000,00	500,00
23.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,120	30,00	3,60
24.	1019852	Vopsea	kg	0,322	65,00	20,93
25.	102030	Lenta (Лента бандажная ЛМ-50)	m	40,000	10,50	420,00
26.	110-0181	Bratari "СФ"	buc	2,100	20,00	42,00
27.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	15,00	0,00
28.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	2,00	0,00
29.	110-9126	Placi metalice	buc	1,000	30,00	30,00

30.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	1 620,00	1,62
31.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	2,500	75,00	187,50
32.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	85,00	0,00
33.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	25 000,00	0,00
34.	20125487	Cablu cu fire din cupru sect 3x1,5 ВВГнг-LS-0.66	m	1 000,000	28,00	28 000,00
35.	20125487/10	Cablu cu fire din cupru sect 3x2,5 ВВГнг-LS-0.66	m	250,000	35,00	8 750,00
36.	20125487/101	Cablu cu fire din cupru sect 5x2,5 ВВГнг-LS-0.66	m	60,000	40,00	2 400,00
37.	2032654	Cablu de forta АПВБ6Шп-1 5x35mm	m	250,000	105,00	26 250,00
38.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	0,10	0,00
39.	452168	Pilon SV 105-5	buc	5,000	4 000,00	20 000,00
40.	452168 1	Pilon SV 95-2	buc	5,000	2 800,00	14 000,00
41.	452168 12	Consola de ancora CA-1500	buc	20,000	50,00	1 000,00
42.	452168 122	Clema de ancora PA25x100	buc	20,000	32,00	640,00
43.	45454548	Intrerupator IP54	buc	7,000	95,00	665,00
44.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	20,00	0,00
45.	5009030	Flanse	10 buc	12,500	2,50	31,25
46.	5009031	Scoabe	10 buc	83,750	2,50	209,38
47.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	25,500	0,50	12,75
48.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	4,061	0,30	1,22
49.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	10,480	0,20	2,10
50.	5009061	Fisa de izolatie	buc	394,000	0,50	197,00
51.	5009070	Racordari	10 buc	22,500	2,50	56,25
52.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,052	25,00	1,30
53.	5009113	Prezoane	buc	81,600	0,20	16,32
54.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,072	25,00	1,80
55.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,816	75,00	61,20
56.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,655	75,00	49,13
57.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,220	45,00	54,90
58.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,264	75,00	19,80
59.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,061	75,00	4,57
60.	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	16 200,00	0,00
61.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,005	12 000,00	60,00
62.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,000	25 000,00	0,00
63.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,250	45,00	56,25
64.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	1,035	35,00	36,22
65.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,738	125,00	342,25
66.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,735	0,10	0,07
67.	6214778	Teava ПЭ20mm	m	1 000,000	4,85	4 850,00
68.	6214778 12	Teava ПЭ25mm	m	250,000	5,20	1 300,00
69.	6215447	Cutie KM41233	buc	50,000	25,00	1 250,00
70.	635588	Corp de iluminat LSP 2x18W, IP54	buc	40,000	185,00	7 400,00
71.	6521032	Corp de iluminat exterior LED 50W	buc	10,000	365,00	3 650,00
72.	654218	Suport cu brat pentru piloni de iluminat	buc	10,000	600,00	6 000,00
73.	6565899898	Шина PEN YNS20-3-063	buc	3,000	115,00	345,00
74.	6565899898 g	Шина PE ШНИ-6x9-22-У2-Ж	buc	3,000	55,00	165,00
75.	6565899898 g1	Шина PE N ШНИ-6x9-20-У2-С	buc	3,000	45,00	135,00
76.	65899	Cablu СИП5 2x35mm	m	350,000	20,00	7 000,00
77.	854799	Priza 3f IP54	buc	4,000	95,00	380,00
78.	854799 vc	Priza 1f IP54	buc	9,000	95,00	855,00
79.	963258-10	Cutie de distributie: ID-0.4kV	buc	1,000	25,00	25,00
80.	963258-11	Intrerupator LBS-(250A)/In=250A	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
81.	963258-12	Intrerupator automat BA47-29/C/32A	buc	2,000	85,00	170,00
82.	963258-13	Intrerupator automat АВДТ-34/C/16A/30mA	buc	6,000	300,00	1 800,00
83.	963258-14	Intrerupator automat АВДТ-32/C/16A/30mA	buc	9,000	300,00	2 700,00
84.	963258-15	Intrerupator automat BA47-29/B/16A	buc	1,000	55,00	55,00

85.	963258-16	Timer rele TЭ15	buc	1,000	485,00	485,00
86.	963258-17	Descarcator de supratensiune SPD-40/(3p)	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
87.	963258-18	Cutie de distributie: PD-1 III _{PH} -483-1 36 YXJ3 (IP54) 620x310x120	buc	2,000	958,00	1 916,00
88.	963258-19	Intrerupator BH-32/3p/100A	buc	2,000	125,00	250,00
89.	963258-20	Intrerupator automat BA47-29 /1p/B/10A	buc	4,000	55,00	220,00
90.	963258-23	Descarcator de supratensiune OΠC1-C 3P	buc	2,000	1 520,00	3 040,00
91.	963258-25	Intrerupator automat BA47-29 /1p/B/10A	buc	5,000	55,00	275,00
Total materiale de construcții						158 675,83

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,826	150,00	123,90
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,467	250,00	866,75
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,775	35,00	342,12
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,775	35,00	342,12
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	197,500	65,00	12 837,50
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,134	95,00	107,73
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	21,450	95,00	2 037,75
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	40,160	45,00	1 807,20
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,660	250,00	165,00
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,660	35,00	23,10
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	7,800	450,00	3 510,00
12.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,620	450,00	279,00
13.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	12,600	85,00	1 071,00
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,448	35,00	15,68
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	60,500	25,00	1 512,50
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,512	250,00	628,00
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,087	250,00	1 021,75
Total utilaje de construcții						26 691,10

Total	lei	314 159,11
TVA	20 %	62 831,82

Total deviz:

376 990,93

Intocmit

_____ "Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a Centrului de colectare a **Investitor**
deseurilor prin aport voluntar
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie electrice				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			708,64 285,00
	1	Muncitor	h-om	3,800	75,00	285,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	65 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	35 200,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	15,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	20,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	30,00	3,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	20,00	0,40
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	1 520,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	45 200,00	18,08
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,100	35,00	3,50
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	1 620,00	0,16
	110-9091	Dibluri	buc	0,000	2,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	85,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	25 000,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	0,10	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,780	450,00	351,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,190	250,00	47,50
		<i>Total</i>	lei			7 086,42
2		Pilon SV 105-5	buc			4 000,00 0,00
	452168	Pilon SV 105-5	buc	1,000	4 000,00	4 000,00
		<i>Total</i>	lei			20 000,00
3		Pilon SV 95-2	buc			2 800,00 0,00
	452168 1	Pilon SV 95-2	buc	1,000	2 800,00	2 800,00
		<i>Total</i>	lei			14 000,00
4		Consola de ancora CA-1500	buc			50,00 0,00
	452168 12	Consola de ancora CA-1500	buc	1,000	50,00	50,00
		<i>Total</i>	lei			1 000,00
5		Clema de ancora PA25x100	buc			32,00 0,00
	452168 122	Clema de ancora PA25x100	buc	1,000	32,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			640,00
6	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			67,50 67,50
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,900	75,00	67,50
		<i>Total</i>	lei			675,00
7		Suport cu brat pentru piloni de iluminat	buc			600,00 0,00
	654218	Suport cu brat pentru piloni de iluminat	buc	1,000	600,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			6 000,00
8		Lenta (Лента бандажная ЛМ-50)	m			10,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	102030	Lenta (Лента бандажная ЛМ-50)	m	1,000	10,50	10,50
		Total	lei			420,00
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Exterior				
9	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 701,70 1 252,50
	1	Muncitor	h-om	16,700	75,00	1 252,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	25 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	35 000,00	56,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	75 000,00	210,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,800	3,50	86,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,800	3,50	86,80
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,200	0,50	5,10
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	25,00	0,52
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	75,00	0,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	75,00	1,83
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,500	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,420	250,00	105,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,910	35,00	136,85
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,910	35,00	136,85
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,220	95,00	495,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,420	250,00	105,00
		Total	lei			6 754,26
10		Cablu de forta АПвБ6Шп-1 5x35mm	m			105,00 0,00
	2032654	Cablu de forta АПвБ6Шп-1 5x35mm	m	1,000	105,00	105,00
		Total	lei			26 250,00
11	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km			3 840,51 2 617,49
	1	Muncitor	h-om	34,900	75,00	2 617,49
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	20,00	0,40
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00002	27 000,00	0,00
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	25 000,00	0,00
	110-0181	Bratari "СФ"	buc	6,000	20,00	120,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,100	35,00	3,49
	551-0455	Conectoare ovale "СОАС"	buc	2,100	0,10	0,20
	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	16 200,00	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,240	95,00	307,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,360	150,00	354,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,750	250,00	437,14
		Total	lei			1 344,18
12		Cablu СИП5 2x35mm	m			20,00 0,00
	65899	Cablu СИП5 2x35mm	m	1,000	20,00	20,00
		Total	lei			7 000,00
13	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			273,36 175,50
	1	Muncitor	h-om	2,340	75,00	175,50
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,012	30,00	0,36
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010	45,00	0,45
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	12 000,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,010	125,00	1,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,840	95,00	79,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
		Total	lei			2 733,60
14		Corp de iluminat exterior LED 50W	buc			365,00
						0,00
	6521032	Corp de iluminat exterior LED 50W	buc	1,000	365,00	365,00
		Total	lei			3 650,00
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			318,20
						177,75
	1	Muncitor	h-om	2,370	75,00	177,75
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,100	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	45,00	31,95
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	250,00	55,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	35,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
		Total	lei			318,20
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			85,90
						84,00
	1	Muncitor	h-om	1,120	75,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
		Total	lei			773,10
17	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			5 698,00
						5 505,00
	1	Muncitor	h-om	73,400	75,00	5 505,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	23 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,400	3,50	71,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,400	3,50	71,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120	250,00	25,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120	250,00	25,00
		Total	lei			113,96
18		Priza 3f IP54	buc			95,00
						0,00
	854799	Priza 3f IP54	buc	1,000	95,00	95,00
		Total	lei			190,00
19	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 027,00
						2 858,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	75,00	2 858,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	68,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	125,00	50,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	0,00
		Total	lei			30,27
20		Priza 1f IP54	buc			95,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	854799 vc	Priza 1f IP54	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			95,00
		2.2. Rețele electrice interioare				
21	08-03-573-4	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) PD1	buc			318,20
						177,75
	1	Muncitor	h-om	2,370	75,00	177,75
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	45,00	31,95
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	250,00	55,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	35,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			318,20
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			85,90
						84,00
	1	Muncitor	h-om	1,120	75,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			859,00
23	08-03-573-4	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) PD2	buc			318,20
						177,75
	1	Muncitor	h-om	2,370	75,00	177,75
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,100	50,00	5,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	45,00	31,95
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,220	250,00	55,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	35,00	7,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
		<i>Total</i>	lei			318,20
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			85,90
						84,00
	1	Muncitor	h-om	1,120	75,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			1 288,50
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm	10 buc			3 020,05
						621,75
	1	Muncitor	h-om	8,290	75,00	621,75
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	25 000,00	2 025,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	75 000,00	150,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,780	50,00	39,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	250,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 020,05
26	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc			2 161,56
						621,76
1		Muncitor	h-om	8,290	75,00	621,76
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,047	25 000,00	1 200,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0019	75 000,00	150,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,710	50,00	35,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	250,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	45,00	114,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	250,00	20,00
		<i>Total</i>	lei			1 080,78
27	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			5 374,33
						1 245,00
1		Muncitor	h-om	16,600	75,00	1 245,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0037	75 000,00	500,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,900	50,00	45,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,130	25 000,00	3 333,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	250,00	55,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	45,00	141,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	250,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			806,15
28	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc			5 698,00
						5 505,00
1		Muncitor	h-om	73,400	75,00	5 505,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	23 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,400	3,50	71,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,400	3,50	71,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,120	250,00	25,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,120	250,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			113,96
29		Priza 3f IP54	buc			95,00
						0,00
	854799	Priza 3f IP54	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			190,00
30	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 047,87
						2 857,50
1		Muncitor	h-om	38,100	75,00	2 857,50
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00315	3 000,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	45,00	67,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	0,50	51,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	125,00	53,12
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	9,37
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	9,37
		<i>Total</i>	lei			243,83
31		Priza 1f IP54	buc			95,00
						0,00
	854799 vc	Priza 1f IP54	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			760,00
32	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 276,29
						2 962,57
1		Muncitor	h-om	39,500	75,00	2 962,57

1	2	3	4	5	6	7
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	45 000,00	0,00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	45 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	1,020	35,00	35,43
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	25,00	25,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	125,00	14,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030	250,00	7,14
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	35,00	224,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030	250,00	7,14
		<i>Total</i>	lei			229,34
33		Intrerupator IP54	buc			95,00
						0,00
	45454548	Intrerupator IP54	buc	1,000	95,00	95,00
		<i>Total</i>	lei			665,00
34	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			10 689,80
						6 600,00
	1	Muncitor	h-om	88,000	75,00	6 600,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	7,50
	5009113	Prezoane	buc	204,000	0,20	40,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	75,00	153,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,800	45,00	126,00
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	1,550	450,00	697,50
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	31,500	85,00	2 677,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,550	250,00	387,50
		<i>Total</i>	lei			4 275,92
35		Corp de iluminat LSP 2x18W, IP54	buc			185,00
						0,00
	635588	Corp de iluminat LSP 2x18W, IP54	buc	1,000	185,00	185,00
		<i>Total</i>	lei			7 400,00
36	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			548,40
						505,50
	1	Muncitor	h-om	6,740	75,00	505,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	0,30	0,09
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	0,20	0,16
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	125,00	20,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			5 484,03
37		Cablu cu fire din cupru sect 3x1,5 ВВГнг-LS-0.66	m			28,00
						0,00
	20125487	Cablu cu fire din cupru sect 3x1,5 ВВГнг-LS-0.66	m	1,000	28,00	28,00
		<i>Total</i>	lei			28 000,00
38	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			662,40
						589,50
	1	Muncitor	h-om	7,860	75,00	589,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	0,30	0,09
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	0,20	0,16
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,320	125,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 656,01
39		Cablu cu fire din cupru sect 3x2,5 BBΓHΓ-LS-0.66	m			35,00
						0,00
	20125487/10	Cablu cu fire din cupru sect 3x2,5 BBΓHΓ-LS-0.66	m	1,000	35,00	35,00
		<i>Total</i>	lei			8 750,00
40	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m			662,42
						589,50
	1	Muncitor	h-om	7,860	75,00	589,50
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	0,30	0,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	0,20	0,17
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	75,00	3,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	125,00	40,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			397,45
41		Cablu cu fire din cupru sect 5x2,5 BBΓHΓ-LS-0.66	m			40,00
						0,00
	20125487/101	Cablu cu fire din cupru sect 5x2,5 BBΓHΓ-LS-0.66	m	1,000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			2 400,00
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			3 351,05
						1 785,00
	1	Muncitor	h-om	23,800	75,00	1 785,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	50,00	48,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	3,50	46,90
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	3,50	46,90
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	75,00	15,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	2,50	2,50
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	2,50	16,75
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	0,50	9,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	2,50	4,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	65,00	1 027,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	45,00	121,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
		<i>Total</i>	lei			41 888,13
43		Teava ПЭ20mm	m			4,85
						0,00
	6214778	Teava ПЭ20mm	m	1,000	4,85	4,85
		<i>Total</i>	lei			4 850,00
44		Teava ПЭ25mm	m			5,20
						0,00
	6214778 12	Teava ПЭ25mm	m	1,000	5,20	5,20
		<i>Total</i>	lei			1 300,00
45	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete	buc			37,62
						37,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,500	75,00	37,50
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00005	3 000,00	0,12
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	25 000,00	0,00
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00001	45 000,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 881,00
46		Cutie KM41233	buc			25,00
						0,00
	6215447	Cutie KM41233	buc	1,000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			1 250,00
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			85,90
						84,00
	1	Muncitor	h-om	1,120	75,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	45,00	0,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			773,10
48		Шина PEN YNS20-3-063	buc			115,00
						0,00
	6565899898	Шина PEN YNS20-3-063	buc	1,000	115,00	115,00
		<i>Total</i>	lei			345,00
49		Шина PE ШНИ-6x9-22-У2-Ж	buc			55,00
						0,00
	6565899898 g	Шина PE ШНИ-6x9-22-У2-Ж	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			165,00
50		Шина PE N ШНИ-6x9-20-У2-С	buc			45,00
						0,00
	6565899898 g1	Шина PE N ШНИ-6x9-20-У2-С	buc	1,000	45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			135,00
		3. Exterior.Utilaje				
51		Cutie de distributie: ID-0.4kV	buc			25,00
						0,00
	963258-10	Cutie de distributie: ID-0.4kV	buc	1,000	25,00	25,00
		<i>Total</i>	lei			25,00
52		Intrerupator LBS-(250A)/In=250A	buc			1 750,00
						0,00
	963258-11	Intrerupator LBS-(250A)/In=250A	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
		<i>Total</i>	lei			1 750,00
53		Intrerupator automat BA47-29/C/32A	buc			85,00
						0,00
	963258-12	Intrerupator automat BA47-29/C/32A	buc	1,000	85,00	85,00
		<i>Total</i>	lei			170,00
54		Intrerupator automat ABДТ-34/C/16A/30mA	buc			300,00
						0,00
	963258-13	Intrerupator automat ABДТ-34/C/16A/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
55		Intrerupator automat ABДТ-32/C/16A/30mA	buc			300,00
						0,00
	963258-14	Intrerupator automat ABДТ-32/C/16A/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			300,00
56		Intrerupator automat BA47-29/B/16A	buc			55,00
						0,00
	963258-15	Intrerupator automat BA47-29/B/16A	buc	1,000	55,00	55,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			55,00
57		Timer rele TЭ15	buc			485,00
						0,00
	963258-16	Timer rele TЭ15	buc	1,000	485,00	485,00
		<i>Total</i>	lei			485,00
58		Descarcator de supratensiune SPD-40/(3p)	buc			1 750,00
						0,00
	963258-17	Descarcator de supratensiune SPD-40/(3p)	buc	1,000	1 750,00	1 750,00
		<i>Total</i>	lei			1 750,00
59		Cutie de distributie: PD-1 ЩРН-483-1 36 УХЛ3 (IP54) 620x310x120	buc			958,00
						0,00
	963258-18	Cutie de distributie: PD-1 ЩРН-483-1 36 УХЛ3 (IP54) 620x310x120	buc	1,000	958,00	958,00
		<i>Total</i>	lei			958,00
60		Intrerupator BH-32/3p/100A	buc			125,00
						0,00
	963258-19	Intrerupator BH-32/3p/100A	buc	1,000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			125,00
61		Intrerupator automat BA47-29 /1p/B/10A	buc			55,00
						0,00
	963258-20	Intrerupator automat BA47-29 /1p/B/10A	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			220,00
62		Intrerupator automat АВДТ-32/C/16A/30mA	buc			300,00
						0,00
	963258-14	Intrerupator automat АВДТ-32/C/16A/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
63		Intrerupator automat АВДТ-34/C/16A/30mA	buc			300,00
						0,00
	963258-13	Intrerupator automat АВДТ-34/C/16A/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
64		Descarcator de supratensiune ОПС1-С 3P	buc			1 520,00
						0,00
	963258-23	Descarcator de supratensiune ОПС1-С 3P	buc	1,000	1 520,00	1 520,00
		<i>Total</i>	lei			1 520,00
65		Cutie de distributie: PD-1 ЩРН-483-1 36 УХЛ3 (IP54) 620x310x120	buc			958,00
						0,00
	963258-18	Cutie de distributie: PD-1 ЩРН-483-1 36 УХЛ3 (IP54) 620x310x120	buc	1,000	958,00	958,00
		<i>Total</i>	lei			958,00
66		Intrerupator automat BA47-29 /1p/B/10A	buc			55,00
						0,00
	963258-25	Intrerupator automat BA47-29 /1p/B/10A	buc	1,000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			275,00
67		Intrerupator BH-32/3p/100A	buc			125,00
						0,00
	963258-19	Intrerupator BH-32/3p/100A	buc	1,000	125,00	125,00
		<i>Total</i>	lei			125,00
68		Intrerupator automat АВДТ-32/C/16A/30mA	buc			300,00
						0,00
	963258-14	Intrerupator automat АВДТ-32/C/16A/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,00
69		Intrerupator automat АВДТ-34/C/16A/30mA	buc			300,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	963258-13	Intrerupator automat AB/IT-34/C/16A/30mA	buc	1,000	300,00	300,00
		<i>Total</i>	lei			600,00
70		Descarcator de supratensiune OIPC1-C 3P	buc			1 520,00
						0,00
	963258-23	Descarcator de supratensiune OIPC1-C 3P	buc	1,000	1 520,00	1 520,00
		<i>Total</i>	lei			1 520,00

APROBAT:

Intocmit
"Eurogalex Prim" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.