

Beneficiar: Intreprinderea de Stat pentru Sivicultura din Calarasi

07 martie 2025

Amplasarea obiectivului: "Lucrărilor de pregătirea terenurilor și a solului în cadrul proiectului „Programul Național de Extindere și Reabilitarea a Pădurilor” Primaria s.Voinova ,r-nul Calarasi.

OFERTA COMERCIALA

Nr.	DENUMIREA SERVICIILOR	U.M.	Unitatea de măsură/ suprafața totala ha	Cantitate a Suprafața efectivă ha	PRET (LEI) Fara TVA	VALOARE (LEI) Fara TVA
1.	Defrișarea cioatelor și vegetației forestiere (specii tari.d.cioatei 14-16 cm, nr.cioate/ha 351-400 buc,)schema 4 x2 m.	ha	3,6	2,40	11.885	42.786 lei
2.	Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m.					
3.	Dăracirea mecanizată a rădăcinilor (lungimea brazdei peste 150 m) schema 4 x 2 m. Curățarea suprafețelor de cioate, colectarea mecanizat (distanța de colec-tare 51-200 m, d.cioatei 10-20 cm, nr.cioatei/ha 351-500 buc.) schema 4 x 2 m.					
4.	pînă la 120, distanța transportării pămîntului 21-30 m, volumul aproximativ al pămîntului transportat constituie 680 m3/ha), schema 4 x 2 m.					
5.	Planarea alunecărilor de terenuri degradate cu grad de înclinare a pantei pînă la 120, tipul alunecărilor de teren ridicătură mic și/ sau conturarea de terase în trepte prin extragerea -umplerea cu pămînt, platforma terasei cu lățimea de aproximativ 4 m, iar distanța redusă la orizont dintre terase 2 m, organizarea trecerilor de la o terasa la alta respectîndu-se toate cerințele de stabilitate.					
TOTAL fara TVA: 42.786 lei Inclusiv TVA: 8.557,2 lei TOTAL incl. TVA: 51.343,2 lei						

1. Prețurile serviciilor mecanizate include: **motorina, diriginte de santier, Mecanismele necesare pentru executarea lucrarilor ofertate, Dislocarea mecanismelor.**

Director General
 "Fraï Construct" SRL
 Fraï Alexandru