

Primaria Lunga r-ul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Reconstructia acoperisului scolii primare din s.Lunga, r. Floresti****Valoarea de deviz 2 033 289,34 lei**

Intocmit in prețuri curente 2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reconstructia acoperisului				
		1.1. Demolari				
1	RpIzC40C	Desfacerea hidroizolatiilor executate la rece sau la cald, pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, in 1-3 straturi de carton, pinza sau impislitura, in variantele : inclusiv stratul de protectie a hidroizolatiilor	m2	34,200	141,65 137,75	4 844,38 4 711,00
2	RpIzB55A	Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat, cu discuri abrazive.	m	114,000	39,97 32,47	4 556,12 3 701,12
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	3,420	175,87 158,62	601,48 542,48
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	6,840	50,25 47,31	343,69 323,58
5	RpCB15A	Pregatirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	13,680	78,76 74,21	1 077,45 1 015,17
6	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	57,000	558,70 69,57	31 846,18 3 965,49
7	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	3,420	691,24 688,74	2 364,05 2 355,50

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	40,130	187,00 183,20	7 504,34 7 351,85
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,400	187,00 183,20	1 009,80 989,28
10	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea placilor de asbociment)	m2	870,000	33,59 33,39	29 226,44 29 052,44
11	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	870,000	18,79 18,09	16 345,74 15 736,74
12	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	62,700	14,06 13,91	881,80 872,40
13	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	55,000	6,59 6,49	362,63 357,13
14	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	63,600	6,59 6,49	419,33 412,97
15	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,750	187,00 183,20	701,26 687,01
16	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	3,000	42,15 41,74	126,46 125,23
17	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,150	187,00 183,20	215,05 210,68

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea frontonului)	m2	25,000	43,60 43,60	1 089,94 1 089,94
19	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	40,000	86,73 86,73	3 469,22 3 469,22
20	TsI50A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	40,000	16,96 0,00	678,40 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				107 663,76 76 969,23
		1.2. Executarea centurii				
21	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	40,000	16,80 16,70	672,07 667,87
22	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa 9 vezi proiect)	kg	32,400	29,13 9,74	943,83 315,57
23	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa inglobata 6,7,8 vezi proiect)	kg	74,800	29,13 9,74	2 178,99 728,54
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa inglobata A-1)	kg	65,700	29,13 9,74	1 913,89 639,90
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Piesa inglobata A-2)	kg	11,900	29,13 9,74	346,66 115,90
26	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	40,000	28,07 26,90	1 122,69 1 076,02
27	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	796,600	23,31 4,64	18 571,13 3 694,63
28	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu	kg	1 105,650	23,80	26 316,84

1	2	3	4	5	6	7
		diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.			4,78	5 281,85
29	RpCC02B	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in grinzi, cu placaj de 15 mm	m2	158,160	83,73 55,66	13 242,50 8 802,55
30	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (C15)	m3	29,600	1 122,04 250,45	33 212,37 7 413,38
31	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ)	buc	40,000	7,87 7,42	314,67 296,83
32	Pretul firmei 1	Piulita cu saiba (M16)	buc	40,000	1,40 0,00	56,00 0,00
		Total Executarea centurii Inklusiv salariu				98 891,64 29 033,04
		1.3. Canale de ventilare				
		1.3.1. Cv 1				
33	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	4,000	16,80 16,70	67,21 66,79
34	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii	buc	4,000	47,54 25,51	190,17 102,04
35	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	247,200	28,11 9,74	6 948,13 2 407,68
36	Pretul firmei 2	Bolt M12	buc	16,000	2,50 0,00	40,00 0,00
37	Pretul firmei 3	Bolt M10	buc	14,000	2,50 0,00	35,00 0,00
38	IzD03C	Vopsirea confectiilor si	t	0,2472	276,25	68,29

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina			119,66	29,58
39	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2472	529,49 288,47	130,89 71,31
40	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	30,000	352,02 191,55	10 560,49 5 746,48
41	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	15,000	128,63 42,21	1 929,44 633,09
42	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale de ventilare	buc	1,000	416,74 100,64	416,74 100,64
		Total Cv 1 Inclusiv salariu				20 386,36 9 157,61
		1.3.2. Cv 2				
43	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	4,000	16,80 16,70	67,21 66,79
44	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii	buc	4,000	47,54 25,51	190,17 102,04
45	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	207,100	28,11 9,74	5 821,02 2 017,11
46	Pretul firmei 2	Bolt M12	buc	14,000	2,50 0,00	35,00 0,00
47	Pretul	Bolt M10	buc	12,000	2,50	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei 3				0,00	0,00
48	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2071	276,24 119,65	57,21 24,78
49	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2071	529,55 288,51	109,67 59,75
50	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	21,000	352,02 191,55	7 392,34 4 022,54
51	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	10,500	128,63 42,21	1 350,60 443,16
52	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale de ventilare	buc	1,000	416,74 100,64	416,74 100,64
		Total Cv 2 Inclusiv salariu				15 469,96 6 836,81
		1.3.3. Cv 3				
53	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	8,000	16,80 16,70	134,41 133,57
54	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii	buc	8,000	47,54 25,51	380,32 204,07
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	504,800	28,11 9,74	14 188,57 4 916,66
56	Pretul	Bolt M12	buc	28,000	2,50	70,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei 2				0,00	0,00
57	Pretul firmei 3	Bolt M10	buc	24,000	2,50 0,00	60,00 0,00
58	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,5048	276,25 119,67	139,45 60,41
59	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,5048	529,52 288,49	267,30 145,63
60	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	60,000	352,02 191,55	21 120,96 11 492,96
61	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	30,000	128,63 42,21	3 858,87 1 266,17
62	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale de ventilare	buc	2,000	416,75 100,64	833,51 201,29
		Total Cv 3 Inclusiv salariu				41 053,39 18 420,76
		1.3.4. Cv 4				
63	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	4,000	16,80 16,70	67,21 66,79
64	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii	buc	4,000	47,54 25,51	190,17 102,04
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	130,600	28,11 9,74	3 670,80 1 272,01

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
66	Pretul firmei 2	Bolt M12	buc	12,000	2,50 0,00	30,00 0,00
67	Pretul firmei 3	Bolt M10	buc	8,000	2,50 0,00	20,00 0,00
68	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1306	276,26 119,68	36,08 15,63
69	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1306	529,40 288,44	69,14 37,67
70	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	13,800	352,02 191,55	4 857,82 2 643,38
71	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm	m2	6,900	128,63 42,21	887,54 291,22
72	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale de ventilare	buc	1,000	416,74 100,64	416,74 100,64
		Total Cv 4 Inclusiv salariu				10 245,50 4 529,38
		Total Canale de ventilare Inclusiv salariu				87 155,21 38 944,56
		1.4. Scari exterioare				
		1.4.1. Scara exterioara Scp1				
73	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	201,000	31,40 5,57	6 311,90 1 118,69
74	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	58,300	28,11	1 638,66

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton			9,74	567,83
75	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2593	276,24 119,67	71,63 31,03
76	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,2593	529,50 288,47	137,30 74,80
77	CA08C	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul avind dimensiunile de 150 x 150 x 700 mm	buc	10,000	47,54 25,51	475,41 255,09
		Total Scara exterioara Scp1 Inclusiv salariu				8 634,90 2 047,44
		1.4.2. Scara exterioara Scp2				
78	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	125,000	31,40 5,57	3 925,30 695,70
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	30,200	28,11 9,74	848,85 294,15
80	CA08C	Betonarea elementelor incastrate	buc	10,000	47,54 25,51	475,41 255,09
81	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1552	276,22 119,65	42,87 18,57
82	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1552	529,51 288,47	82,18 44,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara exterioara Scp2 Inclusiv salariu				5 374,61 1 308,28
		1.4.3. Acoperis				
83	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,760	10 925,36 1 117,29	117 556,82 12 022,09
84	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	28,040	10 479,51 1 043,55	293 845,60 29 261,14
85	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	38,800	175,09 39,42	6 793,61 1 529,61
86	CE42A	Executarea lucarnelor [exclusiv cerceveli] L1	buc	5,000	2 792,32 306,25	13 961,58 1 531,23
87	CE42A	Executarea lucarnelor [exclusiv cerceveli] L2	buc	1,000	2 792,32 306,25	2 792,32 306,25
88	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv [Grilaj din lemn]	m2	15,890	1 378,08 125,23	21 897,65 1 989,85
89	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	15,890	104,66 75,14	1 663,04 1 193,90
90	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa acces in lucarna)	m2	1,350	1 541,61 204,08	2 081,18 275,51
91	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 020,000	21,22 11,60	21 646,95 11 826,90

1	2	3	4	5	6	7
92	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Asteriala+Contrasteriala (0.012m3/m2)	m2	1 020,000	116,10 13,68	118 424,51 13 955,74
93	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	12,240	175,09 39,42	2 143,14 482,54
94	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	12,240	64,12 18,09	784,79 221,40
95	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla 275gr./m2 zinc, gros. 0.45mm)	m2	1 020,000	201,31 53,34	205 335,69 54 403,74
96	CK26B F	Montarea opritoarelor de zapada (Materia edentic ca la tigla metalica)	m	131,000	124,65 18,55	16 329,41 2 430,31
97	CK29E	Captusirea stresinii cu tabla cutata, inclusiv sistema de prindere si fixare	m2	120,000	283,49 120,59	34 018,56 14 470,56
98	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,000	43,46 34,78	5 215,36 4 174,20
99	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	150,000	173,82 13,91	26 072,32 2 087,10
100	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	150,800	212,55 16,23	32 052,06 2 447,94
101	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent ("balustrazi"-135m)	kg	923,400	32,92 7,42	30 401,56 6 852,36
102	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula	t	0,9234	276,25 119,67	255,09 110,50

1	2	3	4	5	6	7
		de mina (Grund)				
103	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,9234	529,52 288,48	488,96 266,38
		Total Acoperis Inclusiv salariu				953 760,20 161 839,25
		Total Scari exterioare Inclusiv salariu				967 769,71 165 194,97
		<i>Total</i>	lei			1 261 480,32
		<i>Fond social si asigurari medicale</i>	24,00 %			74 434,03
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			91 315,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			1 427 230,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			171 267,63
		<i>Total:</i>	100,00 +			1 598 497,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			95 909,88
		<i>Total:</i>	100,00 +			1 694 407,78
		<i>TVA</i>	20,00 %			338 881,56
		Total Reconstructia acoperisului Inclusiv salariu				2 033 289,34 310 141,80
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 033 289,34 310 141,80

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)