

Obiectul:

EcoReviVa-Revitalizarea Ecologică a Văii Cobuscăi, cu reconstrucția iazului existent, cu nr. cadastral 1023103295.01, satul Florești, comuna Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1
Deviz-oferta № 2-1
laz acumulator de apa
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbolnorme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Terasamente				
1	TsC03B3 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	223,00		
2	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33450,00		
3	TsC50A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1,0 km, teren categoria I	100 m3	223,00		
4	TsC51A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	223,00		
5	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,00		
6	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1800,00		
7	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	12,00		
8	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,00		
9	TsD10B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv prin 8 treceri	100 m3	1,20		
10	TsJ05A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Amenajarea geomembranei HDPE, calitate europeana h=1,5 mm. cu latimea 8,0 m 18,75 = 150 m2	m2	150,00		
11	TsC03F1 п. K=3=1,00;	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	12,00		

	M=1,00; Ш=1,00	naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - din malul drept cu mutrea in corpul barajului				
12	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1800,00		
13	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	12,00		
14	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,00		
15	36-01-009-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea taluzurilor barajului rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere	1000 m2	15,00		
16	TsC54B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat din piatra sparta pe creasta barajului	m3	50,00		
17	36-01-009-1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea taluzurilor care nu cad in apa la lucrarile de pamint: cu excavatoare	1000 m2	0,90		
18	TsH09A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% pe taluzele exterioare a bermei	100m2	9,00		
19	TsC19B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,70		
20	TsC22D11 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - urmasorii 90 m	100 m3	2,70		
21	TsC08B2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	13,00		
22	TsC10A01 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos	100 m3	13,00		
23	TsD03A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	13,00		
24	TsE04B п.	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe	100m2	130,00		

	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II				
25	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II – nisip	100 m3	1,20		
26	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	192,00		
27	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	12,00		
28	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,00		
29	36-01-009-2 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu buldozere - nivelari terenuri cu nisip	1000 m2	1,20		
Total			lei			
Lucrari de transport (ПЗ) * %						
Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) %						
Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * %						
Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * %						
Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %						
Total			100,00			
ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi			+			

Total:

Totaldeviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2

Deviz-oferta № 2-2

Evacuator de fund al apei

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbolnorme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Terasamente				
1	TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,90		
2	TsI51A5 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	585,00		
3	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,90		
4	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,90		
5	TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea solului argilos nisipos	100 m3	3,90		
6	TsI51A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 0,2 km	t	3,90		
7	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,90		
8	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,90		
		Capitolul 1.2. Conducte				
9	AcA04C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm - d=219x6 mm	m	35,00		
10	AcA26B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm - flanse d=200 mm	шт.	2,00		
11	CL17B п. K=3=1,00;	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare - diafragma din	kg	302,00		

	M=1,00; Ш=1,00	otel				
12	IzL08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Izolarea manuala a diafragmei, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie	m2	7,55		
13	CL17B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare m- gratar de protectie	kg	4,00		
14	IzL06A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind normala - racordarea cu geamembrana conductei si strapungerei	m2	1,20		
		Capitolul 1.3. Camine de golire C-10-18 (1 buc)				
15	TsC53B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,02		
16	AcE13A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,20		
17	Pret de piata п. K=1,00	Placi prefabricate pentru camine КЛД 10	шт.	1,00		
18	Pret de piata п. K=1,00	Inel i prefabricat pentru camine КЛ 10-6	шт.	1,00		
19	Pret de piata п. K=1,00	Inel i prefabricat pentru camine КЛ 10-9A	шт.	1,00		
20	Pret de piata п. K=1,00	Placi prefabricate pentru camine КЛО 1	шт.	1,00		
21	Pret de piata п. K=1,00	Placi prefabricate pentru camine КЛ-7-3	шт.	1,00		
22	Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Costul capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	шт.	1,00		
23	AcF02A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	2,00		
24	DA06B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - pereu la camine	m3	0,10		
25	CA02A п. K=3=1,00; M=1,00;	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C	m3	0,05		

	Ш=1,00	5/4 (Bc 5/B 75)				
Total			lei			
Lucrari de transport (ПЗ) * %						
Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * %						
Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * %						
Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * %						
Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %						
Total			100,00 +			
ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi						
Capitolul 2. Lucrari de montaj						
26	AcB01C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm - vana d=200 mm	шт.	1,00		
Total			lei			
Asigurari sociale medicale (ПЗ+Cheltu) * %						
Total ПЗ+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie (ПЗ+Cheltu+Asigur) * %						
Total ПЗ+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu deviz (ПЗ+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %						
Total ПЗ+Cheltu+Asigur+Cheltu+Beneri			100,00 +			
Capitolul 3. Utilaj						
27	Pret de piata п. K=1,00	Vana cu pana cauciucata d=200mm Pn10	шт.	1,00		
Total			lei			
Cheltuieli depozitare (ПЗ) * %						
Total ПЗ+Cheltu			100,00 +			

Total:

Totaldeviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-3
Deviz-oferta № 2-3
Evacuator lateral cu nivel liber
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbolnorme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Terasamente				
1	TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - excavarea solului argilos nisipos din patul evacuatorului lateral	100 m3	14,00		
2	TsC19B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - mutare in corpul barajului	100 m3	14,00		
3	TsC22D1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - urmatoorii 50 m	100 m3	14,00		
4	DA06B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast - pavaj din piatra sparta	m3	40,00		
5	CA02A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,80		
Total			lei			
Lucrari de transport (П3) * %						
Cheltuieli depozitare (П3+Lucrar) * %						
Asigurari sociale medicale (П3+Lucrar+Cheltu) * %						
Total П3+Lucrar+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie(П3+Lucrar+Cheltu+Asigur) * %						
Total П3+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu deviz (П3+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %						
Total П3+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi			100,00			
			+			

Total:

Totaldeviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-4
Deviz-oferta № 2-4
Formarea teraselor pe malul drept
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbolnor me, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Terasamente				
1	TsC19B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - excavarea sol vegetal cu mutare in depozit temporar	100 m3	21,00		
2	TsC22D1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - urmatorii 25 m	100 m3	21,00		
3	TsC03F1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	24,10		
4	TsI51A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km - in corpul barajului	t	24,10		
5	TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	24,10		
6	TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	24,10		
7	TsC19B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - formarea teraselor	100 m3	24,10		
8	TsC19B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II - restabilirea solului vegetal	100 m3	18,30		
9	TsC22D1 п. K=3=1,00;	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	18,30		

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,00; Ш=1,00	prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II - urmatorii 25 m				
Total			lei			
Lucrari de transport (ПЗ) * %						
Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * %						
Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * %						
Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * %						
Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %						
Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi			100, 00 +			

Total:

Totaldeviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-5
Deviz-oferta № 2-5
Amenajari de teren
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbolnorum, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	--------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	TsH166B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Plantarea tufarilor in avalulu canalului	100 buc	1,50		
2	TsH166B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Plantarea tufarilor pe terasele malului drept	100 buc	2,70		
3	TsH108A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	135,00		
4	TsH110A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	135,00		
5	TsH97A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	buc	555,00		
6	TsA24C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 27,75 :200=0,14 mc/h - pomparea apei in autocisterne	h-ut	0,14		
7	TsI51A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km	t	27,75		
Total			lei			
Lucrari de transport (ПЗ) * %						
Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * %						
Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * %						
Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur						
Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * %						
Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu						
Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * %						
Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi			100,			
			00 +			

Total:

Totaldeviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-6
Deviz-oferta № 2-6
Popularea iazului cu peste
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbolnorne, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
--------	--------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	Pret de piata p. K=1,00	Popularea iazului cu diferite specii de peste (suprafata iazului 1,3 ha, norma mesie de populare 50-55 kg/ha)	kg	71,50		

Total:

Totaldeviz:

Intocmit (T.Corduneanu)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)