

Aprobat:

Coordonat:

**Alimentarea cu apa a or. Falesti
din riul Prut**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13-1a
Alimentarea cu energie electrica a statiei de tratare a apei

Valoarea de deviz 289 675,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Instalarea stilpi				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior tip П10-1	buc	27,0000	3 291,55 219,11	88 871,89 5 915,92
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat БЛ 10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea тип А 10-1	buc	1,0000	1 684,98 455,51	1 684,98 455,51
3	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat БЛ 10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea тип УП10-1	buc	3,0000	1 684,99 455,51	5 054,96 1 366,54
4	33-04-003-1	Montarea ramificatii YOK pe stilpi din beton armat cu un singur picior	buc	2,0000	3 291,92 219,11	6 583,84 438,22
5	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat БЛ 10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea А10-1 si punct mun АП1 10-1	buc	2,0000	1 684,99 455,51	3 369,98 911,03
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	39,0000	116,09 25,37	4 527,53 989,45
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,4000	921,90 0,00	368,76 0,00
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri,	m3	8,0000	68,61 68,61	548,92 548,92

1	2	3	4	5	6	7
		cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
9	08-02-472-1	Priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	2,4000	2 504,78 1 095,54	6 011,48 2 629,30
10	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	2,0000	5 665,39 1 228,16	11 330,78 2 456,32
11	TsD02B1	Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,4000	176,40 0,00	70,56 0,00
12	TsD01B	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,0000	17,88 17,88	143,00 143,00
Total Instalarea stilpi						128 566,68
Inclusiv salariu						15 854,21
		1.2. Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10 kV				
13	Pret de piata	Traversa TM-1	buc	29,0000	280,00 0,00	8 120,00 0,00
14	Pret de piata	Traversa TM-2	buc	1,0000	180,00 0,00	180,00 0,00
15	Pret de piata	Traversa TM-5	buc	3,0000	180,00 0,00	540,00 0,00
16	Pret de piata	Traversa TM-6	buc	3,0000	180,00 0,00	540,00 0,00
17	pret de piata	Bratara X 1	buc	35,0000	217,00 0,00	7 595,00 0,00
18	pret de piata	Bratara X 2	buc	3,0000	226,00 0,00	678,00 0,00
19	pret de piata	Suport Y1	buc	9,0000	210,00 0,00	1 890,00 0,00
20	pret de piata	Suport PA 1	buc	2,0000	180,00 0,00	360,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	pret de piata	Cirlig Г1	buc	15,0000	63,00 0,00	945,00 0,00
22	pret de piata	Piesa de cap OG-1	buc	3,0000	269,00 0,00	807,00 0,00
23	pret de piata	Piesa de cap OG-2	buc	6,0000	278,00 0,00	1 668,00 0,00
24	pret de piata	Piesa de cap OG-5	buc	3,0000	292,00 0,00	876,00 0,00
25	pret de piata	Surub B5	buc	3,0000	16,00 0,00	48,00 0,00
26	Pret de piata	Conductor 3П1	м	14,0000	28,00 0,00	392,00 0,00
27	pret de piata	Izolator de farfor IIIФ-20В	buc	110,0000	74,00 0,00	8 140,00 0,00
28	Pret de piata	Capac K6	buc	86,0000	17,00 0,00	1 462,00 0,00
29	Pret de piata	Suspendarea firelor CIII 2	buc	86,0000	72,00 0,00	6 192,00 0,00
30	Pret de piata	Capac K9	buc	18,0000	19,00 0,00	342,00 0,00
31	pret de piata	Izolator de farfor ПСД-70Е	buc	65,0000	88,00 0,00	5 720,00 0,00
32	pret de piata	Clema ПС-2	buc	47,0000	38,00 0,00	1 786,00 0,00
33	pret de piata	Clema ПА-2	buc	33,0000	42,00 0,00	1 386,00 0,00
34	Prat de piata	Urechiusa У1-7-16	buc	32,0000	16,00 0,00	512,00 0,00
35	Prat de piata	Veriga ПРТ-7	buc	18,0000	14,00 0,00	252,00 0,00
36	pret de piata	Clema НБ-2	buc	30,0000	51,00 0,00	1 530,00 0,00
37	pret de	Inel CPC-7-17	buc	14,0000	28,00	392,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
38	pret de piata	Clema A2-A-70	buc	12,0000	80,00 0,00	960,00 0,00
39	pret de piata	Clema ПГН 2-6	buc	2,0000	78,00 0,00	156,00 0,00
40	pret de piata	Clema ПГН 2-6	buc	2,0000	78,00 0,00	156,00 0,00
41	Pret de piata	Traversa M-2-10	buc	2,0000	295,00 0,00	590,00 0,00
Total Elemente si materiale de constructii pentru stilpi 10 kV						54 215,00
Inclusiv salariu						0,00
		1.3. Suspendarea conductorilor				
42	33-04- 009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor AC 70/11, cu ajutorul mecanismelor, inclusiv costul	1 km	1,3200	7 660,72 3 299,88	10 112,15 4 355,84
43	33-04- 030-4	Montarea separatorilor: manual CUT- OUT	set	2,0000	494,00 427,83	988,01 855,67
44	33-04- 030-2	Montarea limitatorilor ОПН-10 in manual	set	2,0000	294,31 252,55	588,62 505,10
45	33-04- 030-2	Montarea descarcatorilor PBO-10 in manual	set	1,0000	292,31 252,55	292,31 252,55
46	08-01- 023-1	Conductor, bucla sau punte de conexiune, sectiune conductor pina la 300 mm2, cantitate conductori in faza - 1(ошиновка)	buc	3,0000	894,05 275,61	2 682,14 826,84
47	33-04- 009-6	Conductori AC 70/11	1 km	0,0200	7 665,00 3 300,00	153,30 66,00
Total Suspendarea conductorilor						14 816,53
Inclusiv salariu						6 862,00
Cheltuieli directe			lei			197 598,21
Asigurare sociala si medicala			22,50 %			5 111,15
Transport			2,00 %			3 095,50
Total			100,00 +			205 804,86

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	7,03 %			14 468,08
		Total	100,00 +			220 272,94
		Beneficiu	1,20 %			2 643,28
Total Lucrari de constructie						222 916,22
Inclusiv salariu						22 716,21
		2. Costul utilajului				
48	pretul firmei	Costul intreruptorului cu sigurante CUT-OUT	buc	6,0000	850,00 0,00	5 100,00 0,00
49	Pret de piata	Limitator de tensiune OIPI 10	buc	6,0000	1 820,00 0,00	10 920,00 0,00
50	Pret de piata	Descarcator PBO 10	buc	3,0000	820,00 0,00	2 460,00 0,00
Total Costul utilajului						18 480,00
Inclusiv salariu						0,00
		Cheltuieli directe	lei			241 396,22
		TVA	20,00 %			48 279,24

Total deviz:
Inclusiv salariu

289 675,46
22 716,21

Intocmit

Verificat


 (SRL "Fedion-Com")
 (funcția, semnătura)
 (Consiliul raional Falesti)
 (funcția, semnătura)