

**Sonda artiziana, Castel de apa,
modificare-actualizare a retelilor
exterioare de alimentare cu apa
situat in r-ul Stefan Voda,
comuna Rascaieti, s. Rascaieti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-3

Montarea castel de apa H=18m, V=50m³ (2022/1601/15-3-CT)

Valoarea de deviz 357 735,34 lei

Intocmit in prețuri curente 23.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t	6,417	5 029,75 4 069,80	32 275,89 26 115,90
		<i>Total</i>	lei			32 275,89
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			6 267,82
		<i>Transportare materiale</i>	1 %			20,31
		<i>Total</i>				38 564,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			7 834,77
		<i>Total</i>				46 398,79
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			463,99
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				46 862,78 26 115,90
		2. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
2	Pret de piata	Turn apa inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si termoizolat	set	1,000	250 000,00 0,00	250 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			250 000,00
		<i>Achizitionare si depozitare</i>	0,5 %			1 250,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				251 250,00

		Total	lei			298 112,78
		TVA	20 %			59 622,56
		Total deviz: Inclusiv salariu				357 735,34 26 115,90

Intocmit

Aquafilter SRL Natalia Moroşan

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sonda artiziana, Castel de apa,
modificare-actualizare a retelilor
exterioare de alimentare cu apa
situat in r-ul Stefan Voda,
comuna Rascaieti, s. Rascaieti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-3
Montarea castel de apa H=18m, V=50m3 (2022/1601/15-3-CT)**

Valoarea de deviz 357 735,34 lei

Intocmit in prețuri curente 23.12.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-3:				

Manopera :

1.	7212030022700	Sudor	h-om	11,037	60,00	662,22
2.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	385,726	60,00	23 143,56
3.	8283010021000	Electronist	h-om	38,502	60,00	2 310,12
		Total manopera				26 115,90

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,283	5,00	6,42
2.	200001000001	Turn apa inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si termoizolat	set	1,000	250 000,00	250 000,00
3.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,032	4 200,00	134,40
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	3,208	18,70	59,99
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,963	62,40	60,09
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,834	47,50	39,62
7.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	5,454	16,80	91,63
8.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	24,385	18,80	458,44
9.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	6,160	52,40	322,78
10.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	36,256	17,40	630,85
11.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	36,256	4,50	163,15
12.	4011106202741	Energie electrica	kw	27,465	2,30	63,17
		Total materiale de construcții				252 030,54

Utilaje de construcții:

1.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	6,353	650,00	4 129,45
		Total utilaje de construcții				4 129,45

Total	lei	298 112,78
TVA	20 %	59 622,56

Total deviz:

357 735,34 lei

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sonda artiziana, Castel de apa,
modificare-actualizare a retelilor exterioare de
alimentare cu apa situat in r-ul Stefan Voda,
comuna Rascaieti, s. Rascaieti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t			5 029,75 4 069,80
	8283010021000	Electronist	h-om	6,000	60,00	360,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,110	60,00	3 606,60
	7212030022700	Sudor	h-om	1,720	60,00	103,20
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,005	4 200,00	20,94
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	3,800	18,80	71,44
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,850	16,80	14,28
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	5,650	17,40	98,31
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,650	4,50	25,42
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,960	52,40	50,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,150	62,40	9,36
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,500	18,70	9,35
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,280	2,30	9,84
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,200	5,00	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida)	kg	0,130	47,50	6,17
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,990	650,00	643,52
		<i>Total</i>	lei			32 275,89
		2. Utilaj				
2	Pret de piata	Turn apa inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si termoizolat	set			250 000,00 0,00
	200001000001	Turn apa inaltimea piciorului 18 m, volumul rezervorului apa 50 m3, complet echipat si protejat anticoroziv si termoizolat	set	1,000	250 000,00	250 000,00
		<i>Total</i>	lei			250 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.