

**Lucrari aferente reabilitarii
pardoselii din parchet natural al
studioului 450 din incinta IP
Compania "Teleradio-
Moldova:, str. Miorita 1**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 197921 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	430.00	88.56 9.46	38080.80 4067.80
2	CG07A apl	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: chituirea parchetului	m2	430.00	17.46 9.46	7507.80 4067.80
3	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Lac, a parchetului in trei straturi Lac rezistent pe baza de rasini poliuretanic uscare 2-3 h transparent (fara miros) ATENTIE de coordonat cu beneficiarul tipul ,aspectul mat,lucios si altele inainte de aplicare .	m2	430.00	177.75 118.25	76432.50 50847.50
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +			122021.10
Contributii sociale			24.00 %			14155.94
Total:			100.00 +			136177.04
Transport materiale			7.00 %			3449.46
Cheltueli directe:			100.00 +			139626.50
Cheltueli de regie constructii			12.50 %			17453.31
Total:			100.00 +			157079.82
Beneficiu de deviz			5.00 %			7853.99

Total:	100.00 +	164934
TVA	20.00 %	32987

Total deviz:

197921

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

Ofertant Maingroup construct SRL

Gavgas Svetlana Administrator

(funcioia, semnrtura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

IP Compania "Teleradio-Moldova"

(semnatura)

**Lucrari aferente reabilitarii
pardoselii din parchet natural al
studioului 450 din incinta IP
Compania "Teleradio-Moldova:,
str. Miorita 1**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL N 1

lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 197921 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7132040012700	Parchetar	h-om	623.50	94.60	58983.10
Total:						58983.10

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2451427308669	Chit de parchet	kg	21.50	80.00	1720.00
2.	2881116002700	Disc abraziv	buc	64.50	104.00	6708.00
3.	2881116001666	Hirtie slefuit (pentru masina de raschetat)	buc	129.00	105.00	13545.00
4.	2320166105802	Lac monocomponent cerat pe baza de rasini poliuretanic sau echivalent (de coordonat cu beneficiarul inainte de aplicare)	kg	150.50	170.00	25585.00
5.	2320166200729	Parchetin (Chit de parchet)	l	21.50	80.00	1720.00
Total:						49278.00

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	43.00	320.00	13760.00
Total:						13760.00

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	122021.10
Contributii sociale	24.00 %	14155.94
Total:	100.00 +	136177.04
Transport materiale	7.00 %	3449.46
Cheltueli directe:	100.00 +	139626.50
Cheltueli de regie constructii	12.50 %	17453.31
Total:	100.00 +	157079.82
Beneficiu de deviz	5.00 %	7853.99

Total:	100.00 +	164934
TVA	20.00 %	32987

Total deviz:

197921

Antreprenor: Maingroup construct SRL

Beneficiar: IP Compania "Teleradio-Moldova"

Gavgas Svetlana administrator

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
ObiectIP Compania "Teleradio-Moldova"
**Lucrari aferente reabilitarii pardoselii din parchet
natural al studioului 450 din incinta IP Compania
"Teleradio-Moldova:, str. Miorita 1****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 1**
lucrari de reparatie
(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2			88.56 9.46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0.1500	104.00	15.60
	2881116001666	Hirtie slefuit (pentru masina de raschetat)	buc	0.3000	105.00	31.50
	2940420007685	Masina de raschetat 0,25-1 kw	h-ut	0.1000	320.00	32.00
2	CG07A apl	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: chituierea parchetului	m2			17.46 9.46
	7132040012700	Parchetar	h-om	0.1000	94.60	9.46
	2451427308669	Chit de parchet	kg	0.0500	80.00	4.00
	2320166200729	Parchetin (Chit de parchet)	l	0.0500	80.00	4.00
3	CG07C	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu Lac, a parchetului in trei straturi Lac rezistent pe baza de rasini poliuretanicе uscare 2-3 h transparent (fara miros) ATENTIE de coordonat cu beneficiarul tipul ,aspectul mat,lucios si altele inainte de aplicare .	m2			177.75 118.25
	7132040012700	Parchetar	h-om	1.2500	94.60	118.25
	2320166105802	Lac monocomponent cerat pe baza de rasini poliuretanicе sau echivalent (de coordonat cu beneficiarul inainte de aplicare)	kg	0.3500	170.00	59.50

Antreprenor

Maingroup construct SRL
Gavgas Svetlana

(functia, semnatura)

Beneficiar

IP Compania "Teleradio-Moldova"

(functia, semnatura)