

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Reparatia acoperisului si schimbarea invelitorii la blocul B Institutia publica Gimnaziul Simion  
 Simion Cibotaru din s. Cobilea r-ui Soldanesti.

Valoarea de deviz 900 512,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.Lucrari de demolare.</b>						
1	RpCI42B n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment,(foi din asbo-ciment)	m2	746,500	37,000 36,000	27 620,500 26 874,000
2	RpCH32C n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	746,500	9,450 9,000	7 054,425 6 718,500
3	TrB01A1-5 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	26,000	54,000 54,000	1 404,000 1 404,000
4	TrIIAA02C2 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	26,000	22,500 22,500	585,000 585,000
5	TsI50A3 n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea gunoului de constructie cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	26,000	30,400 0,000	790,400 0,000
<b>Total 1.Lucrari de demolare.</b>						<b>37 454,325</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>35 581,500</b>
<b>2.Planseul de pod.</b>						
6	IzF04J1 aplicativ n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pelicula izolatoare antivapori.	m2	605,000	8,585 1,000	5 193,900 605,000
7	IzF14D n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala-150mm(135 kg/m3,0.044W/mk,45kPa,clasa A)	m2	605,000	251,800 7,000	152 339,000 4 235,000
8	IzF04J1 aplicativ n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pelicula anticondens	m2	605,000	8,585 1,000	5 193,900 605,000
9	CR03A n. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (podet din lemn)	m3	1,930	6 825,911 1 100,000	13 174,009 2 123,000
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	1,930	296,366	571,987

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	cosoroabe.			42,487	82,000
<b>Total 2.Planseul de pod. Incluziv salariu</b>						<b>176 472,796 7 650,000</b>
<b>3.Acoperisul.</b>						
11	CE30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla,placi tip eternit etc.,din scinduri brute de rasinoase-sipci 80*40mm (V=7,3 m3)	m2	746,500	59,872 14,750	44 694,225 11 010,900
12	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	7,300	296,337 42,500	2 163,260 310,250
13	CN51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	7,300	60,745 12,500	443,442 91,250
14	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(pelicula anticondensat) Material marunt=1,030	m2	746,500	21,065 12,500	15 725,095 9 331,250
15	CE06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata,montata pe pane metalice,executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla laminata cutata gros.0,45mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	746,500	242,243 60,000	180 834,090 44 790,000
16	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Parazapada L=2,5m	m	105,000	75,550 20,000	7 932,750 2 100,000
17	CL17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de securitate	kg	643,000	34,005 10,500	21 865,215 6 751,500
18	IzD10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionii si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu,c,a confectionii si constructiilor metalice,	t	0,643	987,991 322,006	635,278 207,050
19	CK01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grila din lemn pentru aerisirea cerdacului.	m2	4,500	900,750 135,000	4 053,375 607,500
20	CN50C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (lemn exzistent)	100 m2	14,670	1 052,051 157,999	15 433,585 2 317,850
21	CN51F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (lemn exzistent)	100 m2	14,670	1 331,506 355,501	19 533,200 5 215,200
22	CK01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lucarna cu grila din lemn,avind suprafata tocului intre 1 si 2.5 mp inclusiv (L-3, 2buc)	m2	4,300	825,800 65,000	3 550,940 279,500
23	CK01B п.	Lucarna cu usa grila din lemnila, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv(L-4, 2buc)	m2	4,300	825,800	3 550,940

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				65,000	279,500
<b>Total 3.Acoperisul. Incluziv salariu</b>						<b>320 415,395 83 291,750</b>
<b>4.Elemente-Streasina (pl.19).</b>						
24	CR03A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase (leat din lemn 50*40mm pentru streasina)	m3	0,330	6 833,367 1 100,000	2 255,011 363,000
25	CN50A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,330	296,915 42,576	97,982 14,050
26	CE31B II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4m (scindura de streasina 80*25 mm, L=552.5) V scindurii=1,105m3	m2	58,000	187,742 103,000	10 889,050 5 974,000
27	CN17A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	58,000	83,950 50,000	4 869,100 2 900,000
28	CK35A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ancore 8*150mm	buc	220,000	25,500 7,500	5 610,000 1 650,000
<b>Total 4.Elemente-Streasina (pl.19). Incluziv salariu</b>						<b>23 721,143 10 901,050</b>
<b>5.Sistema de scurgere.</b>						
29	CE20A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150mm) Material marunt=1,030	m	111,600	193,697 15,000	21 616,537 1 674,000
30	CE22A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv(d120mm) Material marunt=1,020	m	118,000	173,275 17,500	20 446,450 2 065,000
<b>Total 5.Sistema de scurgere. Incluziv salariu</b>						<b>42 062,987 3 739,000</b>
<b>6.Canale de ventilare. 6.1.CV-5 (1buc).</b>						
31	CL18A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(carcasa metalica)	kg	129,040	33,540 10,500	4 327,975 1 354,900
32	IzD10A II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice	t	0,129	988,062 322,093	127,460 41,550
33	CA04F II. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,050	1 926,200 265,000	96,310 13,250
34	CK35A	Ancore 12 mm	buc	14,000	25,500	357,000

1	2	3	4	5	6	7
	п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				7,500	105,000
35	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate,tabla,tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg	3,500	33,541 10,500	117,395 36,750
36	CE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0.5mm grosime. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	5,700	204,686 40,000	1 166,713 228,000
37	IzF14C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat fonoizolant l executate cu placi din vata minerala-120mm (135kg/m3, 0,44W/mk,45kPa, clasa A)	m2	7,500	266,727 26,500	2 000,450 198,750
38	CE30C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placi din fibrociment de 10mm grosime	m2	7,700	164,450 14,000	1 266,265 107,800
39	CN54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	7,700	21,112 6,000	162,564 46,200
40	CN11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	7,700	68,110 22,500	524,445 173,250
41	CE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Capac din tabla laminata 0.5mm Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	1,000	204,710 40,000	204,710 40,000
<b>Total 6.1.CV-5 (1buc). Incluziv salariu</b>						<b>10 351,287 2 345,450</b>
<b>6.2.CV6 (1buc).</b>						
42	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate,tabla,tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(carcasa metalica)	kg	423,970	33,540 10,500	14 220,000 4 451,700
43	IzD10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	0,424	988,038 322,052	418,928 136,550
44	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,150	1 916,400 265,000	287,460 39,750
45	CK35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ancore 12 mm	buc	24,000	25,500 7,500	612,000 180,000
46	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(fisie 40*6mm)	kg	9,120	33,541 10,499	305,895 95,750
47	CE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5mm grosime. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	22,700	204,685 40,000	4 646,353 908,000
48	IzF14C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala-120mm (135kg/m3, 0.044W/mk,45 Pa, clasa A)	m2	24,200	266,725 26,500	6 454,745 641,300

1	2	3	4	5	6	7
49	CE30C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placi din fibrociment de 10mm grosime.	m2	24,500	164,450 14,000	4 029,025 343,000
50	CN54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	24,500	21,109 6,000	517,178 147,000
51	CN11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	24,500	68,110 22,500	1 668,685 551,250
52	CE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Capac din tabla laminata 0.5 mm Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	2,950	204,698 40,017	603,860 118,050
<b>Total 6.2.CV6 (1buc). Incluziv salariu</b>						<b>33 764,129 7 612,350</b>
<b>6.3.CV7 (1buc).</b>						
53	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg	243,600	33,540 10,500	8 170,345 2 557,800
54	IzD10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice.	t	0,244	987,922 321,926	241,053 78,550
55	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de beto ane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200 ) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,080	1 909,500 265,000	152,760 21,200
56	CK35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ancore 12 mm	buc	18,000	25,500 7,500	459,000 135,000
57	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg	5,700	33,541 10,500	191,185 59,850
58	CE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Canale de ventilare dreptunghiular din tabla zincata gr.0.5 mm grosime. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	9,900	204,686 40,000	2 026,391 396,000
59	IzF14C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala 120mm(135kg/m3, 0.044W/mk,45kPa, clasa A)	m2	11,700	266,724 26,500	3 120,670 310,050
60	CE30C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	11,800	164,450 14,000	1 940,510 165,200
61	CN54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	11,800	21,110 6,000	249,098 70,800
62	CN11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	11,800	68,109 22,500	803,690 265,500

1	2	3	4	5	6	7
63	CE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Capac din tabla laminata 0.5 mm Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	1,650	204,681 40,000	337,723 66,000
<b>Total 6.3.CV7 (1buc). Incluziv salariu</b>					<b>17 692,425 4 125,950</b>	
<b>6.4.CV8 (2buc).</b>						
64	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate,tabla,tabla stria ta, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (carcasa metalica)	kg	319,120	33,540 10,500	10 703,295 3 350,750
65	IzD10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si con structiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc,a confec tiilor si constructiilor metalice.	t	0,319	987,821 321,944	315,115 102,700
66	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 (M200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	0,100	1 926,000 265,000	192,600 26,500
67	CK35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Ancore 12 mm	buc	28,000	25,500 7,500	714,000 210,000
68	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (fisie 40*6mm)	kg	14,000	33,540 10,500	469,560 147,000
69	CE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Canal de ventilare dreptunghiular din tabla zincata de 0,5 mm grosime. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	16,600	204,687 40,000	3 397,810 664,000
70	IzF14C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat fonoizolant executate cu placi din vata minerala -120mm (135kg/m3, 0.004 W/mk,45k Pa, clasa A)	m2	25,000	266,725 26,500	6 668,125 662,500
71	CE30C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placi din fibrociment de 10 mm grosime	m2	25,600	164,450 14,000	4 209,920 358,400
72	CN54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	25,600	21,110 6,000	540,416 153,600
73	CN11A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	25,600	68,110 22,500	1 743,620 576,000
74	CE05B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Capac din tabla laminata 0.5 mm Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	3,400	204,681 40,000	695,916 136,000
<b>Total 6.4.CV8 (2buc). Incluziv salariu</b>					<b>29 650,377 6 387,450</b>	
Cheltuieli directe			lei		691 584,87	
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %			24,00 %		38 792,28	
Transport (II3+Asigur) * 1 %			1,00 %		5 263,45	

Total P3+Asigur+Transp	100,00 +	735 640,60
Celtueli de regie (P3+Asigur+Transp) * 1 %	1,00 %	7 356,40
Total P3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	742 997,00
Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	7 429,96
Total P3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	750 426,96
TVA (P3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	150 085,39

**Total deviz:**

**900 512,35**

**Incluziv salariu**

**161 634,50**

Intocmit

)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)