

**Restaurarea Conacului Russo si
conservarea bisericii din lemn
din s.Macareuca, com. Cotova,
rnl Drochia Repetat**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari generale de constructii (Marca C)

Valoarea de deviz 1 036 789,19 lei

Intocmit in prețuri curente 10.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Perete 1.1. Capitolul 1.1. Buiandrug Bg 1....Bg8 (PE4...PE9)				
1	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B20	m3	15,490	2 580,71 318,00	39 975,13 4 925,82
2	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	215,380	28,22 5,94	6 077,02 1 279,38
3	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	398,960	22,97 4,20	9 164,35 1 675,62
4	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	67,900	138,84 78,00	9 427,47 5 296,20

		pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
		Total Capitolul 1.1. Buiandrug Bg 1....Bg8 (PE4...PE9) Inclusiv salariu				64 643,97 13 177,02
		1.2. Capitolul 1.2.Усиление стен (PE 10)				
5	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (5Bp 1-150x150)	m2	416,000	488,04 192,60	203 024,47 80 121,60
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (PE 7)	m3	10,000	1 377,97 223,20	13 779,70 2 232,00
		Total Capitolul 1.2.Усиление стен (PE 10) Inclusiv salariu				216 804,17 82 353,60
		Total Capitolul 1. Perete Inclusiv salariu				281 448,14 95 530,62
		2. Capitolul 2. Planseu 2.1. Capitolul 2.1. Plansa monolit PL1 (PE 11)				
7	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B 15	m3	2,920	2 528,07 318,00	7 381,97 928,56
8	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	136,900	26,42 4,14	3 616,44 566,82
9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	24,300	123,49 72,00	3 000,91 1 749,60
10	CB09A	Sustineri din elemente de schela	m2	24,300	106,56	2 589,35

		metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv			51,00	1 239,30
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,460	$\frac{27\,920,15}{2\,400,00}$	$\frac{12\,843,27}{1\,104,00}$
12	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,460	$\frac{196,67}{143,35}$	$\frac{90,47}{65,94}$
13	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,460	$\frac{488,89}{229,17}$	$\frac{224,89}{105,42}$
14		Nod 1-12	buc	0,000	$\frac{0,00}{0,00}$	$\frac{0,00}{0,00}$
15	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	32,640	$\frac{39,99}{12,60}$	$\frac{1\,305,17}{411,24}$
16	CA05E	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimea pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15	m3	0,168	$\frac{2\,496,61}{291,07}$	$\frac{419,43}{48,90}$
		Total Capitolul 2.1. Plansa monolit PL1 (PE 11) Inclusiv salariu				31 471,90 6 219,78
		2.2. Capitolul 2.2. Plansa monolit PL 2(PE12, PE 13)				
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	34,200	$\frac{2\,527,89}{318,00}$	$\frac{86\,453,79}{10\,875,60}$
18	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	1 418,100	$\frac{26,42}{4,14}$	$\frac{37\,460,55}{5\,870,94}$

		diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
19	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 745,700	22,19 3,42	60 928,72 9 390,30
20	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	250,000	123,68 72,00	30 919,70 18 000,00
21	CB09A	Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv	m2	250,000	106,51 51,00	26 626,73 12 750,00
		Total Capitolul 2.2. Plansa monolit PL 2(PE12, PE 13) Inclusiv salariu				242 389,49 56 886,84
		2.3. Capitolul 2.3. Centuri beton armat Cm1...Cm2 (PE12, PE14)				
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15	m3	28,920	2 527,86 318,00	73 105,57 9 196,56
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	306,200	28,22 5,94	8 639,68 1 818,84
24	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg	283,200	22,97 4,20	6 505,17 1 189,44

		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
25	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	61,900	138,85 78,00	8 594,58 4 828,20
		Total Capitolul 2.3. Centuri beton armat Cm1...Cm2 (PE12, PE14) Inklusiv salariu				96 845,00 17 033,04
		Total Capitolul 2. Planseu Inklusiv salariu				370 706,39 80 139,66
		3. Capitolul 3.Acoperis (PE15...PE20)				
26	RCsB21A k=0,24	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Dn 1,2cm)	buc	15,000	3,71 1,73	55,71 25,92
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12,5	m3	1,020	1 821,47 318,00	1 857,90 324,36
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,040	28,21 5,94	198,61 41,82
29	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,220	22,97 4,20	762,94 139,50
30	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	7,200	123,26 72,00	887,50 518,40

31	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	12,390	10 220,59 1 445,40	126 633,17 17 908,50
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,390	65,39 51,00	810,22 631,86
33	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	2,800	3 509,06 324,00	9 825,36 907,20
		Total Capitolul 3.Acoperis (PE15...PE20)				141 031,41
		Inclusiv salariu				20 497,56

		Total	lei	793 185,94
		Asigurari sociale	24,00 %	47 080,28
		Cheltueli de transport	10,00 %	57 386,75
		Total	100,00 +	897 652,97
		Cheltueli de regie	10,00 %	89 765,30
		Total	100,00 +	987 418,27
		Beneficiu de deviz	5,00 %	49 370,92
		Total	100,00 +	1 036 789,19
				1 036 789,19
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		196 167,84

Intocmit

Svetenco V

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)