

## OFERTĂ

Către **Primaria s.Tocuz ,r-ul Căușeni**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1.Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,  
**Cijicenco Alexandru în calitate director S.A «Drumuri Căușeni»**  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus

menționată, să executăm lucrări «**Lucrări de reparația străzilor s.Tocuz r.Căușeni**

pentru suma fără TVA de **306 919 lei 73 bani (Trei sute șase mii nouă sute nouăsprezece lei 73 bani )**

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **61 383 lei 94 bani (Șasezeci una mii trei sute optzeci trei lei 94 bani)**

Suma totală: **368 303 lei 67 bani (Trei sute șasezeci opt mii trei sute trei lei 67 bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 12(douasprezece) luni calendaristice .

3.Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30(treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **06 ianuarie 2019** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.


4.Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

1. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;


nu depunem ofertă alternativă.

2. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



3. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

4. Data **06 decembrie 2018**

  
\_\_\_\_\_  
*Cijicenco Alexandru*, în calitate de *director interimar*, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **S.A «Drumuri Căușeni»**




### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă \_\_\_\_\_ în quantum de \_\_\_%(din ptețul total oferat) și constituie \_\_\_\_\_ mii.lei.

**3. Perioada de garanție pentru lucrările executate: 12 (douăsprezece) luni calendaristice.**

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) *cinci* zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) *trei* zile calendaristice

Ofertant,   
\_\_\_\_\_  
*Cijicenco Alexandru*, în calitate de *director interimar*, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

**S.A «Drumuri Căușeni»**  
(semnătura autorizată)



**Reparatia strazilor s.Tocuz r-l Causeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ OFERTA**

Valoarea de deviz 368 303,67 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Strada la gradinita PC 0+00-1+71</b>						
<b>1.1. Pregatirea platformei drumului</b>						
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m 2	8,07	106,14 0,00	856,52 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m 2	6,84	75,84 0,00	518,73 0,00
<b>Total Pregatirea platformei drumului Inclusiv salariu</b>						<b>1 375,25</b>
<b>1.2. Montarea sectiilor rigolei</b>						
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,05	1 374,20 0,00	68,71 0,00
4	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	8,00	7,95 0,00	63,56 0,00
5	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (доработка вручную)	m3	0,30	111,47 111,47	33,44 33,44
6	TsC54C	Strat de fundatie din balast	m3	0,44	708,52	311,75



1	2	3	4	5	6	7
					57,66	25,37
7	DI123	Montarea sectiilor rigolei 5.05*0.68*0.39 pentru edificii artificiale la drumuri (2buc)	m3	2,52	5 304,31	13 366,85
					697,64	1 758,05
		<b>Total Montarea sectiilor rigolei Inclusiv salariu</b>				<b>13 844,31 1 816,86</b>
		<b>1.3. PC 0+00-1.59</b>				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,99	1 450,07	1 435,57
					0,00	0,00
9	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3	0,99	641,77	635,35
					0,00	0,00
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m 2	6,63	10 588,97	70 204,87
					284,82	1 888,37
		<b>Total PC 0+00-1.59 Inclusiv salariu</b>				<b>72 275,79 1 888,37</b>
		<b>1.4. PC 1+59-1+71</b>				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,43	1 449,51	623,29
					0,00	0,00
12	TsE06B	Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m 2	1,44	1 171,86	1 687,48
					520,54	749,58
13	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	14,40	395,63	5 697,04
					66,31	954,85
14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	144,00	190,75	27 468,25
					115,32	16 606,08
15	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,89	14 074,83	12 526,60
					1 407,17	1 252,38
16	DA19A	Amenajarea fundatiei si	1000	0,15	429 827,87	64 474,18



1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei ritiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm	M2		2 437,07	365,56
17	DA19A	Pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A k=2	1000 M2	0,15	53 244,53 303,67	7 986,68 45,55
		<b>Total PC 1+59-1+71 Inclusiv salariu</b>				<b>120 463,52 19 974,00</b>
<b>1.5. Consolidarea santului PC 0+00-0+10 din ambele parti</b>						
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	879,00	13,14 2,60	11 554,00 2 281,03
19	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m 2	0,40	34 944,95 8 026,27	13 977,98 3 210,51
		<b>Total Consolidarea santului PC 0+00-0+10 din ambele parti Inclusiv salariu</b>				<b>25 531,98 5 491,54</b>
<b>1.6. Montarea parapetului metalic la pod</b>						
20	D1135	Executarea parapetului metalic	m	20,00	624,00 76,69	12 480,04 1 533,76
		<b>Total Montarea parapetului metalic la pod Inclusiv salariu</b>				<b>12 480,04 1 533,76</b>
		<b>Total Strada la gradinita PC 0+00-1+71 Inclusiv salariu</b>				<b>245 970,89 30 704,53</b>

	Total	Lei	245 970,89
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 908,52
	Cheltuieli directe		252 879,41
	Cheltuieli de regie	14,5 %	36 667,51
	Total		289 546,92
	Beneficiu de deviz	6 %	17 372,81
	Total		306 919,73
	TVA	20 %	61 383,94
			<b>368 303,67</b>
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>30 704,53</b>

Intocmit

Ofertant S.A Drumuri Causeni

Director A. Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Obiect Reparatia strazilor s.Tocuz r-l Causeni Investitor Primaria s.Tocuz

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Strada la gradinita PC 0+00-1+71</b>				
		<b>1.1. Pregatirea platformei drumului</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2	100m2			106,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	402,12	106,14
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,84
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	402,12	75,84
		<b>1.2. Montarea sectiilor rigolei</b>				
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 374,20
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	286,30	1 374,20
4	TsI50A1	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			7,95
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,05	158,89	7,95
5	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (доработка вручную)	m3			111,47
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	57,66	78,80
	9310060019900	Muncitor	h-om	0,57	57,66	32,67
6	TsC54C	Strat de fundatie din balast	m3			708,52
	9310060019900	Muncitor	h-om	0,99	57,66	57,66
	1421102200467	Balast	m3	1,15	480,00	556,36
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,07	1,82
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	261,16	53,41
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	96,00	39,27
7	D1123	Montarea sectiilor rigolei 5.05*0.68*0.39 pentru edificii artificiale la drumuri (2buc)	m3			5 304,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,10	57,66	697,64
	2666122800562	Sectiile rigolei 5,05 x 0,68x0,39	m3	1,00	3 318,00	3 423,33
	2922140007000	Macara	h-ut	3,38	350,00	1 183,33
		<b>1.3. PC 0+00-1.59</b>				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 450,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 450,07
9	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II	100 m3			641,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,60	402,12	641,77
10	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei	100m2			10 588,97



A

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				284,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	57,66	284,82
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	380,00	7 182,17
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	386,00	579,29
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	390,00	390,00
	11202062010361	Savura	m3	1,00	218,00	218,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	20,07	60,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	402,12	16,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	342,80	88,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	360,00	403,44
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	450,00	1 219,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	296,86	122,68
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	220,42	23,27
		<b>1.4. PC 1+59-1+71</b>				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 449,51
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	402,12	1 449,51
12	TsE06B	Pregatirea platformei in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 171,86
						520,54
	9310060019900	Muncitor	h-om	9,03	57,66	520,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	20,07	20,07
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,40	450,00	631,25
13	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			395,63
						66,31
	7129020012800	Pavator	h-om	1,15	57,66	66,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	190,00	249,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	20,07	4,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	450,00	68,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	296,86	6,80
14	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			190,75
						115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	57,66	10,38
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,82	57,66	104,94
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,05	10,00	0,50
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,10	18,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,12	15,86	1,90
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	40,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase scinduri	m3	0,003	3 333,00	9,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	3 333,00	3,24
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016	3 333,00	53,24
15	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			14 074,83
						1 407,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,40	57,66	1 407,17
	2710703517201	Armatura	t	1,00	12 667,66	12 667,66
16	DA19A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei ritiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm	1000 m2			429 827,87
						2 437,07
	9310060019900	Muncitor	h-om	42,29	57,66	2 437,07
	2663102100006	Beton marfa (clasa dupa proiect)	m3	194,00	1 450,00	421 950,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,28	402,12	1 313,60
	2952240004015	Compactor cu rulou netede de mica presiune	h-ut	3,99	360,00	1 440,00
	2952240004017	Compactor vibrator 13t	h-ut	8,21	294,78	2 417,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 16 t	h-ut	0,59	450,00	270,00
17	DA19A	Pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A k=2	1000 m2			53 244,53
						303,67
	9310060019900	Muncitor	h-om	2,64	57,66	303,67
	2663102100006	Beton marfa (clasa dupa proiect)	m3	12,13	1 450,00	52 780,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,21	402,12	160,87
		<b>1.5. Consolidarea santului PC 0+00-0+10 din ambele parti</b>				
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg			13,14



Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				2,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	10,00	10,10
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	11,67	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	18,00	0,18
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	350,00	0,21
19	D1130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2			34 944,95
						8 026,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,20	57,66	8 026,27
	2663102100000	Beton	m3	15,30	1 200,00	18 900,00
	23203226000401	Bitum	t	0,20	10 666,67	2 133,32
	2873122000751	Piese forjate	kg	45,00	10,00	463,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,12	3 333,00	416,62
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,70	386,00	4 255,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,46	296,86	749,57
		<b>1.6. Montarea parapetului metalic la pod</b>				
20	D1135	Executarea parapetului metalic	m			624,00
						76,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,33	57,66	76,69
	2663102100000	Beton	m3	0,0372	1 200,00	46,20
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,0248	19 000,00	484,50
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369	198,35	7,34
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0264	350,00	9,28

### APROBAT:

**Intocmit**

Ofertant S.A Drumuri Causeni

Director

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

A. Cijicenco

**Investitor**

Primaria s.Tocuz

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 368 303,67 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.12.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						


### Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,16	57,66	2 027,33
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	262,08	57,66	15 111,53
3.	7129020012800	Pavator	h-om	16,56	57,66	954,85
4.	9310060019900	Muncitor	h-om	20,74	57,66	1 195,86
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,32	57,66	1 748,25
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	167,24	57,66	9 643,07
7.	9312040019600	Sapator	h-om	0,41	57,66	23,64
<b>Total manopera</b>						<b>30 704,53</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	6,63	218,00	1 445,34
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,63	390,00	2 585,70
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	4,41	386,00	1 702,26
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	125,31	380,00	47 617,80
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,95	386,00	3 840,70
6.	1421102200467	Balast	m3	0,51	480,00	244,80
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,88	190,00	3 587,20
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase scinduri	m3	0,43	3 333,00	1 433,19
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,35	3 333,00	7 832,55
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,14	3 333,00	466,62
11.	2320187315789	Decofrol	kg	17,28	40,00	691,20
12.	23203226000401	Bitum	t	0,08	10 666,67	853,33
13.	2663102100000	Beton	m3	7,07	1 200,00	8 484,00
14.	2663102100006	Beton marfa (clasa dupa proiect)	m3	49,11	1 450,00	71 209,50
15.	2666122800562	Sectiile rigolei 5,05 x 0,68x0,39	m3	2,60	3 318,00	8 626,80
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,40	11,67	51,35
17.	2710703517201	Armatura	t	0,89	12 667,66	11 274,22
18.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	14,40	18,00	259,20
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,79	18,00	158,22
20.	28111063012001	Elemente metalice	t	0,51	19 000,00	9 690,00
21.	2873122000751	Piese forjate	kg	18,54	10,00	185,40
22.	2873122004100	Plase sudate	kg	887,79	10,00	8 877,90
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	17,28	15,86	274,06
24.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,20	10,00	72,00
25.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,67	20,07	495,12
26.	4100126202818	Apa	m3	0,04	20,07	0,80
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>191 959,26</b>

### Utilaje de construcții:



1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,18	96,00	17,28
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,09	261,16	23,50
3.	2922140007000	Macara	h-ut	9,58	350,00	3 353,00
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,95	402,12	4 403,22
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 16 t	h-ut	0,09	450,00	40,50
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	2,02	450,00	909,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,20	450,00	990,00
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	17,97	450,00	8 086,50
9.	2952240004015	Compactor cu rulo netede de mica presiune	h-ut	0,60	360,00	216,00
10.	2952240004017	Compactor vibrator 13t	h-ut	1,23	294,78	362,58
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,43	360,00	2 674,80
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,24	286,30	68,71
13.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,71	342,80	586,19
14.	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,74	198,35	146,78
15.	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,70	220,42	154,29
16.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,40	158,89	63,56
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,08	296,86	1 211,19
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>23 307,10</b>

Total	Lei	245 970,89
Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 908,52
Cheltuieli directe		252 879,41
Cheltuieli de regie	14,5 %	36 667,51
Total		289 546,92
Beneficiu de deviz	6 %	17 372,81
Total		306 919,73
TVA	20 %	61 383,94

**Total deviz:**

**368 303,67**

Intocmit

Ofertant S.A Drumuri Causeni  
 Director A. Cijicenco  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Tocuz  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

