

**Sistemul de canalizare
menagera-fecaloida din str.
Tineretii, Fintinitei si
Feroviarilor din or. Vatra, mun.
Chisinau Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.1

Lista cu cantitațiile de lucrări № 4-1-1 (и)

Deviz-oferta № 4-1-1 (и)

ВЛ-0,4 кВ. Alimentarea cu energie electrica. (marca AEE.SU)

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructia generale				
		Capitolul 1.1. Piloni				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (подкос к существующей опоре)	buc	3,000		
2	33-04-003-8	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse cu adaosuri simple: cu un singur picior cu o proptea (одностоечная с одним подкосом)	buc	1,000		
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000		
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,000		
5	pret	Стойка СВ 95-2	buc	3,000		
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (самонесущий изолированный провод СИП-2)	1 km	0,030		
7	pret	Самонесущий изолированный провод сеч. 3x35+1x50 СИП-2А	m	30,000		
8	pret	Кронштейн СА-1500	buc	3,000		
9	pret	Анкерный зажим ПА 1500	buc	1,000		
10	pret	Анкерный зажим ПА 25x100	buc	3,000		
11	pret	Лента из нержавеющей стали F2007	m	4,000		

1	2	3	4	5	6	7
12	pret	Скрепa A200	buc	4,000		
13	pret	Кабельный ремешок CSB	buc	11,000		
14	pret	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F	buc	2,000		
15	pret	Герметичные изолированные наконечники CPTAU-16	buc	4,000		
16	pret	Ответвительный зажим CDR/CN/1S95/UC	buc	4,000		
17	pret	Ответвительный зажим RDP-25/CN	buc	1,000		
		Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint				
18	TsA16B 1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren mijlociu	m3	10,000		
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,000		
20	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,000		
Прямые затраты			lei			
Asigurarea sociala si medical						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozit						
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (BZUM-TF-01)	buc	1,000		
22	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счетчик)	buc	1,000		
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,000		
24	08-01-	Limitator supratensiune neliniar,	set	3,000		

1	2	3	4	5	6	7
	015-10	tensiune 220 kV (ограничитель импульсных перенапряжений LVA-440-CS)				
25	pret	Ограничитель импульсных перенапряжений LVA-440-CS	buc	3,000		
26	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (металл)	t	0,010		
27	pret	Металл	kg	10,000		
28	pret	Зажим K296	buc	1,000		
29	pret	Зажим K687	buc	1,000		
30	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,410		
31	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземлитель горизонтальный)	100 m	0,400		
32	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземлитель вертикальный 3*3m, 8*5m)	10 buc	1,100		
33	pret	Сталь круглая Ф20мм	m	130,000		
34	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (предохранитель)	buc	3,000		
35	pret	Предохранитель в защитном футляре SV19.25	buc	3,000		
36	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (кабель в трубе первый)	100 m	0,090		
37	pret	Кабель ВВГ 5*4мм ²	m	6,000		
38	pret	Кабель ВВГ 3*4мм ²	m	3,000		
39	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (металлорукав д=40мм)	100 m	0,060		
40	pret	Металлорукав д=40мм	m	6,000		
41	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (металлорукав д=25мм)	100 m	0,030		
42	pret	Металлорукав д=25мм	m	3,000		
43	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,040		

1	2	3	4	5	6	7
44	pret	Трубостойка из стальной усиленной трубы д=40мм ГОСТ3262-75	m	4,000		
Прямые затраты			lei			
Asigurarea sociala si medical						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozit						
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Capitolul 3. Utilaj						
45	pret	Шкаф учёта BZUM -TF-01	buc	1,000		
46	pret	Счетчик активной энергии 5-60А ZMR 110Ace	buc	1,000		
47	pret	Выключатель нагрузки ВН-32/3Р/20А	buc	1,000		
48	pret	Автоматический выключатель ВА47-29/3Р/20С	buc	1,000		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de depozit						

Total:

Total deviz:

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

[Handwritten signature]

