

**Reconstructia si Modernizarea
sistemului de iluminat stradal in
sat. Molovata, r-nul Dubasari**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №
Retele electrice BJI-0,23 kV

Valoarea de deviz 495 601,19 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB105-5	buc	10,0000	2 527,148 107,388	25 271,480 1 073,880
2	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB95-2	buc	12,0000	1 637,148 107,388	19 645,776 1 288,656
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	22,0000	161,234 12,434	3 547,157 273,557
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	22,0000	61,665 7,065	1 356,630 155,430
5	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	154,0000	87,488 22,891	13 473,152 3 525,152
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED IP65-50W	buc	258,0000	64,715 64,715	16 696,573 16 696,573
		<i>Total</i>	Lei			79 990,768
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			5 177,981

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			455,771
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,3 %			1 969,365
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,2 %			1 051,126
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				88 645,011 23 013,248
		2. Lucrari de montare				
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А 1х35+1х50 mm2	1000 m	10,5100	2 060,782 1 843,682	21 658,823 19 377,102
8		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	11 140,000 0	6,920 0,000	77 088,800 0,000
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: ППГН-3х1,5 mm2	100 m	7,9500	893,284 190,472	7 101,605 1 514,256
10	136	Banda F2007	m	662,0000	7,920 0,000	5 243,040 0,000
11	137	Screpa A20	buc	662,0000	2,000 0,000	1 324,000 0,000
12	163	Consola CA2000	buc	248,0000	6,250 0,000	1 550,000 0,000
13	1681	Clema ES1500	buc	207,0000	21,250 0,000	4 398,750 0,000
14	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	331,0000	18,402 6,782	6 091,194 2 244,974
15	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	258,0000	14,580 0,000	3 761,640 0,000
16	162	Curau CSB180	buc	993,0000	0,320 0,000	317,760 0,000
17	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	331,0000	22,500 0,000	7 447,500 0,000
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-09	buc	9,0000	77,296 66,976	695,668 602,786
19	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-40A	buc	2,0000	97,899 79,410	195,798 158,821
20	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	16,0000	97,899 79,411	1 566,386 1 270,570

1	2	3	4	5	6	7
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	9,0000	9,608 9,608	86,476 86,476
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	9,0000	57,632 44,086	518,692 396,770
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	13,0000	57,632 44,086	749,222 573,113
24	08-01-081-1	Taimer TƏ-15	buc	9,0000	33,134 31,934	298,204 287,404
25	08-01-015-10	Descarcator 220V OHC-B 1P	set	9,0000	422,085 398,466	3 798,763 3 586,194
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1KC2	buc	183,0000	176,067 96,367	32 220,188 17 635,088
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5500	350,925 350,424	193,009 192,733
28		Cablu ABBF-2x35 mm2	m	55,0000	16,320 0,000	897,600 0,000
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m	0,5500	2 179,876 980,622	1 198,932 539,342
30	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,6300	2 842,435 2 608,398	1 790,734 1 643,291
31	08-01-087-3	Sveler 5Π	t	0,0900	14 817,244 1 757,767	1 333,552 158,199
32	08-03-592-1	Dulie si sigurante FS-52GF 5A/220V	100 buc	0,3000	1 704,893 1 639,080	511,468 491,724
		<i>Total</i>	Lei			182 037,804
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			11 420,740
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			1 277,984
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,61 %			6 400,690
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,2 %			2 413,647
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				203 550,865 50 758,843
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
33	101	Corp de iluminat: LED IP65-50W	buc	258,0000	408,330 0,000	105 349,140 0,000
34		Dulap BZUM-TF-01-09	buc	9,0000	783,330 0,000	7 049,970 0,000
35		Contoe electronic ZCG112	buc	9,0000	416,670 0,000	3 750,030 0,000
36		Automat BA47-29 1P B16A	buc	13,0000	16,000 0,000	208,000 0,000
37		Separatoe de sarcina BH32-1P-40A	buc	2,0000	22,000 0,000	44,000 0,000
38		Separatoe de sarcina BH32-1P-32A	buc	16,0000	22,000 0,000	352,000 0,000
39		Automat BA47-29 1P B25A	buc	9,0000	16,000 0,000	144,000 0,000
40		Automat BA47-29 1P B32A	buc	8,0000	16,000 0,000	128,000 0,000
41		Descarcator OPI-C-B 1P	buc	9,0000	120,000 0,000	1 080,000 0,000
42		Taimer TƏ-15	buc	9,0000	300,000 0,000	2 700,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			120 805,140
		Total Utilaj Inclisiv salariu				120 805,140

		Total	Lei	413 000,99
		TVA	20 %	82 600,20
		495 601,19		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
				73 772,08


Intocmit

SRL "Ajustarea Retelelor Electrice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reconstructia si Modernizarea sistemului de iluminat stradal in sat. Molovata, r-nul Dubasari **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB105-5	buc			2 527,148
						107,388
	1	Muncitor	h-om	3,8000	28,26	107,39
	2661126400927	Pilon CB105-5	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	169,60	16,96
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	260,00	202,80
2	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB95-2	buc			1 637,148
						107,388
	1	Muncitor	h-om	3,8000	28,26	107,39
	2661126401036	Pilon CB95-5	buc	1,0000	1 310,00	1 310,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	169,60	16,96
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	260,00	202,80
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			161,234
						12,434
	1	Muncitor	h-om	0,4400	28,26	12,43
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	195,00	46,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	195,00	46,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	230,00	55,20
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			61,665
						7,065
	1	Muncitor	h-om	0,2500	28,26	7,07
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	195,00	27,30
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	195,00	27,30
5	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc			87,488
						22,891
	1	Muncitor	h-om	0,8100	28,26	22,89
	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,0050	9 600,00	48,00
	101-1513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,00003	20 000,00	0,60
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,1900	20,00	3,80
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,6100	10,00	6,10
	331481	Masini pneumatice tip "ПММ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,6100	10,00	6,10
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED IP65-50W	buc			64,715
						64,715
	1	Muncitor	h-om	2,2900	28,26	64,72
		2. Lucrari de montare				
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП-2А 1х35+1х50 mm2	1000 m			2 060,782
						1 843,682
	1	Muncitor	h-om	65,2400	28,26	1 843,68

1	2	3	4	5	6	7
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	10,00	97,60
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	10,00	119,50
8		Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m			6,920
	1478962	Cablu СИП-2А 1х35+1х50 mm2	m	1,0000	6,92	0,000
9	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: ППГН-3х1,5 mm2	100 m			893,284
	1	Muncitor	h-om	6,7400	28,26	190,47
	2710503808004	Fir ППГН-3х1,5 mm2	m	100,0000	6,75	675,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	40,00	12,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	96,32	15,41
10	136	Banda F2007	m			7,920
	136	Banda F2007	m	1,0000	7,92	0,000
11	137	Screpa A20	buc			2,000
	137	Screpa A20	buc	1,0000	2,00	0,000
12	163	Consola CA2000	buc			6,250
	163	Consola CA2000	buc	1,0000	6,25	0,000
13	1681	Clema ES1500	buc			21,250
	1681	Clema ES1500	buc	1,0000	21,25	0,000
14	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc			18,402
	1	Muncitor	h-om	0,2400	28,26	6,78
	110-1163	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	1,0000	11,62	11,62
15	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc			14,580
	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	1,0000	14,58	0,000
16	162	Curau CSB180	buc			0,320
	162	Curau CSB180	buc	1,0000	0,32	0,000
17	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc			22,500
	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	1,0000	22,50	0,000
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-09	buc			77,296
	1	Muncitor	h-om	2,3700	28,26	66,98
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	8,62	6,12
19	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-40A	buc			97,899
	1	Muncitor	h-om	2,8100	28,26	79,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,83	5,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	96,32	3,47
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	6,20	0,25
20	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc			97,899
	1	Muncitor	h-om	2,8100	28,26	79,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	20,00	9,10
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,1000	1,83	5,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0360	96,32	3,47

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	6,20	0,25
21	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			9,608
						9,608
	1	Muncitor	h-om	0,3400	28,26	9,61
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc			57,632
						44,086
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,26	44,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,83	11,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	96,32	1,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	6,20	0,25
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc			57,632
						44,086
	1	Muncitor	h-om	1,5600	28,26	44,09
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	20,00	0,98
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	1,83	11,16
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	96,32	1,16
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	6,20	0,25
24	08-01-081-1	Taimer TЭ-15	buc			33,134
						31,934
	1	Muncitor	h-om	1,1300	28,26	31,93
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	20,00	1,20
25	08-01-015-10	Descarcator 220V ОПС-B 1P	set			422,085
						398,466
	1	Muncitor	h-om	14,1000	28,26	398,47
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7400	8,62	23,62
26	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1KC2	buc			176,067
						96,367
	1	Muncitor	h-om	3,4100	28,26	96,37
	2811236305397	Console KC2	buc	1,0000	65,00	65,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 500,00	8,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	230,00	4,60
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			350,925
						350,424
	1	Muncitor	h-om	12,4000	28,26	350,42
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 500,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,50
28		Cablu ABBГ-2x35 mm2	m			16,320
						0,000
	69857412	Cablu ABBГ-2x35 mm2	m	1,0000	16,32	16,32
29	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 50 mm	100 m			2 179,876
						980,622
	1	Muncitor	h-om	34,7000	28,26	980,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	13 500,00	41,73
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	32,00	320,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	20,00	500,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	62,00	310,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	6,20	27,53
30	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m			2 842,435
						2 608,398
	1	Muncitor	h-om	92,3000	28,26	2 608,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	13 500,00	27,86

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,0000	22,00	44,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	52,00	32,24
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2100	60,00	12,60
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	20,00	62,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	8,62	55,34
31	08-01-087-3	Sveler 5Π	t			14 817,244
						1 757,767
	1	Muncitor	h-om	62,2000	28,26	1 757,77
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 200,00	216,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	22,00	92,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	20,00	540,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	89,32	71,46
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 000,00	12 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	63,00	9,46
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	8,62	130,17
32	08-03-592-1	Dulie si sigurante FS-52GF 5A/220V	100 buc			1 704,893
						1 639,080
	1	Muncitor	h-om	58,0000	28,26	1 639,08
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00026	20 000,00	6,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	9,5400	6,20	59,15
		3. Utilaj				
33	101	Corp de iluminat: LED IP65-50W	buc			408,330
						0,000
	101	Corp de iluminat: LED IP65-50W	buc	1,0000	408,33	408,33
34		Dulap BZUM-TF-01-09	buc			783,330
						0,000
	102	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1,0000	783,33	783,33
35		Contoe electronic ZCG112	buc			416,670
						0,000
	103	Contoe electronic ZCG112	buc	1,0000	416,67	416,67
36		Automat BA47-29 1P B16A	buc			16,000
						0,000
	104	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,0000	16,00	16,00
37		Separatoe de sarcina BH32-1P-40A	buc			22,000
						0,000
	105	Separatoe de sarcina BH32-1P-40A	buc	1,0000	22,00	22,00
38		Separatoe de sarcina BH32-1P-32A	buc			22,000
						0,000
	106	Separatoe de sarcina BH32-1P-32A	buc	1,0000	22,00	22,00
39		Automat BA47-29 1P B25A	buc			16,000
						0,000
	107	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,0000	16,00	16,00
40		Automat BA47-29 1P B32A	buc			16,000
						0,000
	108	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,0000	16,00	16,00
41		Descarcator OFIC-B 1P	buc			120,000
						0,000
	109	Descarcator OFIC-B 1P	buc	1,0000	120,00	120,00
42		Taimer T9-15	buc			300,000
						0,000
	110	Taimer T9-15	buc	1,0000	300,00	300,00

Intocmit
SRL "Ajustarea Retelelor Electrice"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Reconstructia si Modernizarea
sistemului de iluminat stradal in
sat. Molovata, r-nul Dubasari**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Retele electrice БЛ-0,23 кВ

Valoarea de deviz 495 601,19 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2 610,4774	28,26	73 772,091
		Total manopera				73 772,08

Materiale:

1.	101	Corp de iluminat: LED IP65-50W	buc	258,0000	408,33	105 349,140
2.	101-1151	Armatura, clasa A-I, diametru 12 mm, pentru armarea constructiilor din beton armat	t	0,7700	9 600,00	7 392,000
3.	101-1513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,0046	20 000,00	92,000
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,1128	13 500,00	1 522,800
5.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0162	1 200,00	19,440
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001	20 000,00	2,000
7.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,5380	22,00	55,836
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	31,4380	20,00	628,760
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3906	52,00	20,311
10.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0720	89,32	6,431
11.	102	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	9,0000	783,33	7 049,970
12.	103	Contoe electronic ZCG112	buc	9,0000	416,67	3 750,030
13.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	5,5000	32,00	176,000
14.	104	Automat BA47-29 1P B16A	buc	13,0000	16,00	208,000
15.	105	Separatoe de sarcina BH32-1P-40A	buc	2,0000	22,00	44,000
16.	106	Separatoe de sarcina BH32-1P-32A	buc	16,0000	22,00	352,000
17.	107	Automat BA47-29 1P B25A	buc	9,0000	16,00	144,000
18.	108	Automat BA47-29 1P B32A	buc	8,0000	16,00	128,000
19.	109	Descarcator ОПС-В 1P	buc	9,0000	120,00	1 080,000
20.	110	Taimer ТЭ-15	buc	9,0000	300,00	2 700,000
21.	110-1163	Clema de filiera "PS-1-1"	buc	331,0000	11,62	3 846,220
22.	110-9126	Placi metalice	buc	2,2000	169,60	373,120

23.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,1323	60,00	7,938
24.	136	Banda F2007	m	662,0000	7,92	5 243,040
25.	137	Screpa A20	buc	662,0000	2,00	1 324,000
26.	1478962	Cablu СИП-2А 1x35+1x50 mm2	m	11 140,000 0	6,92	77 088,800
27.	162	Curau CSB180	buc	993,0000	0,32	317,760
28.	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	331,0000	22,50	7 447,500
29.	1624	Clema de perforare "EP95-13"	buc	258,0000	14,58	3 761,640
30.	163	Consola CA2000	buc	248,0000	6,25	1 550,000
31.	1681	Clema ES1500	buc	207,0000	21,25	4 398,750
32.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0900	12 000,00	1 080,000
33.	2661126400927	Pilon CB105-5	buc	10,0000	2 200,00	22 000,000
34.	2661126401036	Pilon CB95-5	buc	12,0000	1 310,00	15 720,000
35.	2710503808004	Fir ППГН-3x1,5 mm2	m	795,0000	6,75	5 366,250
36.	2811236305397	Console KC2	buc	183,0000	65,00	11 895,000
37.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0135	63,00	0,851
38.	5009031	Scoabe	10 buc	15,7030	20,00	314,060
39.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,4645	40,00	98,580
40.	5009062	Papuci de cablu	buc	190,0000	1,83	347,700
41.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,7500	62,00	170,500
42.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0023	120,00	0,276
43.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	2,1840	96,32	210,363
44.	69857412	Cablu АВВГ-2x35 mm2	m	55,0000	16,32	897,600
Total materiale de constructii						294 180,67

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	8,3600	195,00	1 630,200
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	8,3600	195,00	1 630,200
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,6600	230,00	841,800
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,2800	230,00	1 214,400
5.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	102,5776	10,00	1 025,776
6.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	125,5945	10,00	1 255,945
7.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	29,2600	20,00	585,200
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	36,4536	8,62	314,230
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	93,9400	10,00	939,400
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	17,1600	260,00	4 461,600
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	4,4620	6,20	27,664

12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,4420	6,20	15,140
13.	331481	Masini pneumatice tip "IITYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	93,9400	10,00	939,400
		Total utilaje de constructii				14 880,94

Total	Lei	413 000,9 9
TVA	20 %	82 600,20

Total deviz:

**495 601,1
9**

Intocmit

SRL "Ajustarea Retelelor Electrice

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

