

**Lucrări de reparație a căilor de acces și
trotuare în preajma obiectivului ampasat
pe teren nr. cadastral 0131126.074, al
IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii**
Comunicabile

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 746 186 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparație cailor de acces				
		1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea sectoarelor degradate)	100 m3	2,55	2 384,31 0,00	6 080,00 0,00
2	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	489,60	24,67 0,00	12 079,60 0,00
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	7,10	1 332,07 632,07	9 457,70 4 487,70
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	508,00	65,44 20,30	33 245,90 10 312,40
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (marimea bordurei 1000x250x150)	m	1 637,00	22,40 22,40	36 668,80 36 668,80

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcare)	100 m3	1,23	2 386,18 0,00	2 935,00 0,00
7	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	283,45	24,67 0,00	6 994,00 0,00
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	32,36	581,19 97,99	18 807,40 3 171,00
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x150x300 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	809,00	236,95 47,60	191 690,80 38 508,40
10	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	965,00	19,31 0,63	18 634,40 607,60
11	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	68,00	24,66 0,00	1 677,00 0,00
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				338 270,60 93 755,90
		1.2. Sistem rutier 2 675 m2				
12	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10 cm	m3	71,00	548,69 80,50	38 957,10 5 715,50
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=20 cm	m3	142,00	646,63 42,00	91 821,30 5 964,00
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,42	14 457,14 0,00	6 072,00 0,00
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros	m2	710,00	236,00 4,20	167 559,77 2 982,00

1	2	3	4	5	6	7
		BAD 22.5 50/70 conform CP_D.02.25-2021)				
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,	t	1,60	14 557,50 0,00	23 292,00 0,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70 conform CP_D.02.25-2021)	m2	2 675,00	178,31 3,50	476 989,24 9 362,50
		Total Sistem rutier 2 675 m2 Inclusiv salariu				804 691,41 24 024,00
		Total Reparatie caiilor de acces Inclusiv salariu				1 142 962,01 117 779,90
		2. Amenajare pavaj 1 293 m2				
		2.1. Lucrari de pregatire				
18	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	128,25	186,41 112,00	23 907,70 14 364,00
19	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (beton uzat)	m3	13,00	284,60 236,60	3 699,80 3 075,80
20	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (scari vechi)	m3	17,70	284,62 236,62	5 037,70 4 188,10
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcare)	100 m3	1,59	2 383,65 0,00	3 790,00 0,00
22	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t	311,90	24,67 0,00	7 696,00 0,00
23	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate,	m3	1,60	359,31 295,31	574,90 472,50

1	2	3	4	5	6	7
		pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile				
24	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc	16,00	477,06 143,50	7 633,00 2 296,00
25	pret furnizor	Capac din fonta C250	buc	10,00	1 800,00 0,00	18 000,00 0,00
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (caseta de incadrare parcare)	100 m3	2,71	2 385,61 0,00	6 465,00 0,00
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru nivelarea maselor de pamint)	t	520,00	6,03 0,00	3 135,60 0,00
28	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20% (nivelarea maselor de pamint a spatiilor verzi)	m2	2 100,00	7,70 7,70	16 170,00 16 170,00
29	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	13,53	1 332,05 632,12	18 022,60 8 552,60
30	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	16,20	581,14 98,00	9 414,50 1 587,60
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	810,00	142,52 21,00	115 444,44 17 010,00
		Total Lucrari de pregatire				238 991,24

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				67 716,60
		2.2. Parcare - 631 m2				
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	63,10	525,29 25,90	33 145,60 1 634,50
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=20 cm	m3	126,20	646,62 42,00	81 603,60 5 300,40
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=8cm(gri) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	631,00	281,12 41,72	177 385,85 26 325,60
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=8cm(alb) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	24,00	286,21 41,71	6 869,12 1 001,00
		Total Parcare - 631 m2				299 004,17
		Inclusiv salariu				34 261,50
		2.3. Trotuar/pereu - 722 m2				
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=10 cm	m3	72,20	646,61 42,00	46 685,20 3 032,40
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=4cm (gri) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	722,00	222,25 41,72	160 461,01 30 121,70
		Total Trotuar/pereu - 722 m2				207 146,21
		Inclusiv salariu				33 154,10
		2.4. Scari				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in	m3	34,56	83,31	2 879,10

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu			83,31	2 879,10
39	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	34,56	62,91 60,91	2 174,10 2 104,90
40	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,34	480,09 69,40	1 123,40 162,40
41	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,42	23 708,33 1 708,33	9 957,50 717,50
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	58,00	39,32 14,70	2 280,79 852,60
43	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	7,99	1 889,65 223,32	15 098,30 1 784,30
44	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	23,00	200,51 66,50	4 611,68 1 529,50
45	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,31	31 100,32 2 197,10	9 641,10 681,10
46	PK49A	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele	t	0,31	591,61 401,94	183,40 124,60
		Total Scari Inclusiv salariu				47 949,37 10 836,00
		Total Amenajare pavaj 1 293 m2 Inclusiv salariu				793 090,99 145 968,20

		Total	lei	1 936 052
		Contributiile la asigurarile sociale	24 %	63 300
		Transportare materiale	7 %	101 043


		Total		2 100 395
		Cheltuieli de regie	5 %	99 968
		Total		2 200 363
		Beneficiu de deviz	5 %	104 966
		Total		2 305 329
		TVA	20 %	440 857
				2 746 186
		Total deviz: Inclisiv salariu	263 749	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a cailor de acces si
trotoare in preajma obiectivului ampasat pe
teren nr. cadastral 0131126.074, din mun.
Chisinau, or. Codru**

**Investitor IMSP Spitalul Dermatologie si
Maladii Comunicabile**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie cailor de acces				
		1.1. Lucrari de pregatire				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (decaparea sectoarelor degradate)	100 m3			2 384,31 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 384,31
2	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			24,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	260,00	24,67
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 332,07 632,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,07
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	500,00	700,00
4	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			65,44 20,30
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	70,00	0,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	150,00	44,10
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton (marimea bordurei 1000x250x150)	m			22,40 22,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	70,00	22,40
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcare)	100 m3			2 386,18 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 386,18
7	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			24,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	260,00	24,67
8	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			581,19 97,99
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	70,00	97,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	310,00	393,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	500,00	86,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,48

1	2	3	4	5	6	7
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x150x300 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			236,95 47,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,00	11,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	70,00	35,70
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 000,00	53,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,20	7,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	290,00	2,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	125,00	125,62
10	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2			19,31 0,63
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0090	70,00	0,63
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	20,00	0,64
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0127	900,00	11,43
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	300,00	3,81
	3410540000001	Autocamion	h-ut	0,0127	220,00	2,80
11	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			24,66 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	260,00	24,66
		1.2. Sistem rutier 2 675 m2				
12	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10 cm	m3			548,69 80,50
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	290,00	380,19
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,89
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=20 cm	m3			646,63 42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	141112220164640 0	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm m400	m3	0,2030	310,00	62,94
	141112220167240 0	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	310,00	377,89
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			14 457,14 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 333,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	123,81
15	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic poros BAD 22.5 50/70 conform CP_D.02.25-2021)	m2			236,00 4,20
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	70,00	4,20
	111100010001310 22.5	Beton asfaltic poros BAD 22.5 50/70	t	0,1410	1 535,00	216,44
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	500,00	3,95
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,	t			14 557,50 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 000,00	14 437,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA 16 50/70 conform CP_D.02.25-2021)	m2			178,31 3,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	70,00	3,50
	11110001000131116	Beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA16 50/70	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	500,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	4,77
		2. Amenajare pavaj 1 293 m2				
		2.1. Lucrari de pregatire				
18	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			186,41 112,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	70,00	112,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	30,00	23,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
19	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (beton uzat)	m3			284,60 236,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	70,00	236,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	30,00	18,00
20	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (scari vechi)	m3			284,62 236,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	70,00	236,62
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	30,00	18,00
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcare)	100 m3			2 383,65 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 383,65
22	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km	t			24,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	260,00	24,67
23	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			359,31 295,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	70,00	295,31
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	50,00	40,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	30,00	24,00
24	RpAcF02C	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata	buc			477,06 143,50
	7122050013400	Zidar	h-om	2,0500	70,00	143,50
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	900,00	27,56
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	300,00	306,00
25	pret furnizor	Capac din fonta C250	buc			1 800,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	Capac fonta	Capac din fonta C250	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
26	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (caseta de incadrare parcare)	100 m3			2 385,61
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	0,00
						2 385,61
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pentru nivelarea maselor de pamint)	t			6,03
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	260,00	0,00
						6,03
28	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20% (nivelarea maselor de pamint a spatiilor verzi)	m2			7,70
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	70,00	7,70
29	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 332,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,12
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	500,00	699,93
30	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innorire	m3			581,14
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	70,00	98,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	310,00	393,62
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	500,00	87,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,48
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			142,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,20	2,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	290,00	0,87
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		2.2. Parcare - 631 m2				
32	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			525,29
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	290,00	380,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,89
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,21
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, h=20 cm	m3			646,62
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	141112220164640 0	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm m400	m3	0,2030	310,00	62,93
	141112220167240 0	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	310,00	377,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,49
34	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=8cm(gri) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			281,12 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	26611128006558	Placi din beton, pentru trotuare H=8cm	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	290,00	1,45
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	290,00	12,41
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,70
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=8cm(alb) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			286,21 41,71
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	26611128006558a	Placi din beton, pentru trotuare H=8cm (alb)	m2	1,0150	205,00	208,07
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	290,00	1,45
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	290,00	12,45
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,70
		2.3. Trotuar/pereu - 722 m2				
36	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=10 cm	m3			646,61 42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm m400	m3	0,2030	310,00	62,94
	1411122201672400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	1,2190	310,00	377,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasan.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,02
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,49
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=4cm (gri) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			222,25 41,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare H=4cm	m2	1,0150	142,00	144,13
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	290,00	1,45
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	290,00	12,41
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	85,00	1,70
		2.4. Scari				
38	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			83,31 83,31
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,31
39	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint	m3			62,91 60,91

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	70,00	60,91
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
40	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			480,09
						69,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,40
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	310,00	356,37
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	1,97
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,47
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	41,88
41	DI126	Instalarea armăturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			23 708,33
						1 708,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	70,00	1 708,33
	2710703517201	Armatură	t	1,0000	22 000,00	22 000,00
42	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			39,32
						14,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	24,00	24,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	25,00	0,12
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	2,40	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,30
43	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 889,65
						223,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	70,00	223,32
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 000,00	1 020,03
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	9 000,00	337,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	700,00	308,39
44	PC02A	Cofraje pentru betoane în elevația infrastructurilor și a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafețe plane	m2			200,51
						66,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	70,00	66,50
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	9 000,00	15,65
	2010102903543	Scind rasin lungă tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	9 000,00	3,91
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	9 000,00	11,74
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	1 600,00	96,00
	2746133803143	Sirna moale obisnuită D=3 mm	kg	0,0710	18,00	1,28
	2875276311528	Scoabe din oțel	kg	0,0420	22,00	0,93
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500	30,00	4,50
45	DI127	Montarea parapetului metalic la scară pentru edificii artificiale la drumuri	t			31 100,32
						2 197,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,4000	70,00	2 197,10
	28111063013001	Construcții metalice (scări, parapete, pasarele, etc)	t	1,0000	28 000,00	28 903,23
46	PK49A	Vopsirea pieselor metalice cu două straturi de vopsea albă V 101-2 cu pensula de mină, la poduri de grinzi cu zabrele	t			591,61
						401,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,7500	70,00	401,94
	2430116103220	Vopsea albă V-101-1	kg	2,7200	70,00	189,68

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrări de reparație a căilor de acces
și trotuare în preajma obiectivului
ampasat pe teren nr. cadastral
0131126.074, al IMSP Spitalul
Dermatologie și Maladii
Comunicabile**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 746 186 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	32,80	70,00	2 296,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	147,32	70,00	10 312,40
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	21,85	70,00	1 529,50
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 734,54	70,00	121 417,80
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	231,00	70,00	16 170,00
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	176,35	70,00	12 344,50
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,78	70,00	124,60
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,58	70,00	40,60
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,02	70,00	771,40
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 128,90	70,00	79 023,00
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,58	70,00	40,60
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,76	70,00	1 523,20
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	259,35	70,00	18 154,50
		Total manopera				263 749

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,87	20,00	17,40
2.	11110001000131022.5	Beton asfaltic poros BAD 22.5 50/70	t	100,11	1 535,00	153 668,85
3.	11110001000131116	Beton asfaltic pe baza de mastic bituminos BA16 50/70	t	251,45	1 750,00	440 037,50
4.	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm m400	m3	69,11	310,00	21 424,10
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	61,67	310,00	19 117,70
6.	1411122201672400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm M400	m3	414,95	310,00	128 634,50
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,69	310,00	833,90
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,52	290,00	3 050,80

9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	175,80	290,00	50 982,00
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,89	290,00	1 998,10
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	58,94	290,00	17 092,60
12.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,04	9 000,00	360,00
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,30	9 000,00	2 700,00
14.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,01	9 000,00	90,00
15.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,03	9 000,00	270,00
16.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	1,38	1 600,00	2 208,00
17.	2320187315789	Decofrol	kg	3,45	30,00	103,50
18.	23203226000401	Bitum	t	2,08	14 000,00	29 120,00
19.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,84	70,00	58,80
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 657,70	2,20	8 046,94
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 203,20	2,20	4 847,04
22.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 836,99	2,20	23 841,38
23.	26611128006554	Placi din beton, pentru trotuare H=4cm	m2	732,83	142,00	104 061,86
24.	26611128006558	Placi din beton, pentru trotuare H=8cm	m2	640,46	200,00	128 092,00
25.	26611128006558 a	Placi din beton, pentru trotuare H=8cm (alb)	m2	24,36	205,00	4 993,80
26.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	16,32	300,00	4 896,00
27.	2663102100000	Beton	m3	8,15	1 000,00	8 150,00
28.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	81,76	1 000,00	81 760,00
29.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,49	900,00	441,00
30.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	813,04	125,00	101 630,00
31.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4	m	814,05	70,00	56 983,50
32.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,78	70,00	124,60
33.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	40,78	22,00	897,16
34.	2710703517201	Armatura	t	0,42	22 000,00	9 240,00
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,58	18,00	10,44
36.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	1,63	18,00	29,34
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	58,00	24,00	1 392,00
38.	28111063013001	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	0,32	28 000,00	8 960,00
39.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,29	25,00	7,25
40.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,97	22,00	21,34
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	27,54	85,00	2 340,90
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,46	2,40	1,10
43.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	139,26	20,00	2 785,20
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,28	20,00	145,60
45.	4100126202818	Apa	m3	0,23	20,00	4,60
46.	Capac fonta	Capac din fonta C250	buc	10,00	1 800,00	18 000,00
Total materiale de constructii						1 443 469

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	99,39	50,00	4 969,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,98	100,00	98,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2	h-ut	0,49	50,00	24,50

		m3/min				
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	19,70	50,00	985,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	3,52	700,00	2 464,00
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	12,26	900,00	11 034,00
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,61	400,00	244,00
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,77	650,00	12 850,50
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	19,79	500,00	9 895,00
10.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	28,88	500,00	14 440,00
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	136,58	500,00	68 290,00
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	19,79	900,00	17 811,00
13.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	38,54	500,00	19 270,00
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	99,39	30,00	2 981,70
15.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	19,70	30,00	591,00
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	149,35	150,00	22 402,50
17.	3410540000001	Autocamion	h-ut	12,26	220,00	2 697,20
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	121,47	260,00	31 582,20
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	20,68	300,00	6 204,00
		Total utilaje de constructii				228 834

Total	lei	1 936 052
Contributiile la asigurarile sociale	24 %	63 300
Transportare materiale	7 %	101 043
Total		2 100 395
Cheltuieli de regie	5 %	99 968
Total		2 200 363
Beneficiu de deviz	5 %	104 966
Total		2 305 329
TVA	20 %	440 857

Total deviz:

2 746 186

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

