

OFERTANT

SRL "Tehelectro"

denumirea, numele

OFERTĂ

Către Primaria mun Ungheni

denumirea investitorului și adresa completă

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Moroi Ghenadie reprezentanți ai ofertantului SRL „Tehelectro”

denumirea, numele ofertantului

NE OFERIM CA, ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ȘI CERINȚELE CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA MAI SUS MENȚIONATĂ, SĂ EXECUTĂM LUCRARI DE REPARATIE CAPITALA IN VARIANTA ALBA A STRAZILOR DIN CARTIERUL DANUTENI ,MUN UNGHENI

cod CPV 45200000-9 pentru suma fara TVA de 1485130.13(un milion patru sute optzeci si cinci mii una suta treizeci lei 13 bani)

TVA – 297026.03 (doua sute nouazeci si sapte mii douazeci si sase lei 03 bani)

inclusiv TVA: 1782156.16(un milion sapte sute optzeci si doua mii una suta cincizeci si sase lei 16 bani)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în 30 (treizeci)zile lucratoare

perioada în litere și în cifre

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 17 octombrie 2019 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[*] nu depunem ofertă alternativă.


Data 17 / 09 / 2019

Moroi Ghenadie în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL „Tehelectro”

(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant

Moroi



ANEXA LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor. **0** (% din prețul total oferat)
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă **nu se prevede**
3. Perioada de garanție a lucrărilor 12 luni calendaristice
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) 5 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,



Reparatia capitala pietris strazi Danuteni mun.Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 782 156,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 416,1508	46,38	65 681,073
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,3000	36,45	1 979,235
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	143,7900	36,45	5 241,146
		Total manopera				72 901,45

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	27,1500	9,00	244,350
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	172,8329	265,00	45 800,718
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 151,9388	265,00	570 263,782
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	59,7300	265,00	15 828,450
5.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	12,4890	265,00	3 309,585
6.	1421102200467	Balast	m3	1 169,4920	185,00	216 356,020
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (savura)	m3	435,4711	185,00	80 562,154
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	490,7120	9,00	4 416,408
		Total materiale de construcții				936 781,46

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	6,9513	350,00	2 432,955
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	195,5829	350,00	68 454,015
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	8,9269	275,00	2 454,898
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,2404	275,00	6 391,110
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	437,1655	275,00	120 220,512
6.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	26,1698	275,00	7 196,693
7.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	121,0944	250,00	30 273,600
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	0,7711	175,00	134,942
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	233,0160	275,00	64 079,400
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	51,6594	125,00	6 457,427
11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	3,2580	125,00	407,250
		Total utilaje de construcții				308 502,80


Total	Lei	1 318 185,71
Asigurari medicale si sociale	22,5 %	16 402,83
Total		1 334 588,54
Cheltuieli de regie	7 %	93 421,20
Total		1 428 009,74
Beneficiu de deviz	4 %	57 120,39
Total		1 485 130,13
TVA	20 %	297 026,03
Total deviz:		1 782 156,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia capitala pietris strazi Danuteni **Investitor**
mun.Ungheni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Cimpiilor S=1360 m2				
1	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 452,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1500	350,00	1 452,50
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 190,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 190,00
3	D1110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			248,077
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	36,45	5,47
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	185,00	225,70
	4100116202806	Apa industrială în cisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	9,00	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	275,00	7,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	125,00	1,21
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18cm)	m3			539,254
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	46,38	37,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (savura)	m3	0,2570	185,00	47,54
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	265,00	27,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	265,00	336,55
	4100116202806	Apa industrială în cisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	125,00	3,12
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			20,900
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	275,00	20,90
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			203,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	350,00	203,00
		2. str. I.Slavici S=1338 m2				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 263,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	350,00	1 263,50
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 190,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 190,00
9	D1110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			248,078

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	36,45	5,47
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	185,00	225,70
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	9,00	0,63
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	275,00	7,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	125,00	1,21
10	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și înnoierie (gr.stratului de 18cm)	m3			539,254
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	46,38	37,10
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm (savura)	m3	0,2570	185,00	47,55
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	265,00	27,03
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	265,00	336,55
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	125,00	3,12
11	Ts150C	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 3 km	t			20,900
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	275,00	20,90
12	DF54C	Taierea și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			203,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	350,00	203,00
		3. str. Bailești - porțiunea str. St. cel Mare 224 - Bailești 20 (L= 216m x 3m)				
13	TsC21B11	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3			1 452,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,1500	350,00	1 452,50
14	TsC35A1	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pămînt din teren cat. I la distanță < 10 m	100 m3			1 190,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 190,00
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast 5 cm	m3			248,077
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	36,45	5,47
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	185,00	225,70
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	9,00	0,63
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	275,00	7,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	125,00	1,21
16	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și înnoierie (gr.stratului de 15cm)	m3			539,254
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	46,38	37,10
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm (savura)	m3	0,2570	185,00	47,55
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	265,00	27,03
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	265,00	336,55
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	125,00	3,12
17	Ts150C	Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanță 3 km	t			20,900
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	275,00	20,90
		4. str. Bailești 20 - str.V.Cupcea 22				

1	2	3	4	5	6	7
		(L=330 m x 4m = 1320 m2)				
18	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 452,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1500	350,00	1 452,50
19	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 190,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 190,00
20	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			248,077
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	36,45	5,47
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	185,00	225,70
	4100116202806	Apa industrială in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	9,00	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	275,00	7,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	125,00	1,21
21	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18cm)	m3			539,254
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	46,38	37,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (savura)	m3	0,2570	185,00	47,55
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	265,00	27,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	265,00	336,55
	4100116202806	Apa industrială in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	125,00	3,12
22	Ts150C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			20,900
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	275,00	20,90
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			203,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	350,00	203,00
		5. str. A.Russo (reparatie curenta)				
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adancime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			2,312
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	350,00	0,49
25	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 043,826
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	46,38	258,80
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	265,00	304,75
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	265,00	1 457,50
	1212121212121	apa	m3	2,5000	9,00	22,50
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	125,00	37,50
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	175,00	12,43
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	275,00	588,50
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	275,00	226,05
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	350,00	135,80
		6. str. Podurilor A =335 m; B=3.5m				
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 263,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	350,00	1 263,50
27	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 190,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 190,00

1	2	3	4	5	6	7
28	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			248,077
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	36,45	5,47
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	185,00	225,70
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	9,00	0,63
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	275,00	7,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	125,00	1,21
29	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și înnoierie (gr.stratului de 15m)	m3			539,254
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	46,38	37,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm (savura)	m3	0,2570	185,00	47,55
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	265,00	27,03
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	265,00	336,55
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	125,00	3,12
30	DF54C	Taiera și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			203,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	350,00	203,00
		7. str. Z.Arboare A=654m B=4m				
31	TsC21B11	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor	100 m3			1 452,500
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,1500	350,00	1 452,50
32	TsC35A1	Excavator transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c., pămînt din teren cat. I la distanță < 10 m	100 m3			1 190,000
	2952270007403	Încărcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 190,00
33	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			248,078
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	36,45	5,47
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	185,00	225,70
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	9,00	0,63
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	275,00	7,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	125,00	1,21
34	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și înnoierie (gr.stratului de 18cm)	m3			539,254
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	46,38	37,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm (savura)	m3	0,2570	185,00	47,55
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	265,00	27,03
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	265,00	336,55
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	125,00	3,12
35	Ts150C	Transportarea încărcăturilor cu autocamion la distanță 3 km	t			20,900
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	275,00	20,90
36	DF54C	Taiera și nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			203,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	350,00	203,00
		8. str. Salcimilor A=416m B= 3.5m				

1	2	3	4	5	6	7
37	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 452,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,1500	350,00	1 452,50
38	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c. pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3			1 190,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	250,00	1 190,00
39	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3			248,078
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	36,45	5,47
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	185,00	225,70
	4100116202806	Apa industrială in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	9,00	0,63
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	350,00	7,56
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	275,00	7,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0097	125,00	1,21
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18cm)	m3			539,254
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	46,38	37,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (savura)	m3	0,2570	185,00	47,55
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	265,00	27,03
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	265,00	336,55
	4100116202806	Apa industrială in cisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	9,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	275,00	70,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	125,00	3,12
41	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t			20,900
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0760	275,00	20,90
42	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km			203,000
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	350,00	203,00


APROBAT:

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

[Signature]



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Reparatia capitala pietris strazi
Danuteni mun.Ungheni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 782 156,16 Lei

Intocmit in prețuri curente

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Cimpiilor S=1360 m2				
1	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	4,0800	1 452,500	5 926,200
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	4,0800	1 190,000	4 855,200
3	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	136,0000	248,077	33 738,540
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18cm)	m3	244,8000	539,254	132 009,379
5	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	571,0000	20,900	11 933,900
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,5200	203,000	105,560
		<i>Total</i>	Lei			188 568,779
		Total str. Cimpiilor S=1360 m2 Inclusiv salariu				188 568,779 9 826,639
		2. str. I.Slavici S=1338 m2				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	3,3400	1 263,500	4 220,090

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II				
8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.I la distanta < 10 m	100 m3	3,3400	1 190,000	3 974,600
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	133,8000	248,078	33 192,771
10	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18cm)	m3	240,8400	539,254	129 873,943
11	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	434,0000	20,900	9 070,600
12	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,7400	203,000	150,220
		<i>Total</i>	Lei			180 482,224
		Total str. I.Slavici S=1338 m2 Inclusiv salariu				180 482,224 9 667,679
		3. str. Bailesti - portiunea str. St.cel Mare 224 - Bailesti 20 (L= 216m x 3m)				
13	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	1,6000	1 452,500	2 324,000
14	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.I la distanta < 10 m	100 m3	1,6000	1 190,000	1 904,000
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast 5 cm	m3	32,4000	248,077	8 037,694
16	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 15cm)	m3	97,2000	539,254	52 415,489

1	2	3	4	5	6	7
17	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	308,0000	20,900	6 437,200
		<i>Total</i>	Lei			71 118,383
		Total str. Bailesti - portiunea str. St.cel Mare 224 - Bailesti 20 (L= 216m x 3m) Inclusiv salariu				71 118,383 3 783,656
		4. str. Bailesti 20 - str.V.Cupcea 22 (L=330 m x 4m = 1320 m2)				
18	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,3000	1 452,500	4 793,250
19	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	3,3000	1 190,000	3 927,000
20	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	132,0000	248,077	32 746,230
21	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18cm)	m3	237,6000	539,254	128 126,750
22	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	429,0000	20,900	8 966,100
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,6600	203,000	133,980
		<i>Total</i>	Lei			178 693,310
		Total str. Bailesti 20 - str.V.Cupcea 22 (L=330 m x 4m = 1320 m2) Inclusiv salariu				178 693,310 9 537,620
		5. str. A.Russo (reparatie curenta)				
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 086,0000	2,312	2 511,375
25	DI89B	Reparatia drumurilor	100m2	10,8600	3 043,826	33 055,952

1	2	3	4	5	6	7
		impetruite:cu adaos de material				
		<i>Total</i>	Lei			35 567,327
		Total str. A.Russo (reparatie curenta) Inclusiv salariu				35 567,327 4 789,807
		6. str. Podurilor A =335 m; B=3.5m				
26	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,9300	1 263,500	3 702,055
27	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.I la distanta < 10 m	100 m3	2,9300	1 190,000	3 486,700
28	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	117,2000	248,077	29 074,682
29	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 15m)	m3	141,0000	539,254	76 034,814
30	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,7000	203,000	142,100
		<i>Total</i>	Lei			112 440,351
		Total str. Podurilor A =335 m; B=3.5m Inclusiv salariu				112 440,351 5 872,455
		7. str. Z.Arboare A=654m B=4m				
31	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	6,5400	1 452,500	9 499,350
32	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.I la distanta < 10 m	100 m3	6,5400	1 190,000	7 782,600

1	2	3	4	5	6	7
33	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	261,6000	248,078	64 897,091
34	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18cm)	m3	471,0000	539,254	253 988,634
35	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	850,0000	20,900	17 765,000
36	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,3000	203,000	263,900
		<i>Total</i>	Lei			354 196,575
		Total str. Z.Arboare A=654m B=4m Inclusiv salariu				354 196,575 18 906,282
		8. str. Salcimilor A=416m B= 3.5m				
37	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,6500	1 452,500	5 301,625
38	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. I la distanta < 10 m	100 m3	3,6500	1 190,000	4 343,500
39	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast H=10 cm	m3	145,6000	248,078	36 120,101
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (gr.stratului de 18cm)	m3	262,0000	539,254	141 284,548
41	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	474,0000	20,900	9 906,600
42	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,8000	203,000	162,400
		<i>Total</i>	Lei			197 118,774

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Salcimilor A=416m B=3.5m Inclusiv salariu				197 118,774 10 517,316

		Total	Lei	1 318 185,71
		Asigurari medicale si sociale	22,5 %	16 402,83
		Total		1 334 588,54
		Cheltuieli de regie	7 %	93 421,20
		Total		1 428 009,74
		Beneficiu de deviz	4 %	57 120,39
		Total		1 485 130,13
		TVA	20 %	297 026,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 782 156,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)