



REPUBLICA MOLDOVA

PRIMĂRIA COSTEȘTI RAIONUL IALOVENI

MD-6813 s. Costești, r Ialoveni, str Ștefan cel Mare 115, tel /0268/ 51-236, 51-238, 51-366
fax 0268 53-278 email: primcostesti@yahoo.com costesti.md

Nr. 12 din 21 02 2018

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primaria s. Costesti, r-nul Ialoveni, reprezentata prin d-na primar Petrea Natalia aduce la cunostinta faptul ca pe perioadata conlucrarii cu "S.R.L. Metiolis" la proiectul cu denumirea "Asigurarea cu sistem de canalizare si epurare a apelor uzate a s.Costești r-nul Ialoveni", in scopul executarii lucrarilor de proiectare nu ne-am confruntat cu aspecte de genul.

- neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări,
- cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a proiectantului,
- recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate,

Proiectul sus mentionat a prevazut constructia sistemului separativ al retelei exterioare de canalizare din tevi PP SDR41 SN4 cu Ø315(300m), 250(1900m), 200 (5950m), 160(14200m) pentru colectarea si transportarea gravitationala si Ø160 (2700m), Ø90(3245m) pentru colectarea si transportarea sub presiune a apelor uzate spre statia de epurare cu o capacitate maxima de 1200 m³/zi. Transportarea sub presiune a apelor uzate spre statia de epurare se realizeaza prin intermediul celor 5 Statii de pompare cu o capacitate variind intre 700 m³/zi si 120 m³/zi.

Primaria s.Costești recomanda cu incredere aceasta echipa de profesioniști tuturor viitorilor potențiali beneficiari.

Cu stima si respect

Primar



Natalia Petrea



Nr. 165 din 23 02 2018

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primaria com.Pascani, r-nul Hincesti, reprezentata prin d-nul primar Andronic Nicolae mentioneaza faptul ca pe perioada conlucrarii cu "S.R.L. Metiolis" la proiectul cu denumirea "Sistem de canalizare si statie de epurare din com. Pascani, r-nul Hincesti", in scopul executarii lucrarilor de proiectare nu ne-am confruntat cu aspecte de genul neconformitaților care ar fi condus la refaceri in documentatia de proiect, cazuri de accidente tehnice sau receptii amânate/respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate,

Proiectul "Sistem de canalizare si statie de epurare din com. Pascani r-nul Hincesti" a prevazut constructia sistemului retelelor exterioare de canalizare din tevı PP SN8 cu Ø200(160m), PP SN4 cu Ø 200(8693m), PP SN4 cu Ø 160 (8633m) pentru colectarea si transportarea gravitationala cit si transportarea sub presiune, prin intermediul statiilor de pompare a apelor uzate cu capacitatile cuprinse intre 4,00 l/s si 4,80 l/s, spre statia de epurare tip M.B.B.R. de capacitatea sumara de 400 m³/zi.

Reesind din cele mentionate mai sus primaria com. Pascani recomanda cu mindrie echipa de specialisti S.R.L. "Metiolis"

Cu stima si respect

Primarul com.Pascani



Andronic N.



Republica Moldova
Raionul Hâncești
Primăria com. Cărpineni



127, Ștefan Vodă str., Carpineni, Hâncești, MD3420, tel/fax: +373 (269) 26-0-19

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria comunei Cărpineni își exprima mulțumirea datorită faptului că pe perioada lucrării cu "S.R.L. Metiolis" la contractul "Evacuarea și epurarea apelor uzate din s.Carpineni r-nul Hincești" în scopul executării lucrărilor de proiectare am avut parte de o lucrare calitativă, care respectă toate normativele în vigoare și care a fost executată în termenii specificați de la bun început în contract.

Proiectul de execuție prevede construcția sistemului separativ al rețelei exterioare de canalizare din țevi PVC SN8 și SN4 cu Ø315 (1925m), 250(342m), 200(9010m) și 160mm(13164m) pentru colectarea și transportarea gravitațională a apelor uzate spre stațiile de pompare proiectate SPC, de unde printr-o conductă sub presiune din țevi PE100 SDR26 PN6 cu Ø200mm(970m) sunt pompate în căminele de stingere a presiunii proiectate C.S.P., cu evacuarea ulterioară a apelor uzate spre stația de epurare proiectată de tip M.B.B.R. de capacitatea 1200 m³/zi.

Reșind din cele spuse mai sus, recomandăm cu încredere "Metiolis S.R.L."

Cu profund respect
Primarul com. Cărpineni



Cărpineanu Ion