

Primaria sat. Varnita r-nul.

Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal in s.Varnita, r-nul.

Anenii Noi

Valoarea de deviz 326 196,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	686,6994	41,56	28 539,225
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,00	57,66	1 729,80
		Total manopera				30 269,02

Materiale:

1.	00024277	Contactator KMI 34012 40A, 220V	buc	2,00	120,00	240,00
2.	00055	Clema ancora PA-1500	buc	56,00	42,00	2 352,00
3.	0011696445	Corp de iluminat stradal BRP 101 LED 37/740 30W 3700 Lm 220V MALAGA PHILIPS	buc	62,00	1 750,00	108 500,00
4.	001247	Dulap BZUM TF-01-09	buc	2,00	825,00	1 650,00
5.	00159888	Taimer T9-15	buc	2,00	326,00	652,00
6.	00257787	Sveler 5Π	kg	20,00	30,00	600,00
7.	00326466	Separator de sarcina BH -32 63A 1P	buc	2,00	45,00	90,00
8.	003265644	Automat VA47-29 1P B16A	buc	2,00	19,00	38,00
9.	012424	Cablu AVVG-3x2,5	m	252,00	3,40	856,80
10.	01242424	Cureluse CSB	buc	270,00	0,50	135,00
11.	0212465464	Consola pentru felinar KC-2	buc	62,00	82,00	5 084,00
12.	02151664	Automat BA47-29, 1P B32A	buc	4,00	19,00	76,00
13.	02154654654	Separator de sarcina BH -32 32A 1P	buc	2,00	21,00	42,00
14.	02316546464	Descarcator OHC -1B 1P	buc	2,00	210,00	420,00
15.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,884	35,00	65,94
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,398	20,00	207,96
17.	11175775	SIP 2A 1x35+1x50 mm2	m	2 710,00	17,00	46 070,00
18.	1436475475435	Suport AL CA 1500	buc	56,00	28,00	1 568,00
19.	15649799	Panou metalic 400*3000*200,IP54	buc	2,00	250,00	500,00
20.	34654754785435	Clame p/u banda A200	buc	200,00	2,90	580,00
21.	4365475687	Clema CDR/CN IS 95UK	buc	85,00	26,00	2 220,00
22.	48656597077	Clema de stringere PS-1-1	buc	85,00	18,00	1 530,00
23.	6346457457	Clema ES 1500	buc	74,00	52,00	3 848,00
24.	643645744	Banda F 2007	m	200,00	7,92	1 584,00



25.	654756867975	Clema de perforare EP 95-13	buc	124,00	13,00	1 612,00
Total materiale de construcții						181 021,70

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,7115	100,00	371,15
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,04	50,00	402,00
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	49,60	150,00	7 440,00
4.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	7,41	25,00	185,25
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	1,02	55,00	56,10
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,56	30,00	16,80
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7104	55,00	39,072
8.	331481	Masini pneumatice tip "IITYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	23,79	60,00	1 427,40
9.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1,60	75,00	120,00
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,98	50,00	49,00
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	6,82	80,00	545,60
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,7115	80,00	296,92
Total utilaje de construcții						10 949,29

Total	Lei	271 830,56
TVA	20 %	54 366,11

Total deviz:

326 196,67

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Primaria sat. Varnita r-nul. Anenii Noi

Investitor Reconstructia si modernizarea
sistemului de iluminat stradal in s.Varnita,
r-nul. Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina după proiect	1000 m			2 711,375
	1	Muncitor	h-om	65,24	41,56	2 711,37
2		Cablu SIP 2A 1x35+1x50 mm2	m			17,00
	11175775	SIP 2A 1x35+1x50 mm2	m	1,00	17,00	17,00
3		Suport AL CA 1500	buc			28,00
	1436475475435	Suport AL CA 1500	buc	1,00	28,00	28,00
4		Clema ancora PA-1500	buc			42,00
	00055	Clema ancora PA-1500	buc	1,00	42,00	42,00
5		Clema ES 1500	buc			52,00
	6346457457	Clema ES 1500	buc	1,00	52,00	52,00
6		Clema de perforare EP 95-13	buc			13,00
	654756867975	Clema de perforare EP 95-13	buc	1,00	13,00	13,00
7		Clema CDR/CN IS 95UK	buc			32,00
	4365475687	Clema CDR/CN IS 95UK	buc	1,00	32,00	32,00
8		Clema de stringere PS-1-1	buc			18,00
	48656597077	Clema de stringere PS-1-1	buc	1,00	18,00	18,00
9		Banda F 2007	m			7,92
	643645744	Banda F 2007	m	1,00	7,92	7,92
10		Clame p/u banda A200	buc			2,90
	34654754785435	Clame p/u banda A200	buc	1,00	2,90	2,90
11		Cureluse CSB	buc			0,50
	01242424	Cureluse CSB	buc	1,00	0,50	0,50
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat 37 W	buc			223,972
	1	Muncitor	h-om	2,29	41,56	95,17
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,80	150,00	120,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	0,11	80,00	8,80
13	33-03-004-1	Bateria mecanizată a prizelor de pămînt verticale LEA și IDD 35-750 kV, la adîncimea pînă la 5 m	buc			75,014
	1	Muncitor	h-om	0,81	41,56	33,66
	040202	Agregate de sudură mobile, curent nominal de sudură 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,19	25,00	4,75
	331481	Masini pneumatice tip "IITYM-3" pentru bateria în sol a electrozilor legării la pămînt	h-ut	0,61	60,00	36,60
		2. Lucrari de electromontaj				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stâlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(console pentru felinar KC-2)	buc			229,32
	1	Muncitor	h-om	3,41	41,56	141,72
	0212465464	Consola pentru felinar KC-2	buc	1,00	82,00	82,00
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,10	20,00	2,00
	021102	Macara pe sașiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	100,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,02	80,00	1,60
15	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, blocuri și cutii pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg(Cablu	100 m			1 075,544

1	2	3	4	5	6	7
		AVVG-3x2,5)				
	1	Muncitor	h-om	12,40	41,56	515,34
	012424	Cablu AVVG-3x2,5	m	100,00	3,40	340,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	100,00	39,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	50,00	150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	80,00	31,20
16	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc			11,706
	1	Muncitor	h-om	0,26	41,56	10,81
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	100,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	80,00	0,40
17	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500(BZUM- TF-01-09)	buc			143,297
	1	Muncitor	h-om	2,37	41,56	98,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,15	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	20,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,12	100,00	12,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,29	55,00	15,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,12	80,00	9,60
18	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc			131,154
	1	Muncitor	h-om	2,81	41,56	116,78
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,455	20,00	9,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,009	100,00	0,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,009	80,00	0,72
19	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			15,931
	1	Muncitor	h-om	0,34	41,56	14,13
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	80,00	0,80
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B25A	buc			69,823
	1	Muncitor	h-om	1,56	41,56	64,83
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	20,00	0,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	80,00	0,16
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/1/B32A	buc			118,569
	1	Muncitor	h-om	2,32	41,56	96,42
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	20,00	7,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005	100,00	0,50
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,20	50,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005	80,00	0,40
22	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV(Descarcator 220V, OIIC1-B 1P)	set			152,08
	1	Muncitor	h-om	3,00	41,56	124,68
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38	20,00	7,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,11	100,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11	80,00	8,80
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm(Furtun metalic izolat d-48 mm)	100 m			1 762,681
	1	Muncitor	h-om	34,70	41,56	1 442,13
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,05	35,00	36,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	100,00	22,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,44	55,00	244,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	80,00	17,60
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(AVVVG 2x35)	100 m			735,544
	1	Muncitor	h-om	12,40	41,56	515,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,39	100,00	39,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,00	50,00	150,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,39	80,00	31,20
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(Panou metalic 400*3000*200,IP54)	buc			128,697
	1	Muncitor	h-om	2,37	41,56	98,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,10	35,00	3,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10	20,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,07	100,00	7,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,22	55,00	12,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,07	80,00	5,60
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16 A	buc			69,823
	1	Muncitor	h-om	1,56	41,56	64,83
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	20,00	0,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	30,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	80,00	0,16
27	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2(Taimer T3-15)	buc			55,363
	1	Muncitor	h-om	1,13	41,56	46,96
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,06	20,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04	80,00	3,20
28	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			197,088
	1	Muncitor	h-om	3,96	41,56	164,58
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,07	35,00	2,45
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,526	20,00	10,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008	100,00	0,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,12	30,00	3,60
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,29	50,00	14,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008	80,00	0,64
29	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2	100 buc			710,675
	1	Muncitor	h-om	7,10	41,56	710,68
30	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m			4 246,187
	1	Muncitor	h-om	92,30	41,56	3 835,99
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,00	35,00	70,00



1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,89	100,00	189,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,89	80,00	151,20
31		Sveler 5II	kg			30,00
	00257787	Sveler 5II	kg	1,00	30,00	30,00
32	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m			950,929
	1	Muncitor	h-om	21,30	41,56	885,23
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,90	35,00	31,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19	100,00	19,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19	80,00	15,20
33	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			924,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,00	57,66	864,90
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,80	75,00	60,00
		3. Utilaj				
34		Dulap BZUM TF-01-09	buc			825,00
	001247	Dulap BZUM TF-01-09	buc	1,00	825,00	825,00
35		Separator de sarcina	buc			45,00
	00326466	Separator de sarcina BH -32 63A 1P	buc	1,00	45,00	45,00
36		Automat BA47-29, 1P B25A	buc			19,00
	02151664	Automat BA47-29, 1P B32A	buc	1,00	19,00	19,00
37		Automat BA47-29, 1P B32A	buc			19,00
	02151664	Automat BA47-29, 1P B32A	buc	1,00	19,00	19,00
38		Descarcator OIIC -1B 1P	buc			210,00
	02316546464	Descarcator OIIC -1B 1P	buc	1,00	210,00	210,00
39		Panou metalic	buc			250,00
	15649799	Panou metalic 400*3000*200,IP54	buc	1,00	250,00	250,00
40		Separator de sarcina BH -32 32A 1P	buc			21,00
	02154654654	Separator de sarcina BH -32 32A 1P	buc	1,00	21,00	21,00
41		Contactator KMI 34012 40A, 220V	buc			120,00
	00024277	Contactator KMI 34012 40A, 220V	buc	1,00	120,00	120,00
42		Automat VA47-29 1P B16A	buc			19,00
	003265644	Automat VA47-29 1P B16A	buc	1,00	19,00	19,00
43		Taimer T9-15	buc			326,00
	00159888	Taimer T9-15	buc	1,00	326,00	326,00
44		Corp de iluminat stradal BRP 101 LED 37/740 30W 3700 Lm 220V MALAGA PHILIPS	buc			1 750,00
	0011696445	Corp de iluminat stradal BRP 101 LED 37/740 30W 3700 Lm 220V MALAGA PHILIPS	buc	1,00	1 750,00	1 750,00

APROBAT:

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

**Primaria sat. Varnita r-nul.
Anenii Noi**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal in s.Varnita, r-nul.
Anenii Noi**

Valoarea de deviz 326 196,67 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	2,71	2 711,375	7 347,825
	1	Muncitor	h-om	176,8004	41,56	7 347,825
2		Cablu SIP 2A 1x35+1x50 mm2	m	2 710,00	17,00	46 070,00
	11175775	SIP 2A 1x35+1x50 mm2	m	2 710,00	17,00	46 070,00
3		Suport AL CA 1500	buc	56,00	28,00	1 568,00
	1436475475435	Suport AL CA 1500	buc	56,00	28,00	1 568,00
4		Clema ancora PA-1500	buc	56,00	42,00	2 352,00
	00055	Clema ancora PA-1500	buc	56,00	42,00	2 352,00
5		Clema ES 1500	buc	74,00	52,00	3 848,00
	6346457457	Clema ES 1500	buc	74,00	52,00	3 848,00
6		Clema de perforare EP 95-13	buc	124,00	13,00	1 612,00
	654756867975	Clema de perforare EP 95-13	buc	124,00	13,00	1 612,00
7		Clema CDR/CN IS 95UK	buc	85,00	32,00	2 720,00
	4365475687	Clema CDR/CN IS 95UK	buc	85,00	32,00	2 720,00
8		Clema de stringere PS-1-1	buc	85,00	18,00	1 530,00
	48656597077	Clema de stringere PS-1-1	buc	85,00	18,00	1 530,00
9		Banda F 2007	m	200,00	7,92	1 584,00

1	2	3	4	5	6	7
	643645744	Banda F 2007	m	200,00	7,92	1 584,00
10		Clame p/u banda A200	buc	200,00	2,90	580,00
	3465475478543 5	Clame p/u banda A200	buc	200,00	2,90	580,00
11		Cureluse CSB	buc	270,00	0,50	135,00
	01242424	Cureluse CSB	buc	270,00	0,50	135,00
12	33-04-014- 2	Montarea corpurilor de iluminat 37 W	buc	62,00	223,972	13 886,289
	1	Muncitor	h-om	141,98	41,56	5 900,689
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	49,60	150,00	7 440,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	6,82	80,00	545,60
13	33-03-004- 1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35- 750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	39,00	75,014	2 925,53
	1	Muncitor	h-om	31,59	41,56	1 312,88
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	7,41	25,00	185,25
	331481	Masini pneumatice tip "IIVM-3" pentru bateria in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	23,79	60,00	1 427,40
		<i>Total</i>	Lei			86 158,644
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 276,314
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			6 199,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			13 867,054
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 570,115
		<i>Total</i>				116 072,027
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				116 072,027 14 561,394
		2. Lucrari de electromontaj				
14	08-02-363- 1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(console pentru felinar KC-2)	buc	62,00	229,32	14 217,815
	1	Muncitor	h-om	211,42	41,56	8 786,615
	0212465464	Consola pentru felinar KC-2	buc	62,00	82,00	5 084,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,20	20,00	124,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,24	100,00	124,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,24	80,00	99,20



1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Cablu AVVG-3x2,5)	100 m	2,52	1 075,544	2 710,371
	1	Muncitor	h-om	31,248	41,56	1 298,667
	012424	Cablu AVVG-3x2,5	m	252,00	3,40	856,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,9828	100,00	98,28
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,56	50,00	378,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9828	80,00	78,624
16	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	62,00	11,706	725,747
	1	Muncitor	h-om	16,12	41,56	669,947
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,31	100,00	31,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,31	80,00	24,80
17	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500(BZUM- TF-01-09)	buc	2,00	143,297	286,594
	1	Muncitor	h-om	4,74	41,56	196,994
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,30	35,00	10,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20	20,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,24	100,00	24,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,58	55,00	31,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,24	80,00	19,20
18	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A	buc	2,00	131,154	262,307
	1	Muncitor	h-om	5,62	41,56	233,567
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,14	35,00	4,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,91	20,00	18,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,018	100,00	1,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	30,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,018	80,00	1,44
19	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,00	5,931	31,861
	1	Muncitor	h-om	0,68	41,56	28,261




1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,02	100,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,02	80,00	1,60
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B25A	buc	2,00	69,823	139,647
	1	Muncitor	h-om	3,12	41,56	129,667
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,14	35,00	4,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098	20,00	1,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	100,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	30,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	80,00	0,32
21	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/1/B32A	buc	2,00	118,569	237,138
	1	Muncitor	h-om	4,64	41,56	192,838
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,14	35,00	4,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,76	20,00	15,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	100,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	30,00	2,40
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,40	50,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	80,00	0,80
22	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV(Descarcator 220V, ОПС1-В 1Р)	set	2,00	152,08	304,16
	1	Muncitor	h-om	6,00	41,56	249,36
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,76	20,00	15,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,22	100,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,22	80,00	17,60
23	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm(Furtun metalic izolat d-48 mm)	100 m	0,16	1 762,681	282,029
	1	Muncitor	h-om	5,552	41,56	230,741
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,168	35,00	5,88
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0352	100,00	3,52
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7104	35,00	24,972
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0352	80,00	2,816
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(AVVG 2x35)	100 m	0,16	735,544	117,687



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,984	41,56	82,455
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0624	100,00	6,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,48	50,00	24,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0624	80,00	4,992
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(Panou metalic 400*3000*200,IP54)	buc	2,00	128,697	257,394
	1	Muncitor	h-om	4,74	41,56	196,994
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,20	35,00	7,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,20	20,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,14	100,00	14,00
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,44	55,00	24,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,14	80,00	11,20
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29/1/B16 A	buc	2,00	69,823	139,647
	1	Muncitor	h-om	3,12	41,56	129,667
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,14	35,00	4,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,098	20,00	1,96
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	100,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,08	30,00	2,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	80,00	0,32
27	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2(Taimer T3-15)	buc	2,00	55,363	110,726
	1	Muncitor	h-om	2,26	41,56	93,926
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,12	20,00	2,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,08	100,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,08	80,00	6,40
28	08-03-529-3	Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,00	197,088	394,175
	1	Muncitor	h-om	7,92	41,56	329,155
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,14	35,00	4,90
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,052	20,00	21,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de	h-ut	0,016	100,00	1,60

1	2	3	4	5	6	7
		montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,24	30,00	7,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,58	50,00	29,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016	80,00	1,28
29	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm ²	100 buc	0,48	710,675	341,124
	1	Muncitor	h-om	8,208	41,56	341,124
30	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,15	4 246,187	636,928
	1	Muncitor	h-om	13,845	41,56	575,398
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,30	35,00	10,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2835	100,00	28,35
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2835	80,00	22,68
31		Sveler 5II	kg	20,00	30,00	600,00
	00257787	Sveler 5II	kg	20,00	30,00	600,00
32	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,24	950,929	228,223
	1	Muncitor	h-om	5,112	41,56	212,455
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,216	35,00	7,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0456	100,00	4,56
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0456	80,00	3,648
33	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,00	924,90	1 849,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,00	57,66	1 729,80
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	1,60	75,00	120,00
		<i>Total</i>	Lei			23 873,373
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			3 534,217
		<i>Cheltueli de transport</i>	10 %			681,47
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			11 937,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 401,611
		<i>Total</i>				42 428,471
		Total Lucrari de electromontaj				42 428,471



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 707,631
		3. Utilaj				
34		Dulap BZUM TF-01-09	buc	2,00	825,00	1 650,00
	001247	Dulap BZUM TF-01-09	buc	2,00	825,00	1 650,00
35		Separator de sarcina	buc	2,00	45,00	90,00
	00326466	Separator de sarcina BH -32 63A 1P	buc	2,00	45,00	90,00
36		Automat BA47-29, 1P B25A	buc	2,00	19,00	38,00
	02151664	Automat BA47-29, 1P B32A	buc	2,00	19,00	38,00
37		Automat BA47-29, 1P B32A	buc	2,00	19,00	38,00
	02151664	Automat BA47-29, 1P B32A	buc	2,00	19,00	38,00
38		Descarcator OPIIC -1B 1P	buc	2,00	210,00	420,00
	02316546464	Descarcator OPIIC -1B 1P	buc	2,00	210,00	420,00
39		Panou metalic	buc	2,00	250,00	500,00
	15649799	Panou metalic 400*3000*200,IP54	buc	2,00	250,00	500,00
40		Separator de sarcina BH -32 32A 1P	buc	2,00	21,00	42,00
	02154654654	Separator de sarcina BH -32 32A 1P	buc	2,00	21,00	42,00
41		Contactator KMI 34012 40A, 220V	buc	2,00	120,00	240,00
	00024277	Contactator KMI 34012 40A, 220V	buc	2,00	120,00	240,00
42		Automat VA47-29 1P B16A	buc	2,00	19,00	38,00
	003265644	Automat VA47-29 1P B16A	buc	2,00	19,00	38,00
43		Taimer T3-15	buc	2,00	326,00	652,00
	00159888	Taimer T3-15	buc	2,00	326,00	652,00
44		Corp de iluminat stradal BRP 101 LED 37/740 30W 3700 Lm 220V MALAGA PHILIPS	buc	62,00	1 750,00	108 500,00
	0011696445	Corp de iluminat stradal BRP 101 LED 37/740 30W 3700 Lm 220V MALAGA PHILIPS	buc	62,00	1 750,00	108 500,00
		<i>Total</i>	Lei			112 208,00
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	1 %			1 122,08
		Total Utilaj Inclusiv salariu				113 330,08

		Total	Lei	271 830,56
		TVA	20 %	54 366,11
		Total deviz: Inclusiv salariu		326 196,67

Intocmit

Zepto SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

