

Reconstrucția acoperisului Colegiului Pedagogic "Mihail Ceachir" din mun. Comrat

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 05/03-2020-D

Reconstrucția acoperisului Colegiului Pedagogic "Mihail Ceachir" din mun. Comrat

Valoarea de deviz 1 219 620,0 lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis - Blocurile 3A, 3A' si A'				
1	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment	m2	1 225,000	26,34 26,24	32 271,40 32 148,90
2	RpCH3 2C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 225,000	6,71 6,56	8 220,97 8 037,22
3	RpCH3 2B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	31,200	14,57 14,22	454,45 443,53
4	TsI50A 5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	35,000	21,20 0,00	742,00 0,00
5	CL18A	Confectii metalice inglobate partial in beton - Ancore de fixare a centurii monolite Cm1 de peretele existent al cladirii, Ancore "A2"	kg	58,560	20,17 7,65	1 181,44 448,26
6	CA05E1	Beton turnat in Centura monolita Cm1, situate peste cota zero, la inaltimei mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3	40,000	1 460,24 189,54	58 409,50 7 581,60
7	CC02A	Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. Centura monolita Cm1, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	290,300	11,41 1,68	3 313,55 486,75
8	CC02B2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. Centura monolita Cm1, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	969,000	10,72 0,98	10 389,28 953,64

1	2	3	4	5	6	7
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (centuri monolite) inclusiv sprijinirile	m2	100,100	144,95 61,97	14 509,77 6 202,70
10	CL18A	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice "A1"	kg	103,960	20,17 7,65	2 097,38 795,78
11	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla profilata H-10 de tip "Profnastil", cu latimea medie de 0,4 m (norma de consum 1,15m2 de tabla la lm2 de streasina)	m2	92,100	293,26 151,27	27 009,70 13 931,73
12	CE40A	Montarea cosoroabelor cu tratament antiseptic	m3	2,280	4 458,50 820,13	10 165,37 1 869,89
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,400	4 845,62 878,08	50 394,45 9 132,03
14	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	8,000	1 105,58 240,68	8 844,63 1 925,43
15	CE40A	Montarea poilor cu tratament antiseptic (popi)	m3	5,900	4 458,22 820,12	26 303,47 4 838,73
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contraflse) cu tratament antiseptic	m3	3,710	4 457,68 820,12	16 537,98 3 042,66
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (clesti) cu tratament antiseptic	m3	4,220	4 458,06 820,12	18 813,02 3 460,92
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (contrasipca)	m3	3,430	4 846,05 878,07	16 621,96 3 011,79
19	CE40A	Montarea elementelor sarpantei (talpa sub popi) cu tratament antiseptic	m3	1,050	4 461,34 820,12	4 684,41 861,13
20	CE40A	Montarea elementelor sarpantei (diagonale) cu tratament antiseptic	m3	2,050	4 456,59 820,11	9 136,01 1 681,22
21	CE40A	Montarea elementelor sarpantei (riglete la doli) cu tratament antiseptic	m3	0,121	4 477,36 819,92	541,76 99,21
22	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip etemit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	1 420,000	38,39 10,75	54 517,70 15 268,90
23	CL18A	Detalii de fixare a capriorilor - Detalii "DI"	kg	405,000	20,17 7,65	8 170,72 3 100,07
24	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2	1,420	643,70 115,18	914,06 163,55
25	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2	1,420	662,18 259,15	940,30 368,00
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 420,000	18,84 9,11	26 746,69 12 939,75
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata	m2	1 420,000	167,95	238 489,00

1	2	3	4	5	6	7
		(tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			41,92	59 522,85
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	230,200	110,34 10,94	25 399,20 2 517,24
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	210,000	131,71 12,76	27 658,57 2 679,07
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada acoperisului	kg	405,000	30,33 7,65	12 285,52 3 100,07
31	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	257,450	21,54 5,83	5 546,06 1 501,49
32	CK26B	Opritori de zapada	m	145,500	71,66 14,58	10 426,53 2 121,39
33	CK26B	Placa de streasina	m	230,200	76,66 14,58	17 647,13 3 356,31
34	CK26B	Dolie	m	27,900	76,66 14,58	2 138,82 406,79
35	CK26B	Rigleta de acoperire	m	27,900	66,66 14,58	1 859,82 406,79
36	CK26B	Coama	m	120,000	81,66 14,58	9 799,20 1 749,60
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	121,000	33,54 27,34	4 058,49 3 307,84
		Total Acoperis - Blocurile 3A, 3A' si A'				767 240,31
		Inclusiv salariu				213 462,83

	Прямые затраты	lei	767 245
	Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %	22,50 %	49 833
	Cheltuieli de transport (PI3) * 10 %	10,00 %	54 577
	Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	10,0 %	87166
	Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	958821
	Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	57529
	Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 016350
	TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	203270
	Total deviz:		1 219 620,0
	Inclusiv salariu		213 465

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia acoperisului
Colegiului Pedagogic "Mihail
Ceachir" din mun. Comrat**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 05/03-2020-D
Reconstructia acoperisului Colegiului Pedagogic "Mihail Ceachir" din mun.
Comrat**

Valoarea de deviz 1 219 620,0 lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 05/03-2020-D:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	170,000	36,45	6 196,50
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,517	36,45	1 440,39
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 028,966	36,45	37 505,81
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	739,045	36,45	26 938,17
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	284,000	36,45	10 351,80
6.	7212030022700	Sudor	h-om	12,301	36,45	448,37
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 861,560	36,45	67 853,86
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	220,821	36,45	8 048,93
9.	7422010060100	Timplar	h-om	176,480	36,45	6 432,70
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 309,047	36,45	47 714,75
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,583	36,45	531,55
		Total manopera				213 465

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	21,761	12,00	261,14
2.	1212121212121	apa	m3	1,122	5,00	5,61
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,200	3 200,00	640,00
4.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,480	3 200,00	1 536,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	13,374	3 200,00	42 796,80
6.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	2,320	3 200,00	7 424,00
7.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	11,479	3 200,00	36 732,80
8.	20101029041693 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,480	3 000,00	1 440,00
9.	20101029041694 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,800	3 000,00	2 400,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,236	3 000,00	708,00
11.	2010102906900п	Tabla profilata H-10 de tip "Profnaстил"	m2	105,915	85,00	9 002,77
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,193	3 200,00	617,60
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	18,808	3 200,00	60 185,60
14.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit	m3	2,213	3 200,00	7 081,60

		a II a				
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,036	3 200,00	115,20
16.	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,599	2 000,00	1 198,00
17.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,015	3 200,00	48,00
18.	20301129470001	Pervaz de rasinoase	m	460,500	5,00	2 302,50
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,520	20,00	170,40
20.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,680	14,00	79,52
21.	2320187315789	Decofrol	kg	12,012	5,00	60,06
22.	23203226000361	Gudron	kg	49,874	8,00	399,00
23.	2413217300010	Cleme	buc	107,100	5,00	535,50
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	85,292	10,00	852,92
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,057	18,00	1,03
26.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	6,625	25,00	165,63
27.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	32,660	15,00	489,90
28.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	56,800	10,00	568,00
29.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	74,550	1,00	74,55
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,149	1,50	7,72
31.	2651122101	Accesorii metalice pentru fixare	buc	1 620,000	0,50	810,00
32.	2663102100000	Beton	m3	42,230	1 100,00	46 453,00
33.	2666122800555	Element de inchidere	buc	47,421	10,00	474,21
34.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	4,000	250,00	1 000,00
35.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	74,774	8,00	598,20
36.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 681,990	8,00	13 455,92
37.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	745,500	8,00	5 964,00
38.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 714,650	92,00	157 747,80
39.	2710403740000	Pazie	m	59,640	65,00	3 876,60
40.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	224,910	90,00	20 241,90
41.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	248,961	75,00	18 672,08
42.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	60,575	10,00	605,75
43.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	297,558	9,50	2 826,80
44.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	993,225	9,50	9 435,64
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,676	15,00	85,14
46.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	15,015	15,00	225,23
47.	2743123549026	Opritori de zapada	m	145,500	55,00	8 002,50
48.	27431235490263	Placa de streasina	m	230,200	60,00	13 812,00
49.	27431235490264	Dolie	m	27,900	60,00	1 674,00
50.	27431235490265	Rigleta de acoperire	m	27,900	50,00	1 395,00
51.	27431235490266	Coama	m	120,000	65,00	7 800,00
52.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	567,520	12,00	6 810,24
53.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	405,000	20,00	8 100,00
54.	28112363098001	Confectii metalice diverse	kg	257,450	15,00	3 861,75
55.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	32,000	5,00	160,00
56.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	8,000	8,00	64,00
57.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	591,265	10,00	5 912,65
58.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	232,628	15,00	3 489,43
59.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,150	35,00	215,25
60.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	144,982	10,00	1 449,82
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 206,000	0,50	1 103,00
62.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	53,550	12,00	642,60
63.	2874115837745	Suruburi	buc	2 371,060	0,20	474,21
64.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	168,769	15,00	2 531,54
65.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	77,261	12,00	927,13
66.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	47,421	15,00	711,31
67.	2875274000502	Cot burlan	buc	107,100	15,00	1 606,50
68.	2875274000503	Cot de capat	buc	53,550	12,00	642,60
69.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	53,550	12,00	642,60

70.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	47,421	12,00	569,05
71.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	331,948	5,00	1 659,74
72.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	13 419,000	0,80	10 735,20
73.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 551,200	0,02	351,02
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,840	1,89	18,58
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,180	5,00	30,90
Total materiale de constructii						545 766

Utilaje de constructii:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,014	0,00	0,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	5,853	150,00	877,95
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	544,500	0,80	435,60
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	38,934	5,00	194,67
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,500	5,00	122,50
6.	2922140007000	Macara	h-ut	12,800	300,00	3 840,00
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,446	10,00	44,46
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	129,632	8,00	1 037,05
9.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,162	25,00	4,05
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	28,000	18,00	504,00
11.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	12,464	15,00	186,96
12.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,280	15,00	19,20
13.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,043	100,00	4,30
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,710	200,00	742,00
Total utilaje de constructii						8 014

Прямые затраты	lei	767 245
Asigurarea sociala si medicala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	49 833
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 10 %	10,00 %	54 577
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	10,0 %	87166
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu	100,00 +	958821
Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	57529
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	1016350
TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	203270

Total deviz:

1 219 620,0

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reconstrucția acoperisului Colegiului
Pedagogic "Mihail Ceachir" din mun. Comrat

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis - Blocurile 3A, 3A' si A'				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment	m2			26,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	36,45	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			6,71
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	36,45	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			14,57
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	36,45	4,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0,35
4	TsI50A5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			21,20
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	200,00	21,20
5	CL18A	Confecții metalice inglobate partial in beton - Ancore de fixare a centurii monolite Cm1 de peretele existent al cladirii, Ancore "A2"	kg			20,17
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
6	CA05E1	Beton turnat in Centura monolita Cm1, situate peste cota zero, la inaltime mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C15	m3			1 460,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,2500	36,45	154,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	36,45	34,63
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 100,00	1 161,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	5,00	0,77
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3200	300,00	96,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7000	18,00	12,60
7	CC02A	Armături din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. Centura monolita Cm1, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			11,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0460	36,45	1,68

1	2	3	4	5	6	7	
8	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74	
	CC02B2	Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. Centura monolita Cm1, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,72	
						0,98	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0270	36,45	0,98	
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74	
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (centuri monolite) inclusiv sprijinirile	m2			144,95	
						61,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	36,45	52,85	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	15,00	3,75	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 200,00	6,39	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 000,00	5,99	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 200,00	64,00	
10	CL18A	Elemente de fixare a cosoroabelor - Ancore metalice "A1"	kg			20,17	
						7,65	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18	
	11	CE31C2	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla profilata H-10 de tip "Profhastil", cu latimea medie de 0,4 m (norma de consum 1,15m2 de tabla la lm2 de streasina)	m2			293,26
							151,27
7124010010700		Dulgher	h-om	3,8500	36,45	140,33	
9310060019920		Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93	
2020132920073		Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0065	2 000,00	13,01	
2010102906900n		Tabla profilata H-10 de tip "Profhastil"	m2	1,1500	85,00	97,75	
20301129470001		Pervaz de rasinoase	m	5,0000	5,00	25,00	
2873145887000		Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	15,00	6,00	
2952160007200		Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24	
12		CE40A	Montarea cosoroabelor cu tratament antiseptic	m3			4 458,50
						820,13	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,45	738,11	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,45	82,01	
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	10,00	75,00	
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	32,28	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 975,44	
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasiinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	384,56	
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	10,00	30,10	
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00	
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95	
29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30		
13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			4 845,62	
						878,08	
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	36,45	790,24	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,45	87,84	
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	512,00	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00	
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasiinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 656,00	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00	
27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 -	kg	4,3800	10,00	43,80		

1	2	3	4	5	6	7
		6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)				
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,00	27,04
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,9600	10,00	19,60
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	10,00	380,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
14	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 105,58
						240,68
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	36,45	217,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	36,45	23,07
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	5,00	20,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	8,00	8,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	201010290416931	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	201010290416941	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	2682132600001	Serceveli (Переплеты)	m2	0,5000	250,00	125,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	150,00	16,50
	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
15	CE40A	Montarea poilor cu tratament antiseptic (popi)	m3			4 458,22
						820,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,45	738,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,45	82,01
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	10,00	75,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	32,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 976,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	384,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	10,00	30,10
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
16	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (contraflse) cu tratament antiseptic	m3			4 457,68
						820,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,45	738,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,45	82,02
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	10,00	75,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	31,91
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 975,74
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	383,83
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	3,0100	10,00	30,10
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,48
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
17	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (clesti) cu tratament antiseptic	m3			4 458,06
						820,12

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,45	738,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,45	82,01
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	10,00	75,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	31,85
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 976,30
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	383,70
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	10,00	30,10
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
18	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (contrasipca)	m3			4 846,05
						878,07
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	36,45	790,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	36,45	87,84
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	512,19
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,19
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 656,09
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	10,00	43,80
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	8,00	27,04
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	10,00	19,60
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	10,00	380,00
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,48
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
19	CE40A	Montarea elementelor sarpantei (talpa sub popi) cu tratament antiseptic	m3			4 461,34
						820,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,45	738,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,45	82,03
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	10,00	75,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	33,52
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 977,52
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	384,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	10,00	30,10
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automasara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,57
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,96
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
20	CE40A	Montarea elementelor sarpantei (diagonale) cu tratament antiseptic	m3			4 456,59
						820,11
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,45	738,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,45	82,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	10,00	75,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	31,22
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 975,22
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 200,00	384,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	10,00	34,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	10,00	30,10
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,64
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,60
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,46
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
21	CE40A	Montarea elementelor sarpantei (riglete la dolii) cu tratament antiseptic	m3			4 477,36
						819,92
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	36,45	738,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	36,45	81,90
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	10,00	74,96
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	26,45
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 200,00	2 988,43
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 200,00	396,69
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покочки)	kg	3,4000	10,00	33,97
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	10,00	30,08
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	8,00	20,66
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,04
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	8,00	11,57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,31
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	15,00	4,96
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,31
22	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip etemit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			38,39
						10,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	36,45	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0080	3 200,00	25,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,00	0,24
23	CL18A	Detalii de fixare a capriorilor - Detalii "DI"	kg			20,17
						7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	12,00	0,18
24	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100 m2			643,70
						115,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	36,45	115,18
	1212121212121	apa	m3	0,7900	5,00	3,95
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	20,00	120,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	15,00	345,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	18,00	0,73
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	14,00	56,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	25,00	2,85
25	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	100 m2			662,18
						259,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,1100	36,45	259,15
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	40,0000	10,00	400,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0300	100,00	3,03
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			18,84
						9,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,45	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	8,00	9,48
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip	m2			167,95

1	2	3	4	5	6	7
		Lindab)				41,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	92,00	111,09
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	8,00	4,20
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,56
	2710403740000	Pazie	m	0,0400	65,00	2,73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	1,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	8,00	0,40
28	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			110,34
						10,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	75,00	81,11
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	5,00	7,21
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	12,00	1,24
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	12,00	2,47
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	15,00	3,09
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,00	0,16
29	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			131,71
						12,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,45	12,76
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	15,00	7,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	5,00	2,55
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	12,00	3,06
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	12,00	3,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	12,00	3,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,00	0,12
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada acoperisului	kg			30,33
						7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,25
	2651122101	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4,0000	0,50	2,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
31	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			21,54
						5,83
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	36,45	5,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	28112363098001	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,00	15,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	25,00	0,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,50	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
32	CK26B	Opritori de zapada	m			71,66
						14,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Opritori de zapada	m	1,0000	55,00	55,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
33	CK26B	Placa de streasina	m			76,66
						14,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	27431235490263	Placa de streasina	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
34	CK26B	Dolie	m			76,66
						14,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	27431235490264	Dolie	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
35	CK26B	Rigleta de acoperire	m			66,66
						14,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	27431235490265	Rigleta de acoperire	m	1,0000	50,00	50,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
36	CK26B	Coama	m			81,66
						14,58
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	27431235490266	Coama	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,00	0,08
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			33,54
						27,34
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	36,45	27,34
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,89
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,32
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	0,95
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 200,00	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,80	3,60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.
[Handwritten signature]

L.S.