

# Lucrari de reparatie a trotuarului in s. Prajila

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 649 901,77 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de demolare a constructivului vechi</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	27,0000	413,575 128,000	11 166,525 3 456,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2700	1 237,500 0,000	334,125 0,000
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	59,4000	14,850 0,000	882,090 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2700	251,041 28,800	67,781 7,776
		<i>Total</i>	Lei			12 450,521
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de demolare a constructivului vechi Inklusiv salariu</b>				<b>12 450,521 3 463,776</b>
		<b>2. Capitolul 2. Lucrari de amenajare si constructie a trotuarelor</b>				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr. 8.- 31.5 mm	m3	12,0000	1 028,200 79,200	12 338,400 950,400
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm dimensiuni 100x30x18 cm	m	500,0000	270,490 54,400	135 245,000 27 200,000

1	2	3	4	5	6	7
		fundatie de beton C16/20 XF2				
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm dimensiuni 100x20x8 cm fundatie din beton C16/20 XF2	m	500,0000	175,770 24,000	87 885,000 12 000,000
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA40 fr.8-31.5 mm conform SM SR EN13242+A1 la trotuare	m2	750,0000	125,320 20,480	93 990,000 15 360,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4850	13 098,711 0,000	6 352,875 0,000
10	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	750,0000	164,200 7,200	123 150,000 5 400,000
		<i>Total</i>	Lei			458 961,275
		<b>Total Capitolul 2. Lucrari de amenajare si constructie a trotuarelor Inklusiv salariu</b>				<b>458 961,275 60 910,400</b>

	Total	Lei	471 411,78
	Fondul social	24 %	15 449,80
	Total		486 861,58
	Cheltuieli de regie	8 %	38 948,92
	Total		525 810,50
	Beneficiu de deviz	3 %	15 774,31
	Total		541 584,81
	TVA	20 %	108 316,96
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>649 901,77 64 374,18</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Lucrari de reparatie a trotuarului in s. Prajila

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz 649 901,77 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	345,0000	80,00	27 600,000
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	67,5000	80,00	5 400,000
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	156,9772	80,00	12 558,176
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	235,2000	80,00	18 816,000
				<b>Total manopera</b>		<b>64 374,18</b>

### Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	53,2500	2 150,00	114 487,500
2.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	130,5000	550,00	71 775,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	13,8011	550,00	7 590,605
4.	23203226000401	Bitum	t	0,4995	12 500,00	6 243,750
5.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	50,5000	1 800,00	90 900,000
6.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	502,5000	120,00	60 300,000
7.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	502,5000	65,00	32 662,500
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,0000	15,00	225,000
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,5000	15,00	67,500
10.	4100126202818	Apa	m3	1,2000	15,00	18,000
				<b>Total materiale de construcții</b>		<b>384 269,85</b>

### Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	20,9250	200,00	4 185,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,0400	500,00	2 520,000
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,5200	500,00	1 260,000
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1455	750,00	109,125
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5157	750,00	386,775
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,5250	500,00	3 262,500
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,9500	500,00	5 475,000
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6075	550,00	334,125
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1080	550,00	59,400

10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	20,9250	150,00	3 138,750
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,6038	550,00	882,090
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,1250	280,00	1 155,000
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>22 767,75</b>

Total	Lei	471 411,78
Fondul social	24 %	15 449,80
Total		486 861,58
Cheltuieli de regie	8 %	38 948,92
Total		525 810,50
Beneficiu de deviz	3 %	15 774,31
Total		541 584,81
TVA	20 %	108 316,96

**Total deviz:**

**649 901,77**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a trotuarului in s. Investitor  
Prajila**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de demolare a constructivului vechi</b>				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			413,575 128,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	80,00	128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	750,00	14,32
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	200,00	155,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			14,850 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	550,00	14,85
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			251,041 28,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	550,00	2,24
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<b>2. Capitolul 2. Lucrari de amenajare si constructie a trotuarelor</b>				
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta A30 fr. 8.-31.5 mm	m3			1 028,200 79,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	500,00	105,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	500,00	210,00
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm dimensiuni 100x30x18 cm fundatie de beton C16/20 XF2	m			270,490 54,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	80,00	13,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	80,00	40,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 800,00	95,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	120,00	120,60
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm dimensiuni 100x20x8 cm fundatie din beton C16/20 XF2	m			175,770 24,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	80,00	9,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	80,00	14,40

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	65,00	65,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
8	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA40 fr.8-31.5 mm conform SM SR EN13242+A1 la trotuare	m2			125,320 ----- 20,480
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	80,00	20,48
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	550,00	95,70
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	15,00	0,30
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	500,00	7,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0055	280,00	1,54
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			13 098,711 ----- 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 500,00	12 873,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	750,00	225,00
10	DB16B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			164,200 ----- 7,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	80,00	7,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 150,00	152,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	500,00	4,35

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.