

## Lucrări de reparație a glafurilor la caminele I.P. Colegiu „Iulia Hajdeu,, din Cahul

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 8-8-8

Valoarea de deviz 509 459,41 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparație a glafurilor la caminul nr.1</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	926,20	18,83 15,93	17 440,35 14 754,37
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betonocontact)	m2	926,20	5,22 1,77	4 834,76 1 639,37
3	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	496,00	44,26 38,94	21 953,46 19 314,24
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	926,20	38,15 32,45	35 336,85 30 055,19
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	926,20	5,22 1,77	4 834,76 1 639,37
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	926,20	48,25 32,45	44 685,45 30 055,19

1	2	3	4	5	6	7
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,00	75,01 44,25	45 008,40 26 550,00
		<b>Total Lucrari de reparatie a glafurilor la caminul nr.1 Inklusiv salariu</b>				<b>174 094,02 124 007,73</b>
		<b>2. Caminul nr.2</b>				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 009,70	18,83 15,93	19 012,65 16 084,52
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Betonocontact)	m2	1 009,70	5,22 1,77	5 270,63 1 787,17
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	430,00	44,26 38,94	19 032,23 16 744,20
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 009,70	38,15 32,45	38 522,58 32 764,76
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 009,70	5,22 1,77	5 270,63 1 787,17
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 009,70	48,25 32,45	48 713,99 32 764,76
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	600,00	75,01 44,25	45 008,40 26 550,00
		<b>Total Caminul nr.2 Inklusiv salariu</b>				<b>180 831,11 128 482,59</b>

	Total	lei	354 925,14
	CNAM	24,00 %	60 597,68

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	1,00 %			661,39
		Cheltuieli de regie	1,00 %			4 161,84
		Beneficiu de deviz	1,00 %			4 203,46
		Total	100,00 +			424 549,51
		TVA	20,00 %			84 909,90
		<b>Total deviz:</b>				<b>509 459,41</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>252 490,32</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)