

**Lucrari de renovare a
incaperilor din incinta cladirii
administrative a Consiliului
raional**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Consiliul Raional Singerei. Reparatia sediului: Reparatia a 6 birouri et.I

Valoarea de deviz 69 465,57 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Bir. nr 1 (4,4x3,5)				
1	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,9800	123,935 85,684	121,456 83,970
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,2000	87,387 70,345	104,864 84,414
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,2000	7,629 1,730	443,996 100,674
4	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,2000	67,015 39,785	3 900,296 2 315,510
5	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,4000	331,162 89,372	132,465 35,749
6	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a	m2	15,4000	84,812	1 306,102

1	2	3	4	5	6	7
		timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi			47,858	737,010
		<i>Total</i>	Lei			6 009,179
		Total Capitolul 1. Bir. nr 1 (4,4x3,5) Inclusiv salariu				6 009,179 3 357,327
		2. Capitolul 2. Bir. nr 2 (2,5x3,5)				
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,9800	123,935 85,684	121,456 83,970
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,5000	87,388 70,346	43,694 35,173
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	40,3000	7,629 1,730	307,441 69,711
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,3000	67,015 39,785	2 700,721 1 603,352
11	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,4000	331,162 89,372	132,465 35,749
12	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2	8,8000	84,812 47,858	746,344 421,149
		<i>Total</i>	Lei			4 052,121
		Total Capitolul 2. Bir. nr 2 (2,5x3,5) Inclusiv salariu				4 052,121 2 249,104
		3. Capitolul 3. Bir. nr 22 (4,2x5,5)				

1	2	3	4	5	6	7
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,9800	123,935 85,684	121,456 83,970
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,8000	87,387 70,345	69,910 56,276
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,2000	7,629 1,730	375,337 85,106
16	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,2000	67,015 39,785	3 297,158 1 957,442
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,4000	331,162 89,372	132,465 35,749
18	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2	23,1000	84,812 47,858	1 959,152 1 105,515
19	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2	23,1000	172,613 89,950	3 987,363 2 077,836
		<i>Total</i>	Lei			9 942,841
		Total Capitolul 3. Bir. nr 22 (4,2x5,5) Inclusiv salariu				9 942,841 5 401,894
		4. Capitolul 4. Bir. nr 21 (3,0x5,5)				
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,9800	123,935 85,684	121,456 83,970
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	0,5000	87,388 70,346	43,694 35,173

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,2000	7,629 1,730	466,883 105,864
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,2000	67,015 39,785	4 101,342 2 434,866
		<i>Total</i>	Lei			4 733,375
		Total Capitolul 4. Bir. nr 21 (3,0x5,5) Inclusiv salariu				4 733,375 2 659,873
		5. Capitolul 5. Bir. nr 20 (2,9x5,5)				
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,9800	123,935 85,684	121,456 83,970
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,0000	87,387 70,345	87,387 70,345
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,8500	7,629 1,730	471,841 106,988
27	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,8500	67,015 39,785	4 144,903 2 460,727
28	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,4000	331,162 89,372	132,465 35,749
29	RpCK09D	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m	14,0000	92,701 48,434	1 297,809 678,082

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn pardoseli, in doua straturi	m2	15,9500	84,812 47,858	1 352,749 763,332
		<i>Total</i>	Lei			7 608,610
		Total Capitolul 5. Bir. nr 20 (2,9x5,5) Inclusiv salariu				7 608,610 4 199,193
		6. Capitolul 6. Bir. nr 19 (2,5x5,5)				
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	0,9800	123,935 85,684	121,456 83,970
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	3,5000	87,387 70,345	305,855 246,208
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,2500	7,629 1,730	436,748 99,031
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,2500	67,015 39,785	3 836,631 2 277,714
35	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2	0,4000	331,162 89,372	132,465 35,749
36	RpCK09D	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m	16,0000	92,701 48,434	1 483,209 774,950
37	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	2,0000	195,096 99,059	390,193 198,119

1	2	3	4	5	6	7
		placi de polistiren (la goluri)				
		<i>Total</i>	Lei			6 706,557
		Total Capitolul 6. Bir. nr 19 (2,5x5,5) Inclusiv salariu				6 706,557 3 715,741
		7. Capitalul 7. Lucrari electrotehnice				
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	12,685 12,685	50,741 50,741
39	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	4,0000	460,341 77,841	1 841,364 311,364
40	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25- 35 mmp	m	20,0000	65,618 9,802	1 312,364 196,044
41	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm	m	20,0000	32,192 27,677	643,836 553,536
42	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	6,0000	34,235 15,568	205,409 93,409
43	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,0000	46,903 23,064	469,030 230,640

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 522,744
		Total Capitalul 7. Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				4 522,744 1 435,734

		Total	Lei	43 575,42
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 524,53
		Transportarea materialelor	5 %	1 019,50
		Cheltuieli de regie	10 %	5 011,94
		Total		55 131,39
		Beneficiu de deviz	5 %	2 756,58
		Total		57 887,97
		TVA	20 %	11 577,60
		69 465,57		
		Total deviz:		
		Inclisiv salariu		
		23 018,86		

Intocmit

Administrator SRL Euro Light,
Scobioala Eugeniu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare a
incaperilor din incinta cladirii
administrative a Consiliului
raional**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Consiliul Raional Singerei. Reparatia sediului: Reparatia a 6 birouri et.I

Valoarea de deviz 69 465,57 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	9,1500	57,66	527,589
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	59,3760	57,66	3 423,619
3.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	2,8400	57,66	163,754
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	24,9000	57,66	1 435,734
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	288,6575	57,66	16 643,991
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9600	57,66	285,994
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5960	57,66	34,365
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	8,7378	57,66	503,820
		Total manopera				23 018,86

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,0600	16,66	100,960
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	2,1210	25,00	53,025
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,0100	50,00	950,500
4.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	30,6000	41,66	1 274,796
5.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	2,0200	54,16	109,405
6.	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000	0,42	8,400
7.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	60,0000	0,42	25,200
8.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,2650	17,50	22,138
9.	2320166200729	Parchetin	l	1,1550	104,16	120,305
10.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	49,2000	37,66	1 852,873
11.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	18,9750	79,63	1 510,980
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	131,2000	58,33	7 652,895
13.	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	8,0850	218,33	1 765,198
14.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,7640	25,20	44,454
15.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	9,4875	62,50	592,968
16.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	8,0800	3,00	24,240
17.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	8,0800	3,00	24,240
18.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	21,4200	2,50	53,550

19.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	2,1614	50,00	108,070
20.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	2,1000	5,00	10,500
21.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,2220	9,16	20,354
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	20,3300	1,80	36,595
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	53,5500	1,80	96,390
24.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	85,9068	1,80	154,632
25.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	4,0000	83,33	333,320
26.	2670112204051	Placi din laminat	m2	2,1210	150,00	318,150
27.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,000
28.	2746167335100	Priza	buc	10,2000	20,00	204,000
29.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	14,0000	25,00	350,000
30.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,0000	1,50	24,000
31.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	8,1500	5,00	40,750
32.	2874115836314	Surub cap inecat crestet L 4x30	buc	60,0000	0,42	25,200
33.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	20,0000	0,42	8,400
34.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	12,1200	1,00	12,120
35.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	2,1000	5,00	10,500
36.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,0800	375,00	1 530,000
37.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	207,1750	2,08	430,924
38.	3130134817404	Cablu de energie	m	20,4000	20,00	408,000
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6860	0,00	0,000
40.	4100126202818	Apa	m3	0,0660	0,00	0,000
41.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,4000	5,00	81,999
		Total materiale de constructii				20 390,06

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,0890	25,00	102,225
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0900	25,00	2,250
3.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0460	20,00	0,920
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,1237	50,00	56,185
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,1560	15,00	2,340
6.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,1740	15,00	2,610
		Total utilaje de constructii				166,50

Total	Lei	43 575,42
Asigurarea sociala si medicala	24 %	5 524,53
Transportarea materialelor	5 %	1 019,50
Cheltuieli de regie	10 %	5 011,94
Total		55 131,39
Beneficiu de deviz	5 %	2 756,58
Total		57 887,97
TVA	20 %	11 577,60

Total deviz:

69 465,57

Intocmit

Administrator SRL Euro Light,
Scobioala Eugeniu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de renovare a incaperilor din
incinta cladirii administrative a Consiliului
raional**
Investitor Consiliul raional Singerei
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Bir. nr 1 (4,4x3,5)				
1	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			123,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	25,20	7,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,387
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,629
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,66	5,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
4	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,015
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,33	23,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
5	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2			331,162
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	54,16	54,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
6	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2			84,812
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	57,66	47,86
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	62,50	9,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	79,63	23,89
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	17,50	0,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	50,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		2. Capitolul 2. Bir. nr 2 (2,5x3,5)				
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de	m2			123,935

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,20	7,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,388
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,629
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,66	5,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,015
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,33	23,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
11	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2			331,162
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	54,16	54,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
12	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2			84,812
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	57,66	47,86
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	62,50	9,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	79,63	23,89
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	17,50	0,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	50,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		3. Capitolul 3. Bir. nr 22 (4,2x5,5)				
13	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			123,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,20	7,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
14	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,387
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,629
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,66	5,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,015
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,33	23,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
17	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2			331,162
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	54,16	54,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
18	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi	m2			84,812
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	57,66	47,86
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	62,50	9,37
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	79,63	23,89
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	17,50	0,35
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	50,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
19	RpCK11C	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi	m2			172,613
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3600	57,66	78,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	104,16	5,21
	2430126105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,3500	218,33	76,42
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,08	1,04
		4. Capitolul 4. Bir. nr 21 (3,0x5,5)				
20	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			123,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,20	7,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,388
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,629
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,66	5,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			67,015

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,33	23,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		5. Capitolul 5. Bir. nr 20 (2,9x5,5)				
24	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			123,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	25,20	7,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,387
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,34
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			7,629
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,66	5,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
27	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,015
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,33	23,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
28	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2			331,162
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	54,16	54,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
29	RpCK09D	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m			92,701
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8400	57,66	48,43
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	41,66	42,49
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,42	0,84
	2874115836314	Surub cap inecat crestet L 4x30	buc	2,0000	0,42	0,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100	1,80	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,07
30	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn pardoseli, in doua straturi	m2			84,812
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	57,66	47,86
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	62,50	9,37
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	79,63	23,89
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	17,50	0,35

1	2	3	4	5	6	7
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	50,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		6. Capitolul 6. Bir. nr 19 (2,5x5,5)				
31	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			123,935
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	25,20	7,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,387
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,80	12,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,24
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			7,629
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	37,66	5,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			67,015
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	58,33	23,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,08	1,04
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
35	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp (prag)	m2			331,162
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,07
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	54,16	54,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
36	RpCK09D	Montarea plintelor orizontale la pereti din lemn de stejar, fag sau rasinoase, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in pereti si pardoseala, in camere de peste 16 mp	m			92,701
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,8400	57,66	48,43
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	41,66	42,49
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,42	0,84
	2874115836314	Surub cap inecat crestet L 4x30	buc	2,0000	0,42	0,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100	1,80	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,07
37	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (la goluri)	m2			195,096
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3*	m2	1,0700	50,00	54,03
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,16	10,18

1	2	3	4	5	6	7
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	20,00	0,46
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
		7. Capitalul 7. Lucrari electrotehnice				
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
39	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc			460,341
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	375,00	382,50
40	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m			65,618
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	20,00	20,40
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	25,00	17,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	83,33	16,67
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
41	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm	m			32,192
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	2,50	2,68
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1000	5,00	0,53
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1000	5,00	0,53
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	5,00	0,79
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			34,235
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	16,66	16,83
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	50,00	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
43	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			46,903
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	20,00	20,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	50,00	0,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,42	0,84
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,42	0,84

APROBAT:

Intocmit
Administrator SRL Euro Light, Scobioala
Eugeniu

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de renovare a
incaperilor din incinta cladirii
administrative a Consiliului
raional**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Consiliul Raional Singerei. Reparatia sediului: Bloc sanitar et.1

Valoarea de deviz 197 599,18 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (peretii despartitori)	kg	105,0000	4,566 3,460	479,394 363,258
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie	m2	10,5000	77,611 76,111	814,918 799,168
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (zidaria golurilor)	m3	0,3000	1 126,917 214,497	338,075 64,349
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	31,4200	92,631 92,256	2 910,467 2 898,684
5	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	44,8800	405,487 215,072	18 198,265 9 652,423
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 250 mm	m2	64,8800	249,591 95,139	16 193,443 6 172,618
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina	m2	6,0000	249,591 95,139	1 497,544 570,834

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 x 250 mm				
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1000	35 669,460 9 812,000	3 566,946 981,200
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,0000	127,808 98,022	2 556,160 1 960,440
10	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	9,8000	1 598,984 63,426	15 670,048 621,574
11	CK55H	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2	20,3000	239,839 18,007	4 868,741 365,547
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,7000	46,225 44,975	402,155 391,280
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	11,6000	13,435 12,685	155,848 147,148
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,7400	810,583 57,083	1 410,415 99,325
15	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,6000	169,616 60,543	1 967,545 702,299
16	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	20,3000	108,613 48,434	2 204,846 983,218
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramogranit portelate glazurate gr.8-10mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	20,3000	510,928 144,150	10 371,838 2 926,245

1	2	3	4	5	6	7
18	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (corob)	m2	3,7000	328,939 147,033	1 217,075 544,022
19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la corob) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 250 mm	m2	3,7000	249,590 95,139	923,482 352,014
		<i>Total</i>	Lei			85 747,205
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructii Inclusiv salariu				85 747,205 30 595,646
		2. Capitolul 2. Apa, canalizare, incalzire				
20	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	54,777 54,777	54,777 54,777
21	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000	63,426 63,426	126,852 126,852
22	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc	1,0000	16,145 16,145	16,145 16,145
23	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc	1,0000	6,919 6,919	6,919 6,919
24	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	1 851,686 322,896	5 555,057 968,688
25	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	755,945 126,852	2 267,836 380,556
26	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de	buc	3,0000	908,288 74,958	2 724,864 224,874

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.				
27	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m	10,0000	66,258 23,064	662,578 230,640
28	RpSB32B	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	buc	4,0000	86,345 31,713	345,379 126,852
29	RpSB31A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m	12,0000	63,645 20,758	763,746 249,091
30	RpSB32A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	buc	6,0000	84,589 30,560	507,532 183,359
31	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	25,0000	97,377 21,334	2 434,424 533,355
32	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	802,016 51,894	2 406,047 155,682
33	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	2,0000	6,919 6,919	13,838 13,838
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,0000	2 215,437 37,479	4 430,874 74,958
35	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	10,0000	95,815 16,145	958,148 161,448
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	132,266 5,766	264,532 11,532

1	2	3	4	5	6	7
37	RpSA19D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	5,0000	67,107 24,217	335,533 121,086
		<i>Total</i>	Lei			23 875,081
		Total Capitolul 2. Apa, canalizare, incalzire Inclusiv salariu				23 875,081 3 640,652
		3. Capitolul 3. Lucrari electrotehnice				
38	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	65,0000	58,888 8,072	3 827,746 524,706
39	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	9,0000	445,349 62,849	4 008,145 565,645
40	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	9,0000	34,235 15,568	308,113 140,114
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	41,714 17,875	250,282 107,248
42	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc	1,0000	455,495 132,618	455,495 132,618
43	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini	buc	1,0000	871,035 20,181	871,035 20,181

1	2	3	4	5	6	7
44	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	871,034 20,181	1 742,069 40,362
45	RpSE27A	Montarea uscsuportului pentru hirtie igienica, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	3,0000	871,034 20,181	2 613,103 60,543
46	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	2,0000	1 009,549 665,973	2 019,099 1 331,946
		<i>Total</i>	Lei			16 095,087
		Total Capitolul 3. Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				16 095,087 2 923,363
		4. Capitolul 4. Utilaj				
47	pret de piata	Boiler	buc	1,0000	2 916,660 0,000	2 916,660 0,000
48	Pret de piata	Uscator de miini	buc	1,0000	500,000 0,000	500,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 416,660
		Total Capitolul 4. Utilaj Inclusiv salariu				3 416,660

		Total	Lei	129 134,03
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	8 918,32
		Transportarea materialelor	5 %	4 515,60
		Cheltuieli de regie	10 %	14 256,79
		Total		156 824,74
		Beneficiu de deviz	5 %	7 841,24
		Total		164 665,98
		TVA	20 %	32 933,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		197 599,18 37 159,66

Intocmit

Administrator SRL Euro Light,
Scobioala Eugeniu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare a
incaperilor din incinta cladirii
administrative a Consiliului
raional**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Consiliul Raional Singerei. Reparatia sediului: Bloc sanitar et.1

Valoarea de deviz 197 599,18 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,4290	57,66	140,056
2.	7122050013400	Zidar	h-om	15,0510	57,66	867,841
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	26,6000	57,66	1 533,756
4.	7123010010200	Betonist	h-om	11,0200	57,66	635,413
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,2900	57,66	593,321
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	25,1360	57,66	1 449,342
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,0430	57,66	3 289,099
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	4,6690	57,66	269,214
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	60,7000	57,66	3 499,962
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,6000	57,66	380,556
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2400	57,66	13,838
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,1000	57,66	1 331,946
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	23,2000	57,66	1 337,713
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,1500	57,66	181,629
15.	7422010060100	Timplar	h-om	163,3460	57,66	9 418,531
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7226	57,66	99,325
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,5364	57,66	4 297,769
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,1500	57,66	181,629
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	132,4787	57,66	7 638,721
		Total manopera				37 159,66

Materiale:

1.	1.	Boiler	buc	1,0000	2 916,66	2 916,660
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	9,0900	16,66	151,439
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,2700	833,33	224,999
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,0010	500,00	1 000,500
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,6960	500,00	348,000
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5400	466,66	251,996
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	1,6066	466,66	749,736

		mm				
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0750	50,00	3,750
9.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	41,66	1,583
10.	2.	Uscator de miini	buc	1,0000	500,00	500,000
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0017	7 083,33	12,041
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 912,5160	0,50	956,258
13.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	9,8000	1 500,00	14 700,000
14.	2051142950700	Dibluri	buc	24,2400	0,42	10,181
15.	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	72,8193	1,00	72,819
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,0552	50,00	52,760
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1050	13,30	1,396
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0840	22,20	1,865
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,0580	80,00	164,640
20.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	78,95	6,000
21.	24302261000001	Fuga	kg	41,4931	50,00	2 074,655
22.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7154	178,20	127,484
23.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0500	41,66	2,083
24.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	101,00	34,340
25.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,1500	35,10	110,565
26.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,1500	19,50	61,425
27.	2521216717050	Teava din material plastic	m	56,2920	33,33	1 876,213
28.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,2450	25,00	181,125
29.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,2000	8,33	9,996
30.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	5,6000	5,00	28,000
31.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	6,2000	7,50	46,500
32.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,2000	12,50	15,000
33.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	17,6230	5,83	102,742
34.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	25,0000	33,36	834,000
35.	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	21,3576	108,33	2 313,669
36.	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	10,0000	41,66	416,600
37.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	10,0000	1,00	10,000
38.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,2000	15,00	3,000
39.	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	3,0906	708,33	2 189,165
40.	2622102438000	Lavoar	buc	3,0600	416,66	1 274,980
41.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1500	848,83	2 673,814
42.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,1500	216,54	682,101
43.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2510	833,33	209,166
44.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	504,9000	4,16	2 100,384
45.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	736,7450	1,66	1 222,997
46.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	18,2700	15,00	274,050
47.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4800	1,80	0,864
48.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	20,9090	300,00	6 272,700
49.	2661112800700.1	Placi sau piscoturi de gresie 400x250mm	m2	76,8323	104,16	8 002,853
50.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru	buc	13,0000	83,33	1 083,290

		marcarea cablurilor				
51.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	17,9006	91,66	1 640,769
52.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,1890	0,00	0,000
53.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,0300	800,00	24,000
54.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,1499	0,00	0,000
55.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	82,2150	4,16	342,014
56.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	278,7055	3,00	836,117
57.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,9000	5,00	24,500
58.	2710602000080	Armatura A1	kg	9,0000	20,00	180,000
59.	2746167335100	Priza	buc	6,1200	20,00	122,400
60.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	32,5000	25,00	812,500
61.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,0000	1,50	22,500
62.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	16,2500	5,00	81,250
63.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,6000	15,00	9,000
64.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	25,00	75,000
65.	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	8,1362	250,00	2 034,050
66.	2822115700000	Radiator	buc	2,0000	2 166,66	4 333,320
67.	2822115708000	Element de sustinere	buc	135,6540	20,83	2 825,673
68.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	45,9660	50,00	2 298,300
69.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	20,3296	41,66	846,931
70.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,2300	416,66	95,832
71.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	8,95	26,850
72.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	29,4000	0,75	22,050
73.	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0407	25,00	1,018
74.	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	0,2644	25,00	6,610
75.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 421,6000	0,42	1 017,072
76.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 405,1200	0,42	590,150
77.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	12,0000	0,42	5,040
78.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	10,0000	0,42	4,200
79.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	10,0000	1,00	10,000
80.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,1500	42,10	132,615
81.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,1500	35,07	110,471
82.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	46,34	141,800
83.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600	42,10	128,826
84.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200	45,83	280,480
85.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,1500	42,25	133,088
86.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	75,60	151,200
87.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	12,2400	5,00	61,200
88.	2875274204000	Bratara fixare	buc	10,0000	75,00	750,000
89.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	9,1800	375,00	3 442,500
90.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,0000	1,50	12,000
91.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,0200	150,00	303,000
92.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	3,0000	833,33	2 499,990
93.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,1500	99,10	312,165

94.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,1500	60,00	189,000
95.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	2,0000	125,00	250,000
96.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	6,1200	833,33	5 099,980
97.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,0200	166,66	336,653
98.	3130134817404	Cablu de energie	m	66,3000	20,00	1 326,000
99.	3220137315778	Decapant	kg	0,5180	6,93	3,589
100.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,9200	0,00	0,000
101.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4030	0,00	0,000
102.	4100126202818	Apa	m3	1,3070	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				90 312,08

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,7308	350,00	255,780
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3654	150,00	54,810
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,2820	25,00	57,050
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9063	25,00	22,658
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5220	25,00	13,050
6.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,3045	15,00	4,567
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,9935	25,00	49,837
8.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,3926	200,00	278,520
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1645	50,00	158,225
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2436	15,00	3,654
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0232	450,00	10,440
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0696	500,00	34,800
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,4360	150,00	365,400
14.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1600	150,00	24,000
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,7458	150,00	111,870
16.	2952270003836	Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW	h-ut	0,2578	80,00	20,624
17.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	250,00	25,000
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8000	15,00	27,000
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7250	200,00	145,000
		Total utilaje de construcții				1 662,29

Total	Lei	129 134,03
Asigurarea sociala si medicala	24 %	8 918,32
Transportarea materialelor	5 %	4 515,60
Cheltuieli de regie	10 %	14 256,79
Total		156 824,74
Beneficiu de deviz	5 %	7 841,24

Total		164 665,98
TVA	20 %	32 933,20
Total deviz:		197 599,18

Intocmit

Administrator SRL Euro Light,
Scobioala Eugeniu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de renovare a incaperilor din
incinta cladirii administrative a Consiliului
raional**

Investitor Consiliul raional Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructii				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (peretii despartitori)	kg			4,566
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	57,66	1,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,20	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	13,30	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	200,00	1,00
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie	m2			77,611
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	57,66	76,11
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
3	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (zidaria golurilor)	m3			1 126,917
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	57,66	178,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	57,66	36,33
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	833,33	750,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,16	12,48
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	833,33	58,33
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	800,00	80,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 083,33	2,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	25,00	9,25
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			92,631
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
5	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			405,487
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	91,66	33,91
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	50,00	47,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	41,66	17,50
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,42	21,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,42	12,18
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	20,83	58,32
6	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 250 mm	m2			249,591
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700.1	Placi sau piscoturi de gresie 400x250mm	m2	1,0200	104,16	107,31
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,73

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
7	C122B	Placaj din placute de ceramica (la glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 400 x 250 mm	m2			249,591
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700.1	Placi sau piscoturi de gresie 400x250mm	m2	1,0200	104,16	107,31
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			35 669,460
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	57,66	8 143,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	57,66	1 668,10
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	4,16	20 966,40
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	833,33	1 916,66
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	20,00	1 800,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	416,66	958,32
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	7 083,33	113,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	25,00	102,75
9	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			127,808
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	57,66	76,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,66	15,89
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	466,66	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	150,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
10	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2			1 598,984
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	57,66	60,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,75	2,25
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	80,00	16,80
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	178,20	13,01
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
11	CK55H	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata peste 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2			239,839
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3123	57,66	18,01
	2812106305918	Bagheta (profil pentru fixare) pentru plafoane tensionate	m	0,4000	250,00	100,20
	2523156720054	Tesatura de poliester	m2	1,0500	108,33	113,97
	2051142950704	Dibluri de distantare de polietilena	buc	3,5800	1,00	3,59
	2874115829129	Suruburi cu cap inecat 3,5x40 mm	kg	0,0020	25,00	0,05
	2874115829130	Suruburi cu cap inecat 4x60 mm	kg	0,0130	25,00	0,33
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0982	25,00	2,46
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2952270003836	Foehn de aer de inalta temperatura, cu capacitatea 2 KW	h-ut	0,0127	80,00	1,02
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,225
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			13,435
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			810,583
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	350,00	147,00
15	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) în grosime de 10 cm, în câmp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mică sau egală cu 16 mp	m2			169,616
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	57,66	54,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informație)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,66	39,84
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	466,66	30,33
	1421102200161	Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	500,00	30,00
	2952260003552	Buldozer pe șenile până la 60 CP	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0060	500,00	3,00
16	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin	m2			108,613
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,66	21,83
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	466,66	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informație)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1200	150,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
17	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramogranit portelate glazurate gr.8-10mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			510,928
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,00
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	15,00	13,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
18	CF54A	Placarea peretilor cu plăci din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montați pe structură din profil zincat: pe suprafețe plane, exclusiv glafurile ușilor și ferestrelor (corob)	m2			328,939
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	57,66	132,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3500	91,66	32,08
	2840136312702	Profile tablă zincată CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9000	50,00	45,00
	2840136312703	Profile tablă zincată UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4000	41,66	16,66
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	48,0000	0,42	20,16
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	28,0000	0,42	11,76
	2822115708000	Element de susținere	buc	2,7000	20,83	56,24
19	CI22B	Placaj din placute de ceramică (la corob) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: până la 400 x 250 mm	m2			249,590
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	57,66	95,14
	2661112800700.1	Placi sau piscoturi de gresie 400x250mm	m2	1,0200	104,16	107,30
	2664102102013	Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,00	11,21
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	50,00	23,74
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,10
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	150,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Apa, canalizare, incalzire				
20	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			54,777
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	57,66	54,78
21	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc			63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,43
22	RpSC13A	Demontarea unei oglinzi din semicristal	buc			16,145
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	57,66	16,14
23	RpSC16A	Demontarea unei sapuniere sau a unui cuier pentru rufe, din fonta sau material plastic	buc			6,919
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1200	57,66	6,92
24	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 851,686
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	57,66	322,90
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	848,83	891,27
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	216,54	227,37
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	99,10	104,06
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	60,00	63,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	42,10	44,20
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	25,00	60,38
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	35,10	36,85
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	35,07	36,82
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	42,25	44,36
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	19,50	20,48
25	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			755,945
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	57,66	126,85
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	416,66	424,99
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	46,34	47,27
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	42,10	42,94
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	33,33	20,40
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	45,83	93,49
26	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			908,288
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	57,66	74,96
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	833,33	833,33
27	RpSB31B	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	m			66,258
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0300	33,33	36,05
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	5,83	2,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,0120	6,93	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	50,00	0,84
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0210	200,00	4,20
28	RpSB32B	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 110-125 mm	buc			86,345
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	41,66	41,66
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	5,83	5,83
	3220137315778	Decapant	kg	0,0320	6,93	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0160	50,00	0,80
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0306	200,00	6,12
29	RpSB31A	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	m			63,645
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0350	33,33	36,22

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	0,3300	5,83	2,02
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	6,93	0,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	50,00	0,63
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0199	200,00	3,98
30	RpSB32A	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm	buc			84,589
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	57,66	30,56
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	41,66	41,66
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,0000	5,83	5,83
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	6,93	0,06
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	50,00	0,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	200,00	5,88
31	RpSA19B	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			97,377
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	57,66	21,33
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	33,33	34,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	7,50	1,57
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	12,50	0,50
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	8,33	0,33
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	33,36	33,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,00	1,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	6,93	0,03
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	41,66	0,08
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	200,00	4,16
32	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			802,016
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,0100	708,33	729,72
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	5,00	20,40
33	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței	buc			6,919
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1200	57,66	6,92
34	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc			2 215,437
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2822115700000	Radiator	buc	1,0000	2 166,66	2 166,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	41,66	0,17
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	78,95	0,63
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	15,00	3,75
35	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			95,815
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	75,00	75,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	15,00	0,75
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,42	0,42
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	15,00	1,50
36	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			132,266
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	125,00	125,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	15,00	1,50
37	RpSA19D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m			67,107
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	57,66	24,22
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	33,33	34,00
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	5,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	7,50	1,43
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	12,50	0,50
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	8,33	0,33
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	6,93	0,03
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0250	200,00	5,00
		3. Capitolul 3. Lucrari electrotehnice				
38	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m			58,888
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	20,00	20,40
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	12,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	83,33	16,67
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
39	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			445,349
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	62,85
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	375,00	382,50
40	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			34,235
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	16,66	16,83
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	50,00	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			41,714
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	20,00	20,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,80	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	50,00	0,25
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,42	0,84
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,42	0,84
42	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv	buc			455,495
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	57,66	132,62
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	75,60	151,20
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	101,00	34,34
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	41,66	1,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	78,95	4,74
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	25,00	75,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	8,95	26,85
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	250,00	25,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	15,00	4,50
43	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini	buc			871,035
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	833,33	850,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,42	0,86
44	RpSE27A	Montarea distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			871,034
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	833,33	850,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,42	0,86
45	RpSE27A	Montarea usc suportului pentru hirtie igienica, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			871,034
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	833,33	850,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,42	0,86
46	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 -	buc			1 009,549

1	2	3	4	5	6	7
		8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	57,66	665,97
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	166,66	168,33
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	150,00	151,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75
		4. Capitolul 4. Utilaj				
47	pret de piata	Boiler	buc			2 916,660
	1.	Boiler	buc	1,0000	2 916,66	2 916,66
48	Pret de piata	Uscator de miini	buc			500,000
	2.	Uscator de miini	buc	1,0000	500,00	500,00

APROBAT:

Intocmit

Administrator SRL Euro Light, Scobioala
Eugeniu

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de renovare a
incaperilor din incinta cladirii
administrative a Consiliului
raional**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Consiliul Raional Singerei. Reparatia sediului: vestiar et.1

Valoarea de deviz 149 555,92 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Extra class	m2	26,0000	263,852 126,852	6 860,152 3 298,152
		<i>Total</i>	Lei			6 860,152
		Total Capitolul 1. Tavane Inclusiv salariu				6 860,152 3 298,152
		2. Capitolul 2. Pereti				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	32,7000	14,415 14,415	471,371 471,371
3	RpCM21B	Placaje cu panouri fibrolemnoase, la pereti, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm Pacarea peretilor cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF acoperite cu furnir de frasin, executate la pres cu temperatura circa 40gr C, slefuite apoi gruntuite cu lac grunt ANREC Heliotur cu dizolvant PU si intaritor A Heliotur cu	m2	67,3000	834,176 172,980	56 140,014 11 641,554

1	2	3	4	5	6	7
		slefuire aplicate cu 3 straturi de vopsea email alb semimat Heliodor cu intaritor 75 si mai apoi vopsit cu patina AUR de tip VE 290/PM523 si mai apoi aplicate cu lac ANR30EC				
4	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Baghete decorative la tavane din lemn)	m	30,0000	92,481 47,858	2 774,430 1 435,734
		<i>Total</i>	Lei			59 385,815
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				59 385,815 13 548,659
		3. Capitolul 3. Pardoseli				
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,0000	46,225 44,975	1 201,844 1 169,344
6	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,0000	108,613 48,434	2 823,942 1 259,295
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramogranit portelan glazurate cu gros 8-10mm, dimensiuni;e 300x600mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	26,0000	554,378 144,150	14 413,828 3 747,900
8	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari (prelucrate, vopsite la pardoseli)	m	30,0000	119,581 74,958	3 587,436 2 248,740
		<i>Total</i>	Lei			22 027,050
		Total Capitolul 3. Pardoseli				22 027,050

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				8 425,279
		4. Capitalul 4. Lucrari electrotehnice				
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	12,685 12,685	50,741 50,741
10	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	4,0000	460,341 77,841	1 841,364 311,364
11	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	75,0000	65,618 9,802	4 921,365 735,165
12	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm	m	75,0000	32,192 27,677	2 414,384 2 075,760
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,0000	34,235 15,568	136,939 62,273
		<i>Total</i>	Lei			9 364,793
		Total Capitalul 4. Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				9 364,793 3 235,303

		Total	Lei	97 637,80
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	6 841,77
		Transportarea materialelor	5 %	3 425,14
		Cheltuieli de regie	10 %	10 790,47
		Total		118 695,18
		Beneficiu de deviz	5 %	5 934,76
		Total		124 629,94
		TVA	20 %	24 925,98

1	2	3	4	5	6	7
						149 555,92
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				28 507,37

IntocmitAdministrator SRL Euro Light,
Scobioala Eugeniu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare a
incaperilor din incinta cladirii
administrative a Consiliului
raional**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Consiliul Raional Singerei. Reparatia sediului: vestiar et.1

Valoarea de deviz 149 555,92 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	185,0750	57,66	10 671,424
2.	7132030012600	Mozaicar	h-om	73,0600	57,66	4 212,640
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	66,5400	57,66	3 836,696
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	56,1100	57,66	3 235,303
5.	7422010060100	Timplar	h-om	57,5510	57,66	3 318,391
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,1450	57,66	3 006,681
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,9240	57,66	226,258
		Total manopera				28 507,37

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,0400	16,66	67,306
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0920	466,66	509,593
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	50,00	1,000
4.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,9422	8 333,33	7 851,664
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	520,0000	1,66	863,200
6.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	30,6000	41,66	1 274,796
7.	2030112947735.1	Baghete decorative la tavane din lemn	m	30,6000	41,66	1 274,796
8.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	120,0000	0,42	50,400
9.	24302261000001	Fuga	kg	7,8000	50,00	390,000
10.	2462106110200	Adeziv neoprenic	m2	6,7300	8,33	56,061
11.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	80,3250	2,50	200,812
12.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	7,8750	5,00	39,375
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	341,9000	1,66	567,554
14.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,4000	37,50	877,500
15.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,2000	1,80	27,360
16.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie ceramogranit 8-10mm 300x600mm	m2	26,7800	300,00	8 034,000

17.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	15,0000	83,33	1 249,950
18.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,8580	0,00	0,000
19.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	105,3000	4,16	438,048
20.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	74,0300	491,66	36 397,590
21.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	27,3000	125,00	3 412,500
22.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	52,5000	25,00	1 312,500
23.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,0000	1,50	6,000
24.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	30,5625	5,00	152,812
25.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	6,7300	25,00	168,250
26.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	120,0000	0,42	50,400
27.	2874136313300	Diblu din metal	buc	104,0000	1,25	130,000
28.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	7,8750	5,00	39,375
29.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,0800	375,00	1 530,000
30.	3130134817404	Cablu de energie	m	76,5000	20,00	1 530,000
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2600	0,00	0,000
32.	4100126202818	Apa	m3	1,3000	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				68 502,86

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4530	25,00	36,325
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,3000	25,00	32,500
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5600	50,00	78,000
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3120	15,00	4,680
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,1200	150,00	468,000
6.	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,0538	150,00	8,070
		Total utilaje de construcții				627,57

Total	Lei	97 637,80
Asigurarea sociala si medicala	24 %	6 841,77
Transportarea materialelor	5 %	3 425,14
Cheltuieli de regie	10 %	10 790,47
Total		118 695,18
Beneficiu de deviz	5 %	5 934,76
Total		124 629,94
TVA	20 %	24 925,98

Total deviz:

149 555,92

Intocmit

Administrator SRL Euro Light,
Scobioala Eugeniu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de renovare a incaperilor din
incinta cladirii administrative a Consiliului
raional**

Investitor Consiliul raional Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Extra class	m2			263,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,25	5,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		2. Capitolul 2. Pereti				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,415
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
3	RpCM21B	Placaje cu panouri fibrolemnoase, la pereti, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm Pacarea peretilor cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF acoprite cu furnir de frasin, executate la pres cu temperatura circa 40gr C, slefuite apoi gruntuite cu lac grunt ANREC Heliodur cu dizolvant PU si intaritor A Heliodur cu slefuire aplicate cu 3 straturi de vopsea email alb semimat Heliodur cu intaritor 75 si mai apoi vopsit cu patina AUR de tip VE 290/PM523 si mai apoi aplicate cu lac ANR30EC	m2			834,176
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,7500	57,66	158,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	491,66	540,83
	2462106110200	Adeziv neoprenic	m2	0,1000	8,33	0,83
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	25,00	2,50
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0140	8 333,33	116,67
	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,0008	150,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Baghete decorative la tavane din lemn)	m			92,481
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	57,66	42,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,42	0,84
	2030112947735.1	Baghete decorative la tavane din lemn	m	1,0200	41,66	42,49
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,42	0,84
		3. Capitolul 3. Pardoseli				
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,	m2			46,225

1	2	3	4	5	6	7
		etc				
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
6	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,613
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,66	21,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	466,66	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	150,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
7	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramogranit portelan glazurate cu gros 8-10mm, dimensiuni: 300x600mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			554,378
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie ceramogranit 8-10mm 300x600mm	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,66	33,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	37,50	33,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
8	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari (prelucrate, vopsite la pardoseli)	m			119,581
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,42	0,84
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	41,66	42,49
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,42	0,84
		4. Capitalul 4. Lucrari electrotehnice				
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
10	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc			460,341
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	375,00	382,50
11	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m			65,618
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	20,00	20,40
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	25,00	17,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	83,33	16,67
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
12	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm	m			32,192
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	2,50	2,68
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1000	5,00	0,53
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1000	5,00	0,53

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	5,00	0,79
13	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			34,235
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	16,66	16,83
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	50,00	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09

APROBAT:

Intocmit

Administrator SRL Euro Light, Scobioala
Eugeniu

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de renovare a
incaperilor din incinta cladirii
administrative a Consiliului
raional**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Consiliul Raional Singerei. Reparatia sediului: vestiar et.2

Valoarea de deviz 492 413,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Extra class	m2	80,2000	263,852 126,852	21 160,931 10 173,531
		<i>Total</i>	Lei			21 160,931
		Total Capitolul 1. Tavane Inclusiv salariu				21 160,931 10 173,531
		2. Capitolul 2. Pereti				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	127,3000	14,415 14,415	1 835,029 1 835,029
3	RpCM21B	Placaje cu panouri fibrolemnoase, la pereti, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm Pacarea peretilor cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF acoprite cu furnir de frasin, executate la pres cu temperatura circa 40gr C, slefuite apoi gruntuite cu lac grunt ANREC Heliotur cu dizolvant PU si intaritor A Heliotur cu	m2	232,0000	834,176 172,980	193 528,744 40 131,360

1	2	3	4	5	6	7
		slefuire aplicate cu 3 straturi de vopsea email alb seminat Heliodor cu intaritor 75 si mai apoi vopsit cu patina AUR de tip VE 290/PM523 si mai apoi aplicate cu lac ANR30EC				
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in birouri)	m	80,0000	50,251 38,056	4 020,055 3 044,448
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in birouri)	m2	31,5000	123,935 85,683	3 903,945 2 699,007
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,5000	54,571 39,785	1 718,999 1 253,240
7	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (baghete decorative din lemn la tavane)	m	100,2000	92,481 47,858	9 266,596 4 795,351
		<i>Total</i>	Lei			214 273,368
		Total Capitolul 2. Pereti Inklusiv salariu				214 273,368
		3. Capitolul 3. Pardoseli				
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	83,5000	46,225 44,975	3 859,771 3 755,396
9	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	83,5000	108,613 48,434	9 069,197 4 044,273
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramogranit portelan glazurate	m2	83,5000	554,378 144,150	46 290,562 12 036,524

1	2	3	4	5	6	7
		cu gros 8-10mm, dimensiuni;e 300x600mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
11	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari (prelucrate, vopsite la pardoseli)	m	72,2000	119,581 74,958	8 633,763 5 411,968
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (reparatia praguri in birouri)	m2	6,5000	331,163 89,373	2 152,562 580,924
		<i>Total</i>	Lei			70 005,855
		Total Capitolul 3. Pardoseli Inklusiv salariu				70 005,855 25 829,085
		4. Capitalul 4. Lucrari electrotehnice				
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	13,0000	12,685 12,685	164,908 164,908
14	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	13,0000	460,341 77,841	5 984,433 1 011,933
15	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m	95,0000	65,618 9,802	6 233,729 931,209
16	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm	m	95,0000	32,192 27,677	3 058,221 2 629,296

1	2	3	4	5	6	7
17	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	13,0000	34,235 15,568	445,053 202,387
		<i>Total</i>	Lei			15 886,344
		Total Capitalul 4. Lucrari electrotehnice Inclusiv salariu				15 886,344 4 939,733

		Total	Lei	321 326,52
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	22 728,19
		Transportarea materialelor	5 %	11 221,84
		Cheltuieli de regie	10 %	35 527,65
		Total		390 804,20
		Beneficiu de deviz	5 %	19 540,21
		Total		410 344,41
		TVA	20 %	82 068,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		492 413,29 94 700,79

Intocmit

Administrator SRL Euro Light,
Scobioala Eugeniu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare a
incaperilor din incinta cladirii
administrative a Consiliului
raional**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1
Consiliul Raional Singerei. Reparatia sediului: vestiar et.2

Valoarea de deviz 492 413,29 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	35,2000	57,66	2 029,632
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	638,0000	57,66	36 787,080
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	234,6350	57,66	13 529,054
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	197,7110	57,66	11 400,016
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	85,6700	57,66	4 939,733
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	21,7350	57,66	1 253,240
7.	7422010060100	Timplar	h-om	180,9590	57,66	10 434,096
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	186,4050	57,66	10 748,112
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,2760	57,66	880,814
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,8090	57,66	2 699,007
		Total manopera				94 700,79

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	13,1300	16,66	218,746
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	6,8933	25,00	172,333
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4960	466,66	231,463
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,5070	466,66	1 636,577
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,6400	50,00	82,000
6.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	3,2480	8 333,33	27 066,656
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 670,0000	1,66	2 772,200
8.	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	73,6440	41,66	3 068,009
9.	2030112947735.1	Baghete decorative din lemn la tavane	m	102,2040	41,66	4 257,819
10.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	6,5650	54,16	355,560
11.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	344,8000	0,42	144,816
12.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,6000	23,57	296,982
13.	24302261000001	Fuga	kg	25,0500	50,00	1 252,500
14.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	9,4500	25,20	238,140

15.	2462106110200	Adeziv neoprenic	m2	23,2000	8,33	193,256
16.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	101,7450	2,50	254,363
17.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	9,9750	5,00	49,875
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 176,4250	1,66	1 952,866
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0800	7 500,00	600,000
20.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	75,1500	37,50	2 818,125
21.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	45,6400	1,80	82,152
22.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	460,2150	1,80	828,387
23.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie ceramogranit 8-10mm 300x600mm	m2	86,0050	300,00	25 801,500
24.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	19,0000	83,33	1 583,270
25.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,4000	0,00	0,000
26.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,7555	0,00	0,000
27.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	338,1750	4,16	1 406,808
28.	2670112204051	Placi din laminat	m2	6,8933	150,00	1 033,995
29.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	255,2000	491,66	125 471,632
30.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	84,2100	125,00	10 526,250
31.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	66,5000	25,00	1 662,500
32.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	13,0000	1,50	19,500
33.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	38,7125	5,00	193,562
34.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	23,2000	25,00	580,000
35.	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	344,8000	0,42	144,816
36.	2874136313300	Diblu din metal	buc	320,8000	1,25	401,000
37.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	9,9750	5,00	49,875
38.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	13,2600	375,00	4 972,500
39.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	15,7500	5,00	78,750
40.	3130134817404	Cablu de energie	m	96,9000	20,00	1 938,000
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0180	0,00	0,000
42.	4100126202818	Apa	m3	4,5278	0,00	0,000
Total materiale de construcții						224 436,79

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,2200	25,00	130,500
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,1750	25,00	104,375
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	7,6440	50,00	382,200
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,0020	15,00	15,030
5.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,1000	150,00	1 515,000
6.	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,1856	150,00	27,840
7.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,9324	15,00	13,986
Total utilaje de construcții						2 188,94

Total	Lei	321 326,52
--------------	------------	-------------------

Asigurarea sociala si medicala	24 %	22 728,19
Transportarea materialelor	5 %	11 221,84
Cheltuieli de regie	10 %	35 527,65
Total		390 804,20
Beneficiu de deviz	5 %	19 540,21
Total		410 344,41
TVA	20 %	82 068,88

Total deviz: 492 413,29

Intocmit

Administrator SRL Euro Light,
Scobioala Eugeniu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de renovare a incaperilor din
incinta cladirii administrative a Consiliului
raional**

Investitor Consiliul raional Singerei

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila tip Extra class	m2			263,852
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	57,66	118,20
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,25	5,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	125,00	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		2. Capitolul 2. Pereti				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2			14,415
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	57,66	7,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	57,66	6,92
3	RpCM21B	Placaje cu panouri fibrolemnoase, la pereti, in incaperi cu umiditate normala montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5x7 cm Pacarea peretilor cu panouri decorative fibrolemnoase din placaje din MDF acoprite cu furnir de frasin, executate la pres cu temperatura circa 40gr C, slefuite apoi gruntuite cu lac grunt ANREC Heliodur cu dizolvant PU si intaritor A Heliodur cu slefuire aplicate cu 3 straturi de vopsea email alb semimat Heliodur cu intaritor 75 si mai apoi vopsit cu patina AUR de tip VE 290/PM523 si mai apoi aplicate cu lac ANR30EC	m2			834,176
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,7500	57,66	158,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000	491,66	540,83
	2462106110200	Adeziv neoprenic	m2	0,1000	8,33	0,83
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1000	25,00	2,50
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0140	8 333,33	116,67
	2952270004044	Malaxor de chituri	h-ut	0,0008	150,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (in birouri)	m			50,251
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,66	1,63
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	466,66	2,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (in birouri)	m2			123,935

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,66	85,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	25,20	7,56
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	1,80	26,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	50,00	3,95
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	15,00	0,44
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			54,571
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,57	9,43
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,80	0,11
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	50,00	2,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,25
7	CG06A1	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (baghete decorative din lemn la tavane)	m			92,481
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,7300	57,66	42,09
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,42	0,84
	2030112947735.1	Baghete decorative din lemn la tavane	m	1,0200	41,66	42,49
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,42	0,84
		3. Capitolul 3. Pardoseli				
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			46,225
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
9	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			108,613
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,66	21,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	466,66	19,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	150,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramogranit portelan glazurate cu gros 8-10mm, dimensiuni: 300x600mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			554,378
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	57,66	129,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie ceramogranit 8-10mm 300x600mm	m2	1,0300	300,00	309,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,16	16,85
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	50,00	15,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,66	33,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	37,50	33,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
11	CG06B	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte inclinate sau in trepte cu inaltimea mai mare de 15 cm la scari (prelucrate, vopsite la pardoseli)	m			119,581
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	57,66	66,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2500	1,80	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836894	Suruburi din alama 4 x 16 mm	buc	2,0000	0,42	0,84
	2030112947735	Plinte de stejar sau fag	m	1,0200	41,66	42,49
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,42	0,84
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (reparatia praguri in birouri)	m2			331,163
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	57,66	79,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	57,66	9,80
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	150,00	159,08
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	25,00	26,51
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	54,16	54,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		4. Capitalul 4. Lucrari electrotehnice				
13	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
14	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc			460,341
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	375,00	382,50
15	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp	m			65,618
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
	3130134817404	Cablu de energie	m	1,0200	20,00	20,40
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,7000	25,00	17,50
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	83,33	16,67
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,25
16	RpEA01C	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm	m			32,192
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4800	57,66	27,68
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	2,50	2,68
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1000	5,00	0,53
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1000	5,00	0,53
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	5,00	0,79
17	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			34,235
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	57,66	15,57
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	16,66	16,83
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,50	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	50,00	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,80	0,09

APROBAT:

Intocmit
Administrator SRL Euro Light, Scobioala
Eugeniu

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.