

**Lucrari de reparatie a
pardoselilor la casa de cultura
din s. Larga, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 324 030 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	121,5000	33,640 18,040	4 087,260 2 191,860
2	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2	121,5000	436,480 101,680	53 032,320 12 354,120
3	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (scindura - a beneficiarului)	m2	405,0000	95,800 73,800	38 799,000 29 889,000
4	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	405,0000	80,080 77,080	32 432,400 31 217,400
5	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	405,0000	43,300 32,800	17 536,500 13 284,000

1	2	3	4	5	6	7
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	405,0000	82,770 45,100	33 521,850 18 265,500
7	CG09A	Plinte din PVC h = 100 mm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	84,0000	112,145 49,200	9 420,180 4 132,800

	Total	Lei	188 828
	Asigurarea sociala	24 %	26 720
	Transportarea	10 %	6 933
	Total		222 481
	Cheltuieli de regie	14,5 %	32 260
	Total		254 741
	Beneficiu de deviz	6 %	15 284
	Total		270 025
	TVA	20 %	54 005
	Total deviz: Inclusiv salariu		324 030 111 335

Intocmit

„BALTMONT-CONSTRUCT,, SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA LARGA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
pardoselelor la casa de cultura
din s. Larga, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 324 030 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	103,2750	82,00	8 468,550
2.	7124010010750	Dulgher 5	h-om	324,0000	82,00	26 568,000
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	46,2000	82,00	3 788,400
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	515,5650	82,00	42 276,330
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	257,9850	82,00	21 154,770
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,7150	82,00	9 078,630
Total manopera						111 335

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0168	400,00	6,720
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	32,4000	42,00	1 360,800
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	81,0000	10,00	810,000
4.	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	3,0375	6 000,00	18 225,000
5.	20101029042001-0	Grinzi de rasinoase impregnate - a beneficiarului	m3	5,2650	0,00	0,000
6.	20101029042121-0	Dulapuri (scanduri groase) de rasini - 60mm, L=4-6m - a beneficiarului	m3	24,7860	0,00	0,000
7.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	1,5795	6 000,00	9 477,000
8.	2310107311410	Creozot de huila	kg	12,1500	28,00	340,200
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	26,3250	30,00	789,750
10.	2320166200729	Parchetin	l	20,2500	60,00	1 215,000
11.	2414147327483	Lignolineum	kg	52,6500	80,00	4 212,000
12.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	76,9500	99,00	7 618,050
13.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,5040	80,00	40,320
14.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	40,5000	70,00	2 835,000
15.	2451427308669	Ceara parchet	kg	20,2500	50,00	1 012,500
16.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	4,2000	60,00	252,000
17.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	10,0800	50,00	504,000
18.	2521106718374100	Plinte din PVC h = 100 mm	m	85,6800	50,00	4 284,000
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,300
20.	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	9,1125	1 000,00	9 112,500
21.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,8400	30,00	25,200

22.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	202,5000	10,00	2 025,000
23.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	12,1500	35,00	425,250
24.	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	40,5000	35,00	1 417,500
25.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	324,0000	10,00	3 240,000
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0420	20,00	0,840
27.	4100126202818	Apa	m3	3,6450	20,00	72,900
Total materiale de construcții						69 328

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,2900	500,00	3 645,000
2.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,2150	100,00	121,500
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,5700	350,00	4 399,500
Total utilaje de construcții						8 165

Total	Lei	188 828
Asigurarea sociala	24 %	26 720
Transportarea	10 %	6 933
Total		222 481
Cheltuieli de regie	14,5 %	32 260
Total		254 741
Beneficiu de deviz	6 %	15 284
Total		270 025
TVA	20 %	54 005

Total deviz:

324 030

Intocmit

„BALTMONT-CONSTRUCT,, SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA LARGA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a pardoselilor la Investitor
casa de cultura din s. Larga, raionul Briceni.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			33,640 18,040
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	82,00	9,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	82,00	9,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	500,00	15,00
2	RpCK02A	Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat din moloz de 8 cm grosime; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm	m2			436,480 101,680
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	82,00	69,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2900	82,00	23,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942	m3	0,0250	6 000,00	150,00
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	6 000,00	78,00
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	35,00	3,50
	2666122806588	Moloz din beton si mortar	m3	0,0750	1 000,00	75,00
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	80,00	8,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	30,00	1,50
	2310107311410	Creozot de huila	kg	0,1000	28,00	2,80
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100	100,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	500,00	15,00
3	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (scindura - a beneficiarului)	m2			95,800 73,800
	7124010010750	Dulgher 5	h-om	0,8000	82,00	65,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	20101029042001-0	Grinzi de rasinoase impregnate - a beneficiarului	m3	0,0130	0,00	0,00
	20101029042121-0	Dulapuri (scanduri groase) de rasini -60mm, L=4-6m - a beneficiarului	m3	0,0612	0,00	0,00
	2873145887441	Cuie cu cap plat. Tip A 0,8 x 10 S2111	kg	0,1000	35,00	3,50
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	80,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	350,00	10,50
4	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2			80,080 77,080
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,9400	82,00	77,08
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,3000	10,00	3,00
5	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2			43,300 32,800
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	82,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	82,00	8,20
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	50,00	2,50
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	60,00	3,00
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	10,00	5,00
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2			82,770 45,100

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	82,00	45,10
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0800	42,00	3,36
	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele	kg	0,1900	99,00	18,81
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	30,00	1,50
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1000	70,00	7,00
7	CG09A	Plinte din PVC h = 100 mm, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			112,145 ----- 49,200
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	82,00	45,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	82,00	4,10
	252110671837410 0	Plinte din PVC h = 100 mm	m	1,0200	50,00	51,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	80,00	0,48
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	60,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	400,00	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,60	0,33
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	50,00	6,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	350,00	1,75

APROBAT:

Intocmit

„BALTMONT-CONSTRUCT,, SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

PRIMARIA LARGA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.