

Schimbarea invelisului asfaltic pe str.Tricolorului si amenajarea spatiilor pe str.M.Eminescu or.Gloden

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 233 250,68 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Tricolorului				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 744,00 00	29,59 3,30	81 202,65 9 059,43
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	965,0000	5,70 4,73	5 500,50 4 564,45
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 190,00 00	30,27 30,27	36 023,68 36 023,68
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,4400	2 396,36 0,00	1 054,40 0,00
5	TsI51A5	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	268,0000	20,87 0,00	5 594,10 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	297,0000	505,09 56,76	150 010,45 16 857,72

1	2	3	4	5	6	7
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 139,00 00	264,97 63,38	301 805,39 72 192,10
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	114,0000	167,83 28,38	19 132,17 3 235,32
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	2,6740	13 051,55 0,00	34 899,85 0,00
10	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Se exclude Nisip Bitumat si Otel patrat)	m2	3 821,00 00	150,82 4,73	576 292,41 18 073,33
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	1,1460	13 051,87 0,00	14 957,44 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude Nisip Bitumat si Otel patrat)	m2	3 821,00 00	166,90 4,73	637 711,17 18 073,33
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	122,0000	349,89 98,76	42 687,13 12 049,01
14	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	11,0000	494,98 118,25	5 444,74 1 300,75

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
15	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (25TN) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	buc	6,0000	2 508,11 77,57	15 048,68 465,43
16	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	129,0000	151,84 44,46	19 587,68 5 735,60
Total str.Tricolorului						
						1 946 952,44
Incluziv salariu						197 630,15
		2. str.M.Eminescu				
17	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	220,0000	30,27 30,27	6 659,84 6 659,84
18	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,1000	327,37 151,36	1 014,86 469,22
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,0500	2 396,35 0,00	2 516,17 0,00
20	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	167,0000	12,64 0,00	2 111,55 0,00
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	26,5000	506,52 35,00	13 422,77 927,55
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	53,0000	505,09 56,76	26 769,55 3 008,28

1	2	3	4	5	6	7
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	182,0000	264,97 63,38	48 225,26 11 535,52
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	82,0000	167,83 28,38	13 761,73 2 327,16
25	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	0,1850	13 048,27 0,00	2 413,93 0,00
26	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (Se exclude Nisip Bitumat si Otel patrat)	m2	265,0000	150,82 4,73	39 967,95 1 253,45
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	0,0800	13 051,62 0,00	1 044,13 0,00
28	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude Nisip Bitumat si Otel patrat)	m2	265,0000	166,90 4,73	44 227,56 1 253,45
29	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Se exclude nisipul si otelul)	m2	68,0000	192,29 13,24	13 075,51 900,59
30	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	2,0000	494,98 118,25	989,95 236,50

1	2	3	4	5	6	7
31	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (25TN) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	buc	1,0000	2 508,11 77,57	2 508,11 77,57

Total str.M.Eminescu						218 708,87
Incluziv salariu						28 649,13

Cheltuieli directe	Lei	2 165 661,31
Asigurarea sociala	24,00 %	54 307,03
Total		2 219 968,34
Cheltuieli de regie	14,50 %	321 895,41
Total		2 541 863,75
Beneficiu	6,00 %	152 511,82
Total		2 694 375,57
TVA	20,00 %	538 875,11

Total deviz: **3 233 250,68**
Incluziv salariu **226 279,28**

Intocmit (SA Drumuri Balti)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)