

# CAIET DE SARCINI

1. Organizatorul procedurii de achiziție: Direcția generală locativ-comunală și amenajare
2. Obiectul achiziției: Lucrări de conectare a WC-lor publice din Parcul Râșcani la rețelele centrale de apă și canalizare

Lista cu cantitățile de lucrări:

| № crt.                                                   | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1                                                        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5                                     |
| <b>WC public din Parcul Râșcani (str. Acad. Saharov)</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                       |
|                                                          |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                     |        |                                       |
| 1                                                        | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                              | 100 m3 | 3,2200                                |
| 2                                                        | TsA03E                      | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3     | 12,5000                               |
| 3                                                        | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                              | m3     | 21,8800                               |
| 4                                                        | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                          | m3     | 312,5000                              |
| 5                                                        | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                             | m3     | 31,3000                               |
| 6                                                        | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                         | 100 m3 | 2,9000                                |
| 7                                                        | AcA52A                      | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PN10                                                                                                                            | m      | 125,0000                              |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 8  |        | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 125,0000 |
| 9  | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                | m    | 125,0000 |
| 10 | SF04B  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 12,5000  |
| 11 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tevi PVC 110 mm                                                                                                                               | m    | 3,0000   |
| 12 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 50*2"                                                                    | buc  | 1,0000   |
| 13 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune 50*50 mm                                                                           | buc  | 1,0000   |
| 14 | AcB03A | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiune ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm Apometru D 15 mm cu citire la distanta                                                                                | buc  | 1,0000   |
| 15 | SD07C  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000   |
| 16 | SE56A  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000   |
| 17 | IC30D  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Clapeta submersibila 25 mm                                                                                                                    | buc  | 1,0000   |
| 18 | SD07A  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" FI/FI                                                                                                                                              | buc  | 1,0000   |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 50*50                                                                                                           | buc  | 1,0000   |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Robinet de aerisire cu flansa D50                                                                                               | buc  | 2,0000   |

|    |          |                                                                                                                                                                                                        |        |         |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 21 | AcA26A   | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D50mm                                                  | buc    | 1,0000  |
| 22 | AcA54B   | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa 50*50 mm    | buc    | 2,0000  |
| 23 | AcA54B   | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune 50*25 mm                | buc    | 2,0000  |
| 24 | AcF01A   | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie                                                                                                   | kg     | 33,3200 |
| 25 | TsC02B1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                 | 100 m3 | 0,1500  |
| 26 | TsA20C   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare                                                  | m3     | 1,0000  |
| 27 | TsD01A   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3     | 12,0000 |
| 28 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv            | 100 m3 | 0,1200  |
| 29 | AcE13A   | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                       | m3     | 1,3400  |
| 30 | AcE13A1  | Placi prefabricate pt. camine KII-10                                                                                                                                                                   | buc    | 2,0000  |
| 31 | AcE13A1  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                                   | buc    | 2,0000  |
| 32 | AcE13A1  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9                                                                                                                                                                   | buc    | 2,0000  |
| 33 | AcE13A1  | Placi prefabricate pt. camine KIII-10-1                                                                                                                                                                | buc    | 2,0000  |
| 34 | AcE13A1  | Inel de reazem KII-10-1                                                                                                                                                                                | buc    | 2,0000  |
| 35 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor                                                      | buc    | 7,0000  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                            |        |         |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | mecanizat                                                                                                                                                                                                  |        |         |
| 36 | AcE07C  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T                                              | buc    | 2,0000  |
| 37 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                     | 100 m3 | 0,8000  |
| 38 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 2,0000  |
| 39 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 40,0000 |
| 40 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv                  | m3     | 40,0000 |
| 41 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                          | 100 m3 | 0,4000  |
| 42 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 | 0,4000  |
| 43 | GD60C   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sabelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 161-250 mm                                                                                   | buc    | 2,0000  |
| 44 | GD59C   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 168 mm                                                               | m      | 17,2000 |

| № crt.                                          | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1                                               | 2                           | 3                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     |
| <b>WC public din Parcul Râșcani (lângă lac)</b> |                             |                                                                                                                                                    |        |                                       |
|                                                 |                             | <b>1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                    |        |                                       |
| 1                                               | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. | 100 m3 | 0,9800                                |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |        | II.                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |
| 2  | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu                              | m3     | 3,8000  |
| 3  | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                           | m3     | 6,6500  |
| 4  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                       | m3     | 95,0000 |
| 5  | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                          | m3     | 28,5000 |
| 6  | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                                                      | 100 m3 | 0,9200  |
| 7  | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PN10                                                                                                                                                         | m      | 38,0000 |
| 8  |        | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 38,0000 |
| 9  | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm                                                                                                                | m      | 38,0000 |
| 10 | SF04B  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m   | 3,8000  |
| 11 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tevi PVC 110 mm                                                                                                                               | m      | 4,0000  |
| 12 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tevi PVC 160 mm                                                                                                                               | m      | 15,0000 |
| 13 | GD57E  | Imbinarea prin electrofuziune a ramificatiilor tip SA, pentru conducte din polietilena, cu diametrul de                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|    |         | 250 mm Sa de bransare cu colier 250*50 mm                                                                                                                                                                                                     |        |         |
| 14 | AcA54B  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Mufa rapida cu flansa tub PE100 D50 mm                                       | buc    | 2,0000  |
| 15 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Kit robinet sertar pana, cu tija fixa si cutie stradala cu flansa D50 mm | buc    | 1,0000  |
| 16 | AcB03A  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm Apometru D 15 mm cu citire la distanta                                                              | buc    | 1,0000  |
| 17 | SD07C   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"                                                                                                                                   | buc    | 2,0000  |
| 18 | SE56A   | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1"                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  |
| 19 | IC30D   | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Clapeta submersibila 25 mm                                                                                                 | buc    | 1,0000  |
| 20 | SD07A   | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" FI/FI                                                                                                                           | buc    | 1,0000  |
| 21 | AcA54B  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune 50*25 mm                                                    | buc    | 2,0000  |
| 22 | AcF01A  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie                                                                                                                                          | kg     | 38,0800 |
| 23 | AcA54B  | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).<br>Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune 50*2" mm 90*                                                 | buc    | 1,0000  |
| 24 | SB09G   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot 160 mm                                                                                                              | buc    | 1,0000  |
| 25 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                        | 100 m3 | 0,1500  |

|    |          |                                                                                                                                                                                                            |        |         |
|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 26 | TsA20C   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare                                                      | m3     | 1,0000  |
| 27 | TsD01A   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor     | m3     | 12,0000 |
| 28 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                | 100 m3 | 0,1200  |
| 29 | AcE13A   | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                           | m3     | 1,3300  |
| 30 | AcE13A1  | Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10                                                                                                                                                                      | buc    | 2,0000  |
| 31 | AcE13A1  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  |
| 32 | AcE13A1  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9                                                                                                                                                                       | buc    | 2,0000  |
| 33 | AcE13A1  | Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000  |
| 34 | AcE13A1  | Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-2                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000  |
| 35 | AcE13A1  | Inel de reazem KIIQ-1                                                                                                                                                                                      | buc    | 2,0000  |
| 36 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                | buc    | 8,0000  |
| 37 | AcE07C   | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T                                              | buc    | 2,0000  |
| 38 | TsC02B1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                     | 100 m3 | 0,4000  |
| 39 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 1,0000  |
| 40 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 20,0000 |

|    |         |                                                                                                                                                                                             |        |         |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 41 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ necoeziv   | m3     | 20,0000 |
| 42 | TsD02A1 | Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                           | 100 m3 | 0,2000  |
| 43 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv | 100 m3 | 0,2000  |
| 44 | GD60C   | Montarea și demontarea instalației de foraj, a sabelor și a largitoarelor, pentru conducte având diametrul de 161-250 mm                                                                    | buc    | 1,0000  |
| 45 | GD59C   | Pozarea conductei de protecție, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat în teren normal, pentru conducte având diametrul până la 168 mm                                                | m      | 20,0000 |

3. Termenul și condițiile efectuării lucrărilor: în termen de 7 zile din data semnării contractului
4. Modalitatea de achitare: *În termen de 5 zile din data recepției finale a lucrărilor cu prezentarea facturilor și procesului verbal de recepție.*
5. Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanți:
  - Oferta (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului, conform anexei nr. 01);
  - Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;
  - Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
  - Extras de la Camera Înregistrării de Stat – copie confirmată prin ștampila și semnătura participantului;
  - Licența de activitate și anexa (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
  - Asigurarea cu personal de specialitate (conform anexei nr. 02), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
  - Dotarea tehnică cu utilaj și echipament (conform anexei nr. 03), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;
  - Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);
  - Experiența similară - lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani
6. Relații de contact: (022) 24 25 01

Șef  
**Ion BURDIUMOV** \_\_\_\_\_

**OFERTANT**

\_\_\_\_\_  
(denumirea, numele, prenumele)

**OFERTĂ**

Către \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, \_\_\_\_\_ reprezentanți ai ofertantului \_\_\_\_\_

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele din caietul de sarcini mai sus menționată, să executăm \_\_\_\_\_,

(denumirea lucrării)

Cod CPV \_\_\_\_\_ - \_\_\_, pentru suma de \_\_\_\_\_ lei,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

\_\_\_\_\_ lei.

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în \_\_\_\_\_ luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de \_\_\_\_\_ zile, respectiv pînă la data de \_\_\_\_\_

(durata în litere și în cifre)

\_\_\_\_\_, și ea va rămîne obligatorie \_\_\_\_\_, și ea va rămîne obligatorie

(ziua/luna/anul)

pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Data \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, în calitate de \_\_\_\_\_, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele \_\_\_\_\_.

(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant,

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

**OFERTANT**

\_\_\_\_\_  
(denumirea, numele, prenumele)

**DECLARAȚIE**  
privind personalul angajat

| Nr. | Funcția                                                                                                                      | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     | <b>1</b>                                                                                                                     | <b>2</b>               | <b>3</b>                                | <b>4</b>                                                                     | <b>5</b>                                              |
| 1.  | _____<br>diriginți de șantier                                                                                                |                        |                                         |                                                                              |                                                       |
| 2.  | _____<br>maiștri                                                                                                             |                        |                                         |                                                                              |                                                       |
| 3.  | _____<br>specialiști<br>_____<br>specialiști<br>_____<br>specialiști<br>_____<br>specialiști                                 |                        |                                         |                                                                              |                                                       |
| 4.  | _____<br>muncitori auxiliari<br>_____<br>muncitori auxiliari<br>_____<br>muncitori auxiliari<br>_____<br>muncitori auxiliari |                        |                                         |                                                                              |                                                       |

Data completării

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**ANTREPRENOR (OFERTANT)**

\_\_\_\_\_  
(semnătura autenticată la notar)

L.Ș.

**OFERTANT**

\_\_\_\_\_  
(denumirea, numele, prenumele)

**DECLARAȚIE**

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic

| Nr. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
|     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| 1.  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                      |                                          |
| 2.  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                      |                                          |
| 3.  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                      |                                          |
| 4.  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                      |                                          |
| ... |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                      |                                          |
| n.  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                      |                                          |

Data completării

“ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**ANTREPRENOR (OFERTANT)**

\_\_\_\_\_  
(semnătura autenticată la notar)

L.Ș.