

**Устройство сплошного слоя
асфальтобетоном на дорогах
L646. L640. L650**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 452 913,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. сплошное покрытие L640				
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабара 2000 мм, глубина слоя 3 см) r=0.6	m2	1 750,000	4,934 0,464	8 634,882 811,276
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка б/у а/б автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	100,000	2,943 0,000	294,292 0,000
3	DB01B	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки каменной мостовой, небитумной, выолненная мехнической щеткой)	m2	1 750,000	0,188 0,000	328,410 0,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив	t	0,525	6 289,533 0,000	3 302,005 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с среднезернистым наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	1 750,000	141,957 3,460	248 425,405 6 054,300
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) М-400	m3	100,000	666,858 34,596	66 685,785 3 459,600
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Очистка ила с погрузкой в автомобили)	100 m3	0,540	732,322 0,000	395,454 0,000
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка б/у а/б автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	46,000	2,943 0,000	135,374 0,000
		Total сплошное покрытие L640 Inklusiv salariu				328 201,607 10 325,176
		2. съезды				
9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки	100m2	1,500	125,462 0,000	188,192 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт III категории)				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асвальтобетонного покрытия)	t	0,045	6 295,629 0,000	283,303 0,000
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с среднезернистым наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	150,000	141,957 3,460	21 293,606 518,940
		Total съезды Inclisiv salariu				21 765,102 518,940

		Total	lei	349 966,71
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 439,93
		Total	100,00 +	352 406,63
		Cheltuieli de regie	5,00 %	17 620,33
		Total	100,00 +	370 026,97
		Beneficiu de deviz	2,00 %	7 400,54
		Total	100,00 +	377 427,51
		TVA	20,00 %	75 485,50
		Total deviz: Inclisiv salariu		452 913,01 10 844,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Объект Устройство сплошного слоя
асфальтобетоном на дорогах L646. L640. L650**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. сплошное покрытие L640				
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя 3 см) r=0.6	m2			4,934 0,464
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0134	57,66	0,464
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0250	12,50	0,188
	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	0,0071	791,66	3,372
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0071	101,25	0,431
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0071	112,52	0,479
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка б/у а/б автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			2,943 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	126,85	2,943
3	DB01B	Curatirea mecanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica (Механическая очистка подстилающего слоя для укладки каменной мостовой, небитумной, выполненная механической щеткой)	m2			0,188 0,000
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0050	12,50	0,063
	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	0,0006	124,23	0,075
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0005	101,25	0,051
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			6 289,533 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 000,20	6 180,778
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	362,52	108,756
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с среднезернистым наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2			141,957 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1180	1 102,52	130,097
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	302,12	1,994
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	302,12	1,994
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	668,55	4,412
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение	m3			666,858 34,596

1	2	3	4	5	6	7
		профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания) М-400				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	375,55	76,237
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	375,55	457,795
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,50	1,875
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,889
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	302,12	77,947
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	101,25	1,519
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Очистка ила с погрузкой в автомобили)	100 m3			732,322 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	375,55	732,322
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка б/у а/б автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			2,943 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	126,85	2,943
		2. съезды				
9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории)	100m2			125,462 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	402,12	125,461
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			6 295,629 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 000,20	6 186,873
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	362,52	108,756
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с среднезернистым наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2			141,957 3,460
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,460
	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	0,1180	1 102,52	130,097
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,000
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,000
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	302,12	1,994
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	302,12	1,994
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	668,55	4,412

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Устройство сплошного слоя
асфальтобетоном на дорогах
L646. L640. L650

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 452 913,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	60,000	57,66	3 459,600
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	114,000	57,66	6 573,240
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,070	57,66	811,276
		Total manopera				10 844,12

Materiale:

1.	1111000100013	Mixtura asfaltica preparata la cald	t	224,200	1 102,52	247 184,984
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,300	375,55	7 623,665
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	121,900	375,55	45 779,545
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,700	0,00	0,000
5.	23203226000401	Bitum	t	0,587	6 000,20	3 523,318
6.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	30,400	0,00	0,000
7.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	50,000	12,50	625,000
		Total materiale de construcții				304 736,51

Utilaje de construcții:

1.	2862306820000	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp	h-ut	1,050	124,23	130,441
2.	2940420007201	Freza cu latimea tamburului 2000 mm	h-ut	7,455	791,66	5 901,825
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,171	362,52	61,991
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,668	402,12	1 877,096
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,540	302,12	3 788,585
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,340	302,12	11 583,281
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,540	668,55	8 383,617
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,053	375,55	395,454
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	7,455	112,52	838,837
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,387	126,85	429,666
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,830	101,25	995,288
		Total utilaje de construcții				34 386,08

Total	lei	349 966,71
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	2 439,93
Total	100,00 +	352 406,63

Cheltuieli de regie	5,00 %	17 620,33
Total	100,00 +	370 026,97
Beneficiu de deviz	2,00 %	7 400,54
Total	100,00 +	377 427,51
TVA	20,00 %	75 485,50

Total deviz: 452 913,01

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)