

**Amenajarea teritoriului parcului
central pe teren situat din str.
Stefan cel Mare si Sfint, 32A, or.
Floresti**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-3
Amenajare teritoriu. Inventar urban (21/06-22-PG)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsH91A	Instalarea Leagan pe Beton B15	buc	4,000
2	TsH91A	Instalarea Balansoar pe Beton B15	buc	4,000
3	TsH91A	Instalarea Topogan pe Beton B15	buc	1,000
4	TsH91A	Instalarea Стойки 200*200мм. -клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,5-1,8м;Пергола на качели размеры 2800*3000мм; Диван качели 1700мм. в длину; pe Beton B15	buc	1,000
5	TsH91A	Instalarea Стойки 200*200мм - клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,2м pe Beton B15	buc	20,000
		Capitolul 2. Utilaj		
6		Leagan	buc	4,000
7		Balansoar	buc	4,000
8		Topogan	buc	1,000
9		Стойки 200*200мм. -клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,5-1,8м;Пергола на качели размеры 2800*3000мм; Диван качели 1700мм. в длину	buc	1,000
10		Стойки 200*200мм - клееный брус; Стойки на металлическом основании с заглублением на 1,2м	buc	20,000
11		Floare din beton	buc	8,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.